

## SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

### I. Smluvní strany

**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za provozovatele Jihočeské letiště České Budějovice a.s. je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Pavel Vochozka, správce majetku, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna: určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

**Zhotovitel: STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1100029040/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, ve vložce 7634

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Jan Michalec, technický vedoucí oblasti, na základě plné moci tel. [REDACTED]

Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti, na základě plné moci tel. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek tel. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Martin Bartizal, tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Petr Civiš, tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Libor Nýdl, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

## **II. Předmět díla**

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří AGA – Letiště s.r.o., Hrabáková 2001/21, 148 00 Praha 11, IČO: 463 57 653 zavazuje k provedení díla:

### **„Opravy poruch cb krytu na RWY (dráze) letiště České Budějovice“**

3. Místo stavby: letiště České Budějovice. Stavební práce budou probíhat v uzavřeném neveřejném prostoru letiště a pracovníci zhotovitele musí mít povolení vstupu do tohoto prostoru.
4. Druh výstavby: stavební práce jsou investičního charakteru. Jedná se o opravu celého prostoru původní RWY 09/27 s CB krytem o rozměrech 2500 x 80 m. tj. plochy o výměře 20 ha. Stavba zahrnuje stavební řešení a konstrukční a materiálové řešení.
5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
7. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
8. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.

## **III. Doba plnění**

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:
  - a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž nabude tato smlouva účinnosti, nedohodnou-li se strany písemně jinak, přičemž stavba musí být zahájena tak, aby termín dokončení včetně předložení kompletní dokladové části byl nejpozději 10. 7. 2023.
  - b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do 85 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.
2. Dílo předané v termínu dle odst. 1 písm. b) této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby stavba mohla být řádně užívána, případně aby mohlo být příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno její dokončení. K tomuto dni musí být inženýrské sítě a další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. vlastníkem.

3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 30 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek samostatným předávacím protokolem.
5. Termín předání a převzetí díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) může být prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to vylučuje – li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dní ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci dříve uvedených.

Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého hydrometeorologického úřadu.
6. V případě, že je realizace stavby přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení stavby dle čl. III odst. 1 písm. b) této smlouvy. Běh lhůty se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka.

Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla.

#### **IV. Cena za dílo**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| cena celkem bez DPH: | 28 888 867,53 Kč |
| DPH 21 %:            | 6 066 662,18 Kč  |
| cena celkem s DPH:   | 34 955 529,71 Kč |
2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých budoucích nákladů a rizik ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které jdou nad rámec této smlouvy o dílo.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
  - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
  - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec

sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
  - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
  - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
  - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje)
  - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím stavebního a technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
  - 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
  - 7.2. Vícepráce budou oceněny takto  
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě a čase obvyklé.
  - 7.3. Méněpráce budou oceněny takto  
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
  - 7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.

## **V. Platební podmínky**

1. Fakturace bude prováděna **jedenkrát za měsíc** dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14** dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením

- přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
  3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
  4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 80039-77620021/0710 s následující identifikací platby:  
Variabilní symbol: 60838744 (DIČ zhotovitele bez CZ)  
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)  
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1  
Konstantní symbol: 1148  
Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez odkladu informovat objednatele.
  5. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
  6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
  7. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek stavební a technickým dozorem stavebníka). Pozastávka bude činit u každé faktury **10 %** z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude uvolněna ve výši **5 %** po převzetí stavby a zbývajících **5 %** potom na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce. Ustanovení čl. V., odst. 1., se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých **10 %** pozastávky. Fakturace dokladové části (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli dle čl. III. odst. 1) písm. c) a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran) bude prováděna samostatnými daňovými doklady a pozastávky u těchto faktur nebudou uplatňovány.
  8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržенých fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

## **VI. Způsob provádění díla**

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Za účelem dodržení termínu dokončení stavby dle čl. III odst. 1) této smlouvy se objednatel zavazuje zajistit stavební práce i během víkendů a svátků.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci,

je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo stavební a technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Objednatel a stavební a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo autorského dozoru, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozuměn. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě stavební a technický dozor stavebníka během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele – stavební a technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního a technického dozoru stavebníka nese zhotovitel a stavební a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
14. Zhotovitel je povinen oznámit zahájení výkopových prací v předstihu organizaci, která na základě smlouvy s objednatелеm provede na stavbě záchranný archeologický průzkum.
15. Zhotovitel je povinen v době realizace stavby umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou.

16. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby nebo zkušební provoz (podle § 123, §124 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby nebo zkušební provozu.
17. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu provádění nedošlo k jejich poškození.
18. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo stavebnímu a technickému dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

## **VII. Předání staveniště**

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy smlouva nabude účinnosti a pokud se obě strany nedohodnou písemně jinak, přičemž stavba musí být zahájena tak, aby termín dokončení včetně předložení kompletní dokladové části byl nejpozději 10. 7. 2023. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. V případě nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen přesný datum předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1.
3. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

## **VIII. Předání a převzetí díla**

1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je předáno podpisem kompletního zápisu o předání a převzetí dle odst. 2 tohoto článku. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, stavebním a technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému datu:
  - a) Zápis o předání a převzetí stavby ve stavu, němž je prokázána její způsobilost sloužit svému účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy.

- b) Zápis o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu vypořádání stavby. K předání a převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání stavby. Doba ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle písm. b) tohoto odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu vypořádání stavby se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle ust. čl. III této smlouvy.
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel a stavební a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatel a stavebního a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících nákladů.
  4. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
  5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatel. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
  6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení dokončené stavby do užívání ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
  7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
  8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
  9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
  10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
  11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby.
  12. Do termínu předání a převzetí díla podle čl. III odst. 1 písm. b) dodá zhotovitel objednateli závěrečnou kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření stanovených v příslušných technologických postupech a Kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle této smlouvy) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými (oddělovací geometrický plán, měření hluku), potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

## **IX. Záruka, reklamace**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku po dobu **60 měsíců** na celý předmět plnění.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
6. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápisu bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
7. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 10 dnů v případě vážné závady, jinak do 30 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

## **X. Zvláštní ujednání**

1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
  - Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
4. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
5. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
6. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů).
8. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).
9. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.

10. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atpod.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2033, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

## **XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7) a následně přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započtením díla a dále s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

## **XII. Bankovní záruky, pojištění**

1. Zhotovitel předá před uzavřením této smlouvy objednateli vystavenou **bankovní záruku za řádné provedení díla** (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši **2 000 000,- Kč** s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1.
4. Nejpozději dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků předloží zhotovitel objednateli **bankovní záruku za kvalitu díla** ve výši **600 000,- Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši **40 000 000,- Kč**, jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo.

### **XIII. Smluvní pokuty**

1. Jestliže zhotovitel nepřeveze staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč**.
2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů v rozsahu a termínu sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **100 000,- Kč**. **Zhotovitel prohlašuje, že výši této smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřenou. Smluvní strany se dohodly na této výši smluvní pokuty, aby bylo zajištěno, že doba předání díla (čl. III. odst. 1 písm. b) bude dodržena a bude znevýhodněno její případné nedodržení, a to s ohledem na tu skutečnost, že tato doba byla jedním z hodnotících kritérií, na jejichž základě byla veřejná zakázka zadána.**
3. Platby uvedené v odst. 1–3 tohoto článku nezabývají zhotovitele jeho povinnosti práce a dílo dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
4. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. VI odst. 17. až 19, čl. IX odst. 6 a 7 a dále povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
5. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **20 000,- Kč** za každý den prodlení.
6. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla.
7. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
8. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH.
9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
10. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku.

### **XIV. Všeobecná ustanovení**

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.


2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků.
4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy.
6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 142/2023/RK-60 ze dne 16. 2. 2023.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr.
8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost originálu.
9. Smlouva obsahuje 12 stran textu.

V Českých Budějovicích dne .....

V Českých Budějovicích dne .....

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :



.....  
MUDr. Martin Kuba  
hejtman Jihočeského kraje

STRABAG a.s.

Jan Michalec  
.....  
Jan Michalec  
technický vedoucí oblasti  
na základě plné moci

Václav Beran  
.....  
Václav Beran  
vedoucí OTÚ oblasti  
na základě plné moci

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2423/500

**Stavba:** Opravy poruch CB krytu na RWY (dráze) Letiště České Budějovice

KSO:

Místo: Letiště ČB, ICAO kód - LKCS

CC-CZ:

Datum: 2. 11. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

AGA - Letiště, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz)

**Cena bez DPH**

**28 888 867,53**

DPH základní  
snížená

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Základ daně  
**28 888 867,53**  
**0,00**

Výše daně  
**6 066 662,18**  
**0,00**

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**34 955 529,71**

## Návod na vyplnění

Ménit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2423/500

**Stavba:** Opravy poruch CB krytu na RWY (dráze) Letiště České Budějovice

Místo:

Letiště ČB, ICAO kód - LKCS

Datum:

2. 11. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

AGA - Letiště, s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

| Kód                          | Popis                                | Cena bez DPH [CZK]   | Cena s DPH [CZK]     | Typ        |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                      | <b>28 888 867,53</b> | <b>34 955 529,71</b> |            |
| <b>SO 01</b>                 | <b>Opravy poruch CB krytu na RWY</b> | 28 319 602,55        | 34 266 719,09        | <b>STA</b> |
| <b>VRN</b>                   | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>   | 569 264,98           | 688 810,63           | <b>STA</b> |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy poruch CB krytu na RWY (dráze) Letiště České Budějovice

Objekt:

**SO 01 - Opravy poruch CB krytu na RWY**

KSO:

Místo: Letiště ČB, ICAO kód - LKCS

CC-CZ:

Datum: 2. 11. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

AGA - Letiště, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**28 319 602,55**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
28 319 602,55  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
5 947 116,54  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**34 266 719,09**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy poruch CB krytu na RWY (dráze) Letiště České Budějovice

Objekt:

**SO 01 - Opravy poruch CB krytu na RWY**

Místo:

Letiště ČB, ICAO kód - LKCS

Datum:

2. 11. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

AGA - Letiště, s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**28 319 602,55**

HSV - Práce a dodávky HSV

28 319 602,55

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| 1 - Zemní práce                        | 115 841,39    |
| 5 - Komunikace pozemní                 | 1 984 771,03  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 26 149 217,26 |
| 997 - Přesun sutě                      | 62 376,13     |
| 998 - Přesun hmot                      | 7 396,74      |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy poruch CB krytu na RWY (dráze) Letiště České Budějovice

Objekt:

**SO 01 - Opravy poruch CB krytu na RWY**

Místo: Letiště ČB, ICAO kód - LKCS

Datum: 2. 11. 2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: AGA - Letiště, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                             | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]    | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|----------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |             |                                                                                                                                                                                   |    |            |              | <b>28 319 602,55</b> |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                               |    |            |              | 28 319 602,55        |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   |             | Zemní práce                                                                                                                                                                       |    |            |              | 115 841,39           |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 113107130   | Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně                                                                                                                          | m2 | 17,150     | 6 754,60     | 115 841,39           | CS ÚRS 2022 02  |
| PP Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107130">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107130</a><br>Poznámka k položce:<br>P •vybourá se CB kryt mezi fezy, dno takto vzniklé drážky se začistí                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |             |                                                                                                                                                                                   |    |            |              |                      |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |             | Úprava dilatační spáry - výplň EMZ - VIZ DETAIL 2.3                                                                                                                               |    |            |              |                      |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |             | změřeno v Microstation                                                                                                                                                            |    |            |              |                      |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |             | 245*0,07                                                                                                                                                                          |    | 17,150     |              |                      |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5   |             | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                |    |            |              | 1 984 771,03         |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 599142111-1 | Odstranění přelitě, staré zálivky, vyrytí zálivky a těsnícího profilu trnem z dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 80 mm, šířky přes 15 do 40 mm | m  | 61 391,000 | 32,33        | 1 984 771,03         |                 |
| PP Odstranění přelitě, staré zálivky, vyrytí zálivky a těsnícího profilu trnem z dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 80 mm, šířky přes 15 do 40 mm<br>VV Oprava podélné spáry 20 mm - 30% - VIZ DETAIL 2.1<br>VV změřeno v Microstation<br>VV podíl odborným odhadem<br>VV 30%<br>VV 32731*0,3<br>VV 9 819,300<br>VV Oprava podélné spáry 25 mm - 40% - VIZ DETAIL 2.1<br>VV změřeno v Microstation<br>VV podíl odborným odhadem<br>VV 40%<br>VV 32731*0,4<br>VV 13 092,400<br>VV Oprava podélné spáry 30 mm - 30%- VIZ DETAIL 2.1<br>VV změřeno v Microstation<br>VV podíl odborným odhadem<br>VV 30%<br>VV 32731*0,3<br>VV 9 819,300<br>VV Oprava příčné spáry 15 mm - 60% - VIZ DETAIL 2.1 |     |             |                                                                                                                                                                                   |    |            |              |                      |                 |

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |   |            |               |              |  |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------|--------------|--|
| VV |   | změřeno v Microstation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| VV |   | podíl odborným odhadem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| VV |   | 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| VV |   | 28415*0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |   | 17 049,000 |               |              |  |
| VV |   | Oprava příčné spáry 17 mm - 20% - VIZ DETAIL 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| VV |   | změřeno v Microstation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| VV |   | podíl odborným odhadem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| VV |   | 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| VV |   | 28415*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |   | 5 683,000  |               |              |  |
| VV |   | Oprava příčné spáry 20 mm - 20% - VIZ DETAIL 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| VV |   | změřeno v Microstation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| VV |   | podíl odborným odhadem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| VV |   | 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| VV |   | 28415*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |   | 5 683,000  |               |              |  |
| VV |   | Úprava dilatační spáry - výplň EMZ - VIZ DETAIL 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| VV |   | změřeno v Microstation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| VV |   | 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |   | 245,000    |               |              |  |
| D  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |   |            | 26 149 217,26 |              |  |
| 3  | K | 919111223-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 43 mm pro těsnící zálivku v CB krytu | m | 17 049,000 | 63,50         | 1 082 611,50 |  |
| PP |   | Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 43 mm<br><i>Poznámka k položce:</i><br>•zbytky zálivek ze stěn komůrky se odstraní proříznutím komůrky kotoúčí, proříznutí musí být minimálně 1 mm do starého betonu, aby byla zabezpečena přilnavost těsnící hmoty se stěnou komůrky<br>•minimální šířka proříznuté komůrky musí být 15 mm, takže místy se prořízne i více než 1 mm ze starého betonu |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| P  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| VV |   | Oprava příčné spáry 15 mm - 60% - VIZ DETAIL 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| VV |   | změřeno v Microstation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| VV |   | podíl odborným odhadem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| VV |   | 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| VV |   | 28415*0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |   | 17 049,000 |               |              |  |
| 4  | K | 919111223-1a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 43 mm pro těsnící zálivku v CB krytu | m | 500,000    | 51,96         | 25 980,00    |  |
| PP |   | Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 43 mm<br><i>Poznámka k položce:</i><br>•proférování komůrky trhlíny na šířku 12 mm (zavřená trhlína) nebo 15 mm (otevřená trhlína).                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| P  |   | Oprava trhlíny 15 mm- VIZ DETAIL 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| VV |   | změřeno v Microstation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| VV |   | podíl odborným odhadem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| VV |   | 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| VV |   | 2500*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |   | 500,000    |               |              |  |
| 5  | K | 919111223-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 17 mm hl 49 mm pro těsnící zálivku v CB krytu | m | 5 683,000  | 69,28         | 393 718,24   |  |
| PP |   | Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 17 mm, hloubky 49 mm<br><i>Poznámka k položce:</i><br>•zbytky zálivek ze stěn komůrky se odstraní proříznutím komůrky kotoúčí, proříznutí musí být minimálně 1 mm do starého betonu, aby byla zabezpečena přilnavost těsnící hmoty se stěnou komůrky<br>•minimální šířka proříznuté komůrky musí být 15 mm, takže místy se prořízne i více než 1 mm ze starého betonu |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| P  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| VV |   | Oprava příčné spáry 17 mm - 20% - VIZ DETAIL 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| VV |   | změřeno v Microstation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| VV |   | podíl odborným odhadem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| VV |   | 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| VV |   | 28415*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |   | 5 683,000  |               |              |  |
| 6  | K | 919111223-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 12 mm hl 37 mm pro těsnící zálivku v CB krytu | m | 2 000,000  | 40,41         | 80 820,00    |  |
| PP |   | Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 12 mm, hloubky 37 mm<br><i>Poznámka k položce:</i><br>•proférování komůrky trhlíny na šířku 12 mm (zavřená trhlína) nebo 15 mm (otevřená trhlína).                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| P  |   | Oprava trhlíny 12 mm- VIZ DETAIL 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| VV |   | změřeno v Microstation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| VV |   | podíl odborným odhadem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| VV |   | 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| VV |   | 2500*0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |   | 2 000,000  |               |              |  |
| 7  | K | 919111233-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 58 mm pro těsnící zálivku v CB krytu | m | 15 502,300 | 75,05         | 1 163 447,62 |  |
| PP |   | Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 58 mm<br><i>Poznámka k položce:</i><br>•zbytky zálivek ze stěn komůrky se odstraní proříznutím komůrky kotoúčí, proříznutí musí být minimálně 1 mm do starého betonu, aby byla zabezpečena přilnavost těsnící hmoty se stěnou komůrky<br>•minimální šířka proříznuté komůrky musí být 15 mm, takže místy se prořízne i více než 1 mm ze starého betonu |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| P  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| VV |   | Oprava podélné spáry 20 mm - 30% - VIZ DETAIL 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |   |            |               |              |  |
| VV |   | změřeno v Microstation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |   |            |               |              |  |

|    |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |            |            |              |  |  |
|----|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|--------------|--|--|
|    | VV |              | podíl odborným odhadem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |            |            |              |  |  |
|    | VV |              | 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |            |            |              |  |  |
|    | VV |              | 32731*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |            | 9 819,300  |              |  |  |
|    | VV |              | Oprava příčné spáry 20 mm - 20% - VIZ DETAIL 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |            |            |              |  |  |
|    | VV |              | změřeno v Microstation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |            |            |              |  |  |
|    | VV |              | podíl odborným odhadem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |            |            |              |  |  |
|    | VV |              | 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |            |            |              |  |  |
|    | VV |              | 28415*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |            | 5 683,000  |              |  |  |
| 8  | K  | 919111233-2  | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 25 mm hl 66 mm pro těsnící zálivku v CB krytu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m | 13 092,400 | 80,82      | 1 058 127,77 |  |  |
|    | PP |              | Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 25 mm, hloubky 66 mm<br><i>Poznámka k položce:</i><br>•zbytky zálivek ze stěn komůrky se odstraní proříznutím komůrky kotouči, proříznutí musí být minimálně 1 mm do starého betonu, aby byla zabezpečena přilnavost těsnící hmoty se stěnou komůrky<br>•minimální šířka proříznuté komůrky musí být 15 mm, takže místy se prořízne i více než 1 mm ze starého betonu                                                                               |   |            |            |              |  |  |
|    | P  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |            |            |              |  |  |
|    | VV |              | Oprava podélné spáry 25 mm - 40% - VIZ DETAIL 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |            |            |              |  |  |
|    | VV |              | změřeno v Microstation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |            |            |              |  |  |
|    | VV |              | podíl odborným odhadem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |            |            |              |  |  |
|    | VV |              | 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |            |            |              |  |  |
|    | VV |              | 32731*0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |            | 13 092,400 |              |  |  |
| 9  | K  | 919111233-3  | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 30 mm hl 79 mm pro těsnící zálivku v CB krytu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m | 9 819,300  | 86,60      | 850 351,38   |  |  |
|    | PP |              | Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 30 mm, hloubky 79 mm<br><i>Poznámka k položce:</i><br>•zbytky zálivek ze stěn komůrky se odstraní proříznutím komůrky kotouči, proříznutí musí být minimálně 1 mm do starého betonu, aby byla zabezpečena přilnavost těsnící hmoty se stěnou komůrky<br>•minimální šířka proříznuté komůrky musí být 15 mm, takže místy se prořízne i více než 1 mm ze starého betonu                                                                               |   |            |            |              |  |  |
|    | P  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |            |            |              |  |  |
|    | VV |              | Oprava podélné spáry 30 mm - 30%- VIZ DETAIL 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |            |            |              |  |  |
|    | VV |              | změřeno v Microstation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |            |            |              |  |  |
|    | VV |              | podíl odborným odhadem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |            |            |              |  |  |
|    | VV |              | 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |            |            |              |  |  |
|    | VV |              | 32731*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |            | 9 819,300  |              |  |  |
| 10 | K  | 919121122-1  | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl do 50 mm s těsnicím profilem průměr těsnění 19 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m | 17 049,000 | 219,38     | 3 740 209,62 |  |  |
|    | PP |              | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živiném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem průměru 19 mm pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky do 50 mm<br><i>Poznámka k položce:</i><br>•spára se vyčistí tlakovou vodou, kartáčem a vyfouká tlakovým vzduchem<br>•spára se předtění porézním profilem BACKER ROD<br>•na stěny se aplikuje primer – pouze vyžaduje-li jej použitá technologie,<br>•provedení zálivky do předepsané úrovně pod povrchem CB desky<br>•oprava bude provedena dle detailu č.1. |   |            |            |              |  |  |
|    | P  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |            |            |              |  |  |
|    | VV |              | Oprava příčné spáry 15 mm - 60% - VIZ DETAIL 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |            |            |              |  |  |
|    | VV |              | změřeno v Microstation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |            |            |              |  |  |
|    | VV |              | podíl odborným odhadem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |            |            |              |  |  |
|    | VV |              | 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |            |            |              |  |  |
|    | VV |              | 28415*0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |            | 17 049,000 |              |  |  |
| 11 | K  | 919121122-1a | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl do 50 mm s těsnicím profilem průměr těsnění 19 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m | 500,000    | 219,38     | 109 690,00   |  |  |
|    | PP |              | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živiném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem průměru 19 mm pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky do 50 mm<br><i>Poznámka k položce:</i><br>•spára se vyčistí tlakovou vodou, kartáčem a vyfouká tlakovým vzduchem<br>•spára se předtění porézním profilem BACKER ROD<br>•na stěny se aplikuje primer -vyžaduje-li jej použitá technologie,<br>•provedení zálivky do předepsané úrovně pod povrchem CB desky<br>•oprava bude provedena dle detailu č.2         |   |            |            |              |  |  |
|    | P  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |            |            |              |  |  |
|    | VV |              | Oprava trhliny 15 mm- VIZ DETAIL 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |            |            |              |  |  |
|    | VV |              | změřeno v Microstation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |            |            |              |  |  |
|    | VV |              | podíl odborným odhadem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |            |            |              |  |  |
|    | VV |              | 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |            |            |              |  |  |
|    | VV |              | 2500*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |            | 500,000    |              |  |  |
| 12 | K  | 919121122-2  | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 17 mm hl do 50 mm s těsnicím profilem průměr těsnění 22 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m | 5 683,000  | 256,33     | 1 456 723,39 |  |  |
|    | PP |              | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živiném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem průměru 22 mm pod zálivkou, pro komůrky šířky 17 mm, hloubky do 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |            |            |              |  |  |

[illegible]

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|------------|----------------|---------|-----------|------------|
| P          | <i>Poznámka k položce:</i><br>•spára se vyčistí tlakovou vodou, kartáčem a vyfouká tlakovým vzduchem<br>•spára se předtěsní porézním profilem BACKER ROD<br>•na stěny se aplikuje primer – pouze vyžaduje-li jej použitá technologie,<br>•provedení závlivky do předepsané úrovně pod povrchem CB desky<br>•oprava bude provedena dle detailu č.1. |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
|            | VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Oprava podélné spáry 30 mm - 30%- VIZ DETAIL 2.1 |                                                                        |    |            |            |            |                |         | 9 819,300 |            |
|            | VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | změřeno v Microstation                           |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
|            | VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | podíl odborným odhadem                           |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
|            | VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30%                                              |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| VV         | 32731*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| 17         | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 919123111                                        | Těsnění spár provizorním těsnicím profilem                             | m  | 245,000    | 28,87      | 7 073,15   | CS ÚRS 2022 02 |         |           |            |
| PP         | Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnicím provizorním                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919123111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919123111</a>                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| P          | <i>Poznámka k položce:</i><br>•spára se vyčistí tlakovou vodou, kartáčem a vyfouká tlakovým vzduchem<br>•stará spára pod drážkou se předtěsní porézním profilem BACKER ROD<br>•v případě, že to požaduje zvolená technologie, se dno opatří vložkou                                                                                                |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| VV         | Úprava dilatační spáry - výplň EMZ - VIZ DETAIL 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| VV         | změřeno v Microstation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| VV         | 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                | 245,000 |           |            |
| 18         | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 919124100-2                                      | Zkosení hran spáry 4 mm                                                | m  | 61 391,000 | 5,77       | 354 226,07 |                |         |           |            |
| PP         | Zkosení hran spáry 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| VV         | Oprava podélné spáry 20 mm - 30% - VIZ DETAIL 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| VV         | změřeno v Microstation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| VV         | podíl odborným odhadem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| VV         | 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| VV         | 32731*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           | 9 819,300  |
| VV         | Oprava podélné spáry 25 mm - 40% - VIZ DETAIL 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| VV         | změřeno v Microstation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| VV         | podíl odborným odhadem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| VV         | 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| VV         | 32731*0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           | 13 092,400 |
| VV         | Oprava podélné spáry 30 mm - 30%- VIZ DETAIL 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| VV         | změřeno v Microstation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| VV         | podíl odborným odhadem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| VV         | 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| VV         | 32731*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           | 9 819,300  |
| VV         | Oprava příčné spáry 15 mm - 60% - VIZ DETAIL 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| VV         | změřeno v Microstation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| VV         | podíl odborným odhadem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| VV         | 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| VV         | 28415*0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           | 17 049,000 |
| VV         | Oprava příčné spáry 17 mm - 20% - VIZ DETAIL 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| VV         | změřeno v Microstation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| VV         | podíl odborným odhadem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| VV         | 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| VV         | 28415*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           | 5 683,000  |
| VV         | Oprava příčné spáry 20 mm - 20% - VIZ DETAIL 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| VV         | změřeno v Microstation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| VV         | podíl odborným odhadem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| VV         | 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| VV         | 28415*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           | 5 683,000  |
| VV         | Úprava dilatační spáry - výplň EMZ - VIZ DETAIL 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| VV         | změřeno v Microstation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| VV         | 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           | 245,000    |
| 19         | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 919735122                                        | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm               | m  | 490,000    | 109,69     | 53 748,10  | CS ÚRS 2022 02 |         |           |            |
| PP         | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735122</a>                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| P          | <i>Poznámka k položce:</i><br>•provedou se 2 řezy kotouči do hloubky 70 mm v rozteči vnějších hran 70 mm                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| VV         | Úprava dilatační spáry - výplň EMZ - VIZ DETAIL 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| VV         | změřeno v Microstation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| VV         | 245*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           | 490,000    |
| 20         | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 931941211                                        | Dilatační mostní závěr flexibilní s elastickou výplní a krycím plechem | m3 | 1,201      | 404 121,24 | 485 349,61 | CS ÚRS 2022 02 |         |           |            |
| PP         | Dilatační flexibilní mostní závěr s elastickou výplní a krycím plechem                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931941211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931941211</a>                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                        |    |            |            |            |                |         |           |            |

|    |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |         |          |           |                |       |           |
|----|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------------|-------|-----------|
| P  |            |             | Poznámka k položce:<br>•na stěny se aplikuje primer – pouze vyžaduje-li její použití technologie,<br>•provedení EMZ dle TP80 MD do předepsané úrovně pod povrchem CB desky<br>•oprava bude provedena dle detailu č.3.<br>Úprava dilatační spáry - výplň EMZ - VIZ DETAIL 2.3<br>změřeno v Microstation<br>245*0,07*0,07 |   |         |          |           |                | 1,201 |           |
| D  | 997        |             | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |         |          |           |                |       | 62 376,13 |
| 21 | K          | 997221551-1 | Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby                                                                                                                                                                                     | t | 4,116   | 7 216,45 | 29 702,91 |                |       |           |
|    | PP         |             | Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby                                                                                                                                                |   |         |          |           |                |       |           |
| 22 | K          | 997221861   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01                                                                                                                                                                                                           | t | 4,116   | 7 938,10 | 32 673,22 | CS ÚRS 2022 02 |       |           |
|    | PP         |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                                                                                                                                                             |   |         |          |           |                |       |           |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861</a>                                                                                                                                                                                               |   |         |          |           |                |       |           |
| D  | 998        |             | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |         |          |           |                |       | 7 396,74  |
| 23 | K          | 998225111   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným                                                                                                                                                                                                                              | t | 158,933 | 27,92    | 4 437,41  | CS ÚRS 2022 02 |       |           |
|    | PP         |             | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                                                                                                                               |   |         |          |           |                |       |           |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111</a>                                                                                                                                                                                               |   |         |          |           |                |       |           |
| 24 | K          | 998225191   | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m                                                                                                                                                                                                                        | t | 158,933 | 18,62    | 2 959,33  | CS ÚRS 2022 02 |       |           |
|    | PP         |             | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m                                                                                                                                          |   |         |          |           |                |       |           |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225191</a>                                                                                                                                                                                               |   |         |          |           |                |       |           |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy poruch CB krytu na RWY (dráze) Letiště České Budějovice

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Letiště ČB, ICAO kód - LKCS

CC-CZ:

Datum: 2. 11. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

AGA - Letiště, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**569 264,98**

DPH základní  
snížená

Základ daně

569 264,98

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

119 545,65

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**688 810,63**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy poruch CB krytu na RWY (dráze) Letiště České Budějovice

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Letiště ČB, ICAO kód - LKCS

Datum:

2. 11. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

AGA - Letiště, s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**569 264,98**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

569 264,98

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| VON-N01 - Ostatní rozpočtové náklady                | 342 391,29 |
| VON-VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 91 749,41  |
| VON-VRN3 - Zařízení staveniště                      | 53 188,07  |
| VON-VRN6 - Územní vlivy                             | 31 513,93  |
| VON-VRN7 - Provozní vlivy                           | 50 422,28  |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy poruch CB krytu na RWY (dráze) Letiště České Budějovice

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Letiště ČB, ICAO kód - LKCS

Datum: 2. 11. 2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: AGA - Letiště, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ      | Kód       | Popis                                                                        | MJ  | Množství    | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |                                                                              |     |             |              | <b>569 264,98</b> |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VRN      |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                  |     |             |              | 569 264,98        |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VON-N01  |           | Ostatní rozpočtové náklady                                                   |     |             |              | 342 391,29        |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K        | ORN1      | Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou                             | kpl | 1,000       | 12 391,29    | 12 391,29         |                 |
| PP Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou<br>P <i>Poznámka k položce: Samosběr velký + Bobcat kartáč: 40 hod</i>                                                                                                                                                                                                                           |          |           |                                                                              |     |             |              |                   |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K        | ORN2      | Čištění RWY po provedení prací - položka bude čerpána se souhlasem investora | m2  | 200 000,000 | 1,65         | 330 000,00        |                 |
| PP Čištění RWY po provedení prací - položka bude čerpána se souhlasem investora<br>VV 2500*80 200 000,000                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |                                                                              |     |             |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VON-VRN1 |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                     |     |             |              | 91 749,41         |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K        | 012002000 | Geodetické práce a zaměření skutečného provedení                             | kpl | 1,000       | 51 858,36    | 51 858,36         | CS ÚRS 2022 02  |
| PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce a zaměření skutečného provedení<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012002000</a>                                                                     |          |           |                                                                              |     |             |              |                   |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K        | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                      | kpl | 1,000       | 39 891,05    | 39 891,05         |                 |
| PP Dokumentace skutečného provedení stavby<br>P <i>Poznámka k položce: včetně přípravy dokumentace k převjímacímu řízení</i>                                                                                                                                                                                                                         |          |           |                                                                              |     |             |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VON-VRN3 |           | Zařízení staveniště                                                          |     |             |              | 53 188,07         |                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K        | 030001000 | Zařízení staveniště                                                          | kpl | 1,000       | 39 891,05    | 39 891,05         |                 |
| PP Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           |                                                                              |     |             |              |                   |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K        | 034503000 | Informační tabule na staveništi                                              | kpl | 1,000       | 13 297,02    | 13 297,02         | CS ÚRS 2022 02  |
| PP Informační tabule na staveništi<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034503000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034503000</a><br>P <i>Poznámka k položce: "Informační tabule v průběhu stavby – Zhotovitel, TDS, cena, a další povinné údaje (Povinný min. rozměr dočas. billboardu je 2,1 x 2,2m)"</i> |          |           |                                                                              |     |             |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VON-VRN6 |           | Územní vlivy                                                                 |     |             |              | 31 513,93         |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K        | 060001000 | Územní vlivy                                                                 | kpl | 1,000       | 31 513,93    | 31 513,93         |                 |

|    |   |                                                                                                                                            |                |           |       |           |           |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| PP |   | Územní vlivy                                                                                                                               |                |           |       |           |           |
| P  |   | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Vliv klimatických podmínek, ztížené dopravní podmínky, mimostaveništní doprava materiálů a výrobků...</i> |                |           |       |           |           |
| D  |   | VON-VRN7                                                                                                                                   | Provozní vlivy | 50 422,28 |       |           |           |
| 8  | K | 070001000                                                                                                                                  | Provozní vlivy | kpl       | 1,000 | 50 422,28 | 50 422,28 |
| PP |   | Provozní vlivy                                                                                                                             |                |           |       |           |           |
| P  |   | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Provoz investora, ochranná pásma, vzájemné křížení vedení...</i>                                          |                |           |       |           |           |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                           |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr   |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                          |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                               |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                               |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                            |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny                                                                              |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                               |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Plný popis položky                           |
| Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele |
| Výkaz výměr                                  |

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis        | Typ    | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|--------------|--------|------------------|
| Kód            | A             | Kód stavby   | String | 20               |
| Stavba         | A             | Název stavby | String | 120              |

|              |   |                                                                  |            |     |
|--------------|---|------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| Místo        | N | Místo stavby                                                     | String     | 50  |
| Datum        | A | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |     |
| KSO          | N | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15  |
| CC-CZ        | N | Klasifikace stavebních děl                                       | String     | 15  |
| CZ-CPV       | N | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20  |
| CZ-CPA       | N | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20  |
| Zadavatel    | N | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50  |
| IČ           | N | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20  |
| DIČ          | N | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20  |
| Uchazeč      | N | Uchazeč veřejné zakázky                                          | String     | 50  |
| Projektant   | N | Projektant                                                       | String     | 50  |
| Poznámka     | N | Poznámka k zadání                                                | String     | 255 |
| Sazba DPH    | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |     |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |     |
| Hodnota DPH  | A | Hodnota DPH                                                      | Double     |     |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |     |
| Cena s DPH   | A | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |     |

| Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací |               |                                  |              |                  |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Název atributu                              | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
| Kód                                         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                                      | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                                       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                                       | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel                                   | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant                                  | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Uchazeč                                     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                                         | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací                       | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH                                | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH                                  | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                                         | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

| Krycí list soupisu |               |                                                                       |            |                  |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Název atributu     | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ        | Max. počet znaků |
| Stavba             | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt             | A             | Kód a název objektu                                                   | String     | 20 + 120         |
| Soupis             | A             | Kód a název soupisu                                                   | String     | 20 + 120         |
| KSO                | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String     | 15               |
| CC-CZ              | N             | Klasifikace stavebních děl                                            | String     | 15               |
| CZ-CPV             | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA             | N             | Klasifikace produkce podle činností                                   | String     | 20               |
| Místo              | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Uchazeč            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant         | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka           | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String     | 255              |
| Sazba DPH          | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH       | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH        | A             | Hodnota DPH                                                           | Double     |                  |
| Cena bez DPH       | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double     |                  |
| Cena s DPH         | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double     |                  |

| Rekapitulace členění soupisu prací |               |                                                         |        |                  |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Název atributu                     | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
| Stavba                             | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt                             | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis                             | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo                              | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum                              | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel                          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant                         | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Uchazeč                            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis                   | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem                        | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

| Soupis prací    |               |                                                |                  |                  |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ              | Max. počet znaků |
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Uchazeč         | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |
| Hmotnost        | A             | Hmotnost položky ze soupisu                    | Double           |                  |
| Suť             | A             | Suť položky ze soupisu                         | Double           |                  |
| Nh              | N             | Normohodiny položky ze soupisu                 | Double           |                  |

| Datová věta  |                 |                              |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |