

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-101
Stavba: Zpevněná plocha LS Ledec nad Sázavou

KSO: 822
Místo: k.ú. Ledec nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 31.01.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledec nad Sázavou

IČ: 25269445
DIČ: CZ25269445

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			439 075,19
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 439 075,19	Výše daně 92 205,79
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			531 280,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 31.1.2023

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-101

Stavba: Zpevněná plocha LS Ledec nad Sázavou

Místo: k.ú. Ledec nad Sázavou

Datum: 31.01.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledec nad Sázavou
Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		439 075,19	531 280,98
01	Zpevněná plocha	425 075,19	514 340,98
99	Vedlejší rozpočtové náklady	14 000,00	16 940,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněná plocha LS Ledec nad Sázavou

Objekt:

01 - Zpevněná plocha

Místo:

k.ú. Ledec nad Sázavou

Datum:

31.01.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:



Uchazeč:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledec nad Sázavou

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

425 075,19

HSV - Práce a dodávky HSV

425 075,19

1 - Zemní práce	43 688,07
5 - Komunikace pozemní	341 001,27
8 - Trubní vedení	13 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 068,00
997 - Přesun sutě	1 052,37
998 - Přesun hmot	10 065,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněná plocha LS Ledec nad Sázavou

Objekt:

01 - Zpevněná plocha

Místo:

k.ú. Ledec nad Sázavou

Datum:

31.01.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledec nad Sázavou

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							425 075,19
D		HSV	Práce a dodávky HSV				425 075,19
D		1	Zemní práce				43 688,07
1	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	396,00	1 188,00
2	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	750,00	3 000,00
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	5,500	71,70	394,35
	VV		"Vjezd ze stávající zpevněné plochy" 5,5		5,500		
4	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	276,000	28,90	7 976,40
	P		<i>Poznámka k položce: tl. 15 cm 276*0,15=41,4 m³</i>				
5	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m ³	m ³	15,000	208,00	3 120,00
	VV		15		15,000		
6	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	105,00	315,00
7	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	398,00	1 592,00
8	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	4,44	13,32
	P		<i>Poznámka k položce: celková vzdálenost 5 km</i>				
9	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	8,88	35,52
	P		<i>Poznámka k položce: celková vzdálenost 5 km</i>				
10	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m ³	37,140	202,00	7 502,28
	VV		"přebytek ornice" 276*0,15-(46,3*0,2)		32,140		
	VV		"přebytek zeminy" 15-10		5,000		
	VV		Součet		37,140		
11	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m ³	10,000	142,00	1 420,00
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez zhutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	37,140	22,40	831,94
	VV		"přebytek ornice" 276*0,15-(46,3*0,2)		32,140		
	VV		"přebytek zeminy" 15-10		5,000		
	VV		Součet		37,140		
13	K	174251201	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	3,000	111,00	333,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	174251202	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zaspávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	4,000	236,00	944,00
15	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	46,300	91,20	4 222,56
	vv		17,9+15,5+11+1,9		46,300		
16	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	46,300	22,70	1 051,01
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,926	180,00	166,68
	vv		46,3*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,926		
18	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	299,150	25,60	7 658,24
	vv		276+46,3*0,5		299,150		
19	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	23,150	83,10	1 923,77
	vv		46,3*0,5		23,150		
	D	5	Komunikace pozemní				341 001,27
20	K	564730011R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	267,500	149,00	39 857,50
	vv		267,5		267,500		
21	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	280,630	239,00	67 070,57
	vv		276+(46,3*0,1)		280,630		
22	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	267,500	345,00	92 287,50
	P		Poznámka k položce: včetně vyplnění spár a zřízení lože tl. 30 mm z drceného kameniva fr. 4/8 mm				
23	M	59245037	dlažba plošná betonová vegetační 240x240x80mm přírodní	m2	272,850	487,00	132 877,95
	P		Poznámka k položce: dlažba šedá, hladká, zatížení D400 kN, ČSN EN 1339				
	vv		267,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		272,850		
24	K	596212224	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	267,500	33,30	8 907,75
	D	8	Trubní vedení				13 200,00
25	K	899131111	Výměna šachtového rámu tř. D 400 včetně poklopu s osazením a dodáním nového rámu litinového s patkou	kus	1,000	13 200,00	13 200,00
	P		Poznámka k položce: stávající šachta ve zpevněné ploše				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 068,00
26	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	52,000	309,00	16 068,00
	vv		46,5+5,5		52,000		
27	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	47,430		0,00
	vv		46,5		46,500		
	vv		46,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		47,430		
28	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	5,500		0,00
	vv		5,5		5,500		
	D	997	Přesun sutě				1 052,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,578	59,00	93,10
30	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,578	15,90	25,09
P			<i>Poznámka k položce: celková vzdálenost 5 km</i>				
31	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	1,578	202,00	318,76
32	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,578	390,00	615,42
D		998	Přesun hmot				10 065,48
33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	83,879	120,00	10 065,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněná plocha LS Ledeč nad Sázavou

Objekt:

99 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

k.ú. Ledeč nad Sázavou

Datum:

31.01.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:



Uchazeč:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

14 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněná plocha LS Ledeč nad Sázavou

Objekt:

99 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

k.ú. Ledeč nad Sázavou

Datum:

31.01.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:



Uchazeč:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							14 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				14 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 000,00
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
P			<i>Poznámka k položce: Polohové a výškové vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství, včetně vytyčení hranic pozemků</i>				
D	VRN4		Inženýrská činnost				4 000,00
3	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	2,000	2 000,00	4 000,00
P			<i>Poznámka k položce: 2x statická zatěžovací zkouška dle ČSN 73 6190 vč. vyhodnocení únosnosti základové spáry</i>				