

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **290123** LC Rojovská

Objekt: **290123** LC Rojovská

Rozpočet: **290123** LC Rojovská

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			318 703,59
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			318 703,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	318 703,59 CZK
Základní DPH	21 %	66 927,75 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **385 631,34 CZK**

 y _____ dne

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			107 850,80	34
5	Komunikace	HSV			150 828,50	47
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			42 202,50	13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 821,79	6
Cena celkem					318 703,59	100

Položkový rozpočet

S:	290123	LC Rojovská
O:	290123	LC Rojovská
R:	290123	LC Rojovská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						107 850,80
1	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	685,00000	13,10	8 973,50
Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleníště, uložení popela a zbytků na hromadu.						
2	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	137,60000	173,00	23 804,80
				1211*0,1		121,10000
				55*0,3		16,50000
3	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	1 181,00000	47,50	56 097,50
				417+110+574+80		1 181,00000
4	184808121R00	Vyvětvení a tvarový ořez dřevin, H stromu do 5 m	m2	685,00000	25,00	17 125,00
5	0002	Čištění propustku	kompl	1,00000	1 850,00	1 850,00
Díl: 5 Komunikace						150 828,50
6	564831111R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 10 cm, koleje	m2	110,00000	120,00	13 200,00
				Vysypání kolejí 0,381-0,400 P : 19		19,00000
				Vysypání kolejí 0,587-0,623 P : 36		36,00000
				Vysypání kolejí 0,600-0,636 L : 36		36,00000
				Vysypání kolejí 1,190-1,209 L : 19		19,00000
7	564851111R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 15 cm H.S.	m2	80,00000	176,00	14 080,00
				Sjezd 0,490 km : 48		48,00000
				Sjezd 0,352 km : 32		32,00000
8	572701111R00	Vyspravení výtluků kam. hrubě drceným fr.0/63	m3	119,95000	1 030,00	123 548,50
				Výtluky 0,338-0,360 km : 66*0,1		6,60000
				Výtluky 0,493-0,520 km : 81*0,1		8,10000
				Výtluky 0,661-0,698 km : 111*0,1		11,10000
				Výtluky 0,715-0,759 km : 88*0,1		8,80000
				Výtluky 0,806-0,874 km : 136*0,1		13,60000
				Výtluky 0,941-0,955 km : 28*0,1		2,80000
				Výtluky 1,156-1,188 km : 64*0,1		6,40000
				Eroze 0,037-0,247 km : 220*0,15		33,00000
				Eroze 1,007-1,084 km : 154*0,15		23,10000
				Eroze 1,102-1,145 km : 43*0,15		6,45000
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						42 202,50
9	938902105R00	Čištění příko.nezpev.š.nad 40cm,objem do 0,30 m3/m	m	55,00000	110,00	6 050,00
				1,090-1,145 km L : 55		55,00000
10	938909611R00	Odstranění nánosů na krajních tl. do 10 cm	m2	1 211,00000	27,50	33 302,50
				0,000-1,211 km : 1211		1 211,00000
11	0001	Terénní vlina pro odvod vody z komunikace	kompl	3,00000	950,00	2 850,00
				Zemní svodnice 1,050 : 1		1,00000
				Zemní svodnice 1,074 : 1		1,00000
				Zemní svodnice 1,116 : 1		1,00000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						17 821,79
12	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	239,54023	74,40	17 821,79

