

**HSM + TOMI – Údržba SPS rok 2023**

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

[udrzba@hrosistavby.cz](mailto:udrzba@hrosistavby.cz)

Datum: 20.03. 2023

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme opravu kanceláří, pro budovu Olomouc - administrativní budova Nerudova, IC6000315233 , dle nabídkového listu č.106-2023. Oprava maleb, výměna podlahových krytin, nátěr dveří, výměna kování, umyvadel, baterií. Kanceláře: 3P29, 3P29A, 3P31, 3P32, 3P33, 3P34, 3P36, 2P26, 2P27.

**Zakázka / objekt RE:** ZDC/71/1000/16766

**Dohodnutá cena:** 898 333,30,- Kč (bez DPH)

**Termín:** 31.5.2023

**Jedná se o činnost v režimu OUA:** PA 635220024

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

## Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **106-2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E211Z3520MSE


Škodní událost ANO/NE

**NE**

Název objektu:

**Olomouc - AB Nerudova 1**

Inventární číslo, číslo SAP:

**IC6000315233**

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

**49.589536N, 17.252145E**

**Oprava kanceláří SEE, EÚ**

Na základě prohlídek a zjištěných závad BOZP v daných prostorách.

Oprava omítek, malování kanceláří, výměna podlahových krytin, nátěry, opravy dveří .

m.č. 3P29, 3P29A, 3P31, 3P32, 3P33, 3P34, 3P36, 2P26, 2P27.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: **31.5.2023**

Příloha:

Vzdálenost v KM

**3**

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal:

datum a čas:

--

# NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 106-2023

**Stavba:** Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří SEE, EÚ

KSO:  
Místo: Olomouc - AB Nerudova 1

CC-CZ:  
Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

## Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	15,00%	

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>
-------------------	----------	------------

---

---

**Správce obvodu:**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

---

**Objednatel - Vedoucí PO, Přednost SPS:** \_\_\_\_\_ **Zhotovitel** \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 106-2023

**Stavba:** Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří SEE, EÚ

Místo: Olomouc - AB Nerudova 1

Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

CN1	Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří 1. část
CN2	Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří 2. část
VRN	VRN
Ostatní	Ostatní

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří SEE, EÚ

Objekt:

**CN1 - Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří 1. část**

Místo:

Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 997 Přesun sutě

1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,163		
2	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,630		
VV					0,163*10*Přepočtené koeficientem množství		1,630
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,163		
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,630		
VV					0,163*10*Přepočtené koeficientem množství		1,630
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,163		

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	46,800		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	46,800		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 766 Konstrukce truhlářské

8	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	2,000		
9	M	54924010	<i>zámek zadlabačí 5140/20PPN 1/2 - protipožární</i>	kus	2,000		
10	M	54964150	<i>vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče</i>	kus	2,000		
11	M	54914123	<i>kování rozetové klika/klika</i>	kus	2,000		
12	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	39,920		
13	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	39,920		

#### D 776 Podlahy povlakové

14	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	101,400		
VV					50,7*2*Přepočtené koeficientem množství		101,400
15	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	28,000		
16	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	50,700		
17	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	50,700		
18	K	776211111	Pokládka koberce	m2	50,700		
19	K	77621212R	Podložka pod kol. židly na koberec	kus	3,000		
20	K	783943101	Penetrační jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr dřevěných podlah - parket	m2	50,700		
21	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	tuna	0,250		
22	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	tuna	0,250		
23	M	6975101R	<i>koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m</i>	m2	58,300		
24	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	48,500		
25	M	6975120R	<i>lišta kobercová 50x7mm</i>	m	48,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	1 155,731		
27	K	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	1 155,731		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
28	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	14,000		
29	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	14,000		
30	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	14,000		
31	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	14,000		
32	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	14,000		
33	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	14,000		
34	K	783152121	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 50%	m2	14,000		
35	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	1,100		
36	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	1,100		
37	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	1,100		
38	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,100		
39	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,100		
40	K	783601307	Odmaštění žebrových trub rozpouštědlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	18,000		
41	K	783601401	Ometení žebrových trub před provedením nátěru	m2	18,000		
42	K	783601715	Odmaštění ředitlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	6,000		
43	K	783606861	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením	m	6,000		
44	K	783614101	Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	18,000		
45	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	6,000		
46	K	783617101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	18,000		
47	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	6,000		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
48	K	783822101	Tmelení vlásečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m	45,000		
49	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	170,400		
50	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2	35,000		
51	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2	35,000		
52	K	784151031	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,000		
53	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	20,000		
54	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	35,000		
55	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	30,000		
56	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	10,000		
57	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	60,000		
58	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m	60,000		
59	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m	60,000		
60	M	581248380	páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m	60,000		
61	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	60,000		
62	M	58124850	fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby 210mmx20m	m	60,000		
63	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	170,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	170,400		
<b>D HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>							
65	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník (Demontáž garnýží, demontáž obložení radiátorů, zaslepení dveří SDK konstrukcí)	hod	22,000		
66	K	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný (Čalouník - čalounění dveří)	hod	10,000		
67	M	61174247	<i>čalounění dveří kompletní pro dveře 90 cm x 212 cm, barva ořech extra</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří SEE, EÚ

Objekt:

**CN2 - Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří 2. část**

Místo:

Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	139,600		
---	---	-----------	---	----	---------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	139,600		
---	---	-----------	---	----	---------	--	--

D 997 Přesun sutě

3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,609		
---	---	-----------	---	---	-------	--	--

4	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	6,090		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

VV 0,609\*10 'Přepočtené koeficientem množství

6,090

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,609		
---	---	-----------	---	---	-------	--	--

6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,090		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

VV 0,609\*10 'Přepočtené koeficientem množství

6,090

7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,609		
---	---	-----------	---	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

8	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	8,000		
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty

9	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,000		
---	---	-----------	--	--------	-------	--	--

10	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	4,000		
----	---	-----------	--	--------	-------	--	--

11	K	725530811	Demontáž ohřívač elektrický přepadový do 12 l	soubor	3,000		
----	---	-----------	---	--------	-------	--	--

12	K	725531101	Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW	soubor	1,000		
----	---	-----------	--	--------	-------	--	--

13	K	725539201	Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 l	soubor	3,000		
----	---	-----------	---	--------	-------	--	--

14	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	4,000		
----	---	-----------	--------------------------------------	--------	-------	--	--

15	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	4,000		
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

16	M	5514397R	baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 200mm k průtokovému ohřívači	kus	4,000		
----	---	----------	--	-----	-------	--	--

17	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	%	330,690		
----	---	-----------	--	---	---------	--	--

18	K	998725292	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m	%	330,690		
----	---	-----------	--	---	---------	--	--

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

19	K	741310212	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů	kus	1,000		
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

20	M	34535008	ovládač zapínací kompletní, zápuštěný, řazení 1/0, šroubové svorky	kus	1,000		
----	---	----------	--	-----	-------	--	--

21	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus	2,000		
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

22	M	34535002	přepínač sériový kompletní, zápuštěný, řazení 5, šroubové svorky	kus	2,000		
----	---	----------	--	-----	-------	--	--



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000		
24	M	34555202	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	1,000		
D		766	Konstrukce truhlářské				
25	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	10,000		
26	M	54924010	zámek zadlabací 5140/20PPN 1/2 - protipožární	kus	10,000		
27	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	10,000		
28	M	54914123	kování rozetové klíka/klíka	kus	10,000		
29	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	199,600		
30	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	199,600		
D		776	Podlahy povlakové				
31	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	299,200		
VV			149,6*2 'Přepočtené koeficientem množství		299,200		
32	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	95,000		
33	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	149,600		
34	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	149,600		
35	K	776211111	Pokládka koberce	m2	33,900		
36	M	6975101R	koberce zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m	m2	39,000		
37	K	77621212R	Podložka pod kol. židly na koberec	kus	9,000		
38	K	776221111	Lepení pásů z PVC standartním lepidlem	m2	115,700		
39	M	M2841228R	Pvc tl. 3,2 mm, násl. 0,5 mm	m2	132,600		
40	M	59054130.1	profil přechodový nerezový samolepící 35mm	m	6,000		
41	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	149,000		
42	M	6975120R	lišta kobercová 50x7mm	m	34,000		
43	M	2841100R	lišta soklová	m	115,000		
44	K	783943101	Penetrační jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr dřevěných podlah - parket	m2	149,600		
45	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	3 388,236		
46	K	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	3 388,236		
D		781	Dokončovací práce - obklady				
47	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	9,350		
VV			2,3+2,4+2,4+2,25		9,350		
48	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	9,350		
49	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	28,050		
VV			9,35*3 'Přepočtené koeficientem množství		28,050		
50	K	781474118	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 45 do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	9,350		
51	M	59761637	obklad keramický hladký přes 45 do 50ks/m2	m2	10,285		
VV			9,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,285		
52	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	8,000		
53	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	9,350		
54	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	163,982		
55	K	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%	163,982		
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
56	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	90,200		
57	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	90,200		
58	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	90,200		
59	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	90,200		
60	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	90,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	90,200		
62	K	783152121	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 50%	m2	90,200		
63	K	783601307	Odmaštění žebrových trub rozpouštědlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	64,800		
64	K	783601401	Ometení žebrových trub před provedením nátěru	m2	64,800		
65	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	22,500		
66	K	783606861	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením	m	22,500		
67	K	783614101	Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	64,800		
68	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	22,500		
69	K	783617101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	64,800		
70	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	22,500		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
71	K	783822101	Tmelení vlásečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m	152,000		
72	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	557,200		
73	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2	75,000		
74	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2	75,000		
75	K	784151031	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,000		
76	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	70,000		
77	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	125,000		
78	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	70,000		
79	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	30,000		
80	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	190,000		
81	M	581248400	<i>páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m</i>	m	190,000		
82	M	581248330	<i>páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m</i>	m	190,000		
83	M	581248380	<i>páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m</i>	m	190,000		
84	M	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	190,000		
85	M	58124850	<i>fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby 210mmx20m</i>	m	190,000		
86	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	557,200		
87	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	557,200		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří SEE, EÚ

Objekt:

**VRN - VRN**

Místo:

Olomouc - AB Nerudova 1

Datum:

17. 3. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	011002000	Průzkumné práce	Soubor	1,000		
	VV		"Místní šetření pro vytvoření cenové nabídky"				
	VV		1		1,000		
D	VRN4		Inženýrská činnost				
2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000		
	VV		"Koordinační stavebních prací"				
	VV		1		1,000		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří SEE, EÚ

Objekt:

**Ostatní - Ostatní**

Místo:

Olomouc - AB Nerudova 1

Datum:

17. 3. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%	880 719,000	0,02
---	---	-----------	--------------------------	---	-------------	------