

**Soupis prací**

termín plnění: červen 2023

CES objednatele: E639-S-916/2022

**IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací**

5901005010	Měření geometrických parametrů měřicím vozíkem v koleji.	km	■	■	■
5907025490	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d".	m	■	■	■
5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T.	kus	■	■	■
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49.	svar	■	■	■
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49.	svar	■	■	■
5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d".	m	■	■	■
5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d".	m	■	■	■
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.	m	■	■	■
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm.	m2	■	■	■
5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asphaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm.	m2	■	■	■
5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	■	■	■
5963152000	Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry	kg	■	■	■
9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 100 km	kus	■	■	■
9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	■	■	■
9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	■	■	■

9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t			
9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t			
033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek - Organizační zajištění prací při zřizování a udržování bezстыkové koleje podle př. S3/2, zejména technologická příprava pořízení schématu a projednání postupu, kontrola připravenosti a řízení postupu prací, předání prací a dokladů objednateli.	m			
034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod			
					678 809,00
<b>Cena celkem bez DPH:</b>					<b>678 809,00</b>
<b>upřesňující podmínky akce</b>					
Záměn kolejnicových pásů na koleji 1c v žst. Brno-Maloměřice.					