

Oprava přejezdu P3166 v km 17,837 a souvislá výměna kolejnic v TÚ - Rovensko pod Troskami - Hrubá Skála

| Kód pol. | Popis | MJ | Počet MJ | Jednotková cena | Cena celkem Kč |
|------------|---|------|----------|-----------------|----------------|
| 5913235020 | Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm | m | 15,00 | | |
| 5913240020 | Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm | m2 | 60,00 | | |
| 9902100100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatel | t | 20,00 | | |
| 5913035220 | Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní | m | 8,40 | | |
| 5913040220 | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní | m | 9,60 | | |
| 5913220040 | Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín | kus | 2,00 | | |
| 9902200800 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatel | t | 3,00 | | |
| 5907050020 | Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T | kus | 20,00 | | |
| 5907020035 | Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c" | m | 350,00 | | |
| 5907020045 | Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u" | m | 50,00 | | |
| 5907045120 | Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49 | m | 310,00 | | |
| 5958125010 | Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podlož | kus | 80,00 | | |
| 5910040010 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných pod | m | 100,00 | | |
| 5910040030 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných pod | m | 100,00 | | |
| 5910040120 | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných pod | m | 125,00 | | |
| 5910035030 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv | svar | 2,00 | | |
| 5913255030 | Zřízení konstrukce vozovky asphaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou t | m2 | 60,00 | | |
| 5963146010 | Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva | t | 11,00 | | |
| 5963146000 | Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva | t | 14,00 | | |
| 9902200400 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatel | t | 20,00 | | |
| 5913245010 | Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou | m | 40,00 | | |
| 5963152000 | Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry | Kg | 5,00 | | |
| 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot | t | 20,00 | | |
| 9909000600 | Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton) | t | 20,00 | | |
| 5914020020 | Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný | m3 | 10,00 | | |

| | | | | | |
|----------------|---|-----|-------|--|-------------------|
| 03000-1000 | Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč | % | 0,039 | | |
| 07000-1011 | Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky | % | 0,03 | | |
| 9903100100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do | kus | 3,00 | | |
| 9903200100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 d | kus | 2,00 | | |
| Celkem: | | | | | 700 379,00 |