

Stavba: Rekonstrukce a stavební úpravy objektu knihovny, č.p. 1 v Českém Brodě
DODATEK č. 1 - VÍCEPRÁCE

Místo: parc. č. st. 7, č.p. 1 Český Brod

Datum: 8.1.2023

Objednatel:
město Český Brod

IČ: 00235334
DIČ: CZ00235334

Zhotovitel:
Mozis s.r.o., Slezská 856/74, Praha 3, 13000

IČ: 28940083
DIČ: CZ28940083

Projektant:
Optima, spol. s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Petr Novák, Mozis s.r.o.

REKAPITULACE

ZL č. 1 vytápění 503 136,16 Kč

statika klenby, zesílení
ZL č. 2 trémového stropu 177 416,59 Kč

ZL č. 3 historická dlažba 222 103,62 Kč

ZL č. 4 dlažba RAKO - přízemí 132 494,87 Kč

ZL č. 5 archeologie 8 246,49 Kč

vodovod - kanalizace
ZL č. 6 č.m. 002 a 002a 11 090,90 Kč

stropní konstrukce -
ZL č. 7 místnost 112 76 704,85 Kč

ostatní - stavební a
ZL č. 8 pomocné práce - 22 088,11 Kč

celkem	1 109 105,38 Kč
VRN 1,5%	16 636,58 Kč

Celkem bez DPH	1 125 741,96 Kč
-----------------------	------------------------

8.1.2023



Technický list změny (TLZ) č.:

1

Datum předložení TLZ:

SoD č.:

Ze dne:

8.1.2023

Projekt registrační číslo:

Stavba:

knihovna Český Brod

Objekt:

parc. č. st. 7, č.p. 1 Český Brod

Název změny:

vytápění

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Archeologické sondy provedené v podlahách přízemí přinesly nová zjištění o konstrukcích pod úrovní podlah. Výšky odhalených konstrukcí

Popis změny:

Z požadavku stavebníka, dle návrhu projektanta a po odsouhlasení TDS, byla provedena kompletní rekonstrukce rozvodů vytápění. Stávající

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Projektant předchozí fáze projektové dokumentace s uvedenou změnou způsobu opravy souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1) Položkový rozpočet VCP

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový

Přípočet:

503 136,16 Kč

dopad:

Odpočet:

0,00 Kč

Celkem:

503 136,16 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1)

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za investora	Petr Kostkan	09-03-2023		
Za TDI	Roman Brtna			
Za projektanta:	Ing. Arch. Václav Hájek	9.3.2023		
Za zhotovitele:	Petr Novák			

Roman BRTNA

autorizovaný stavitel

Želivského 1335, 290 01 Poděbrady

☎ +420 602 33 88 29, IČO: 61906981

e-mail: roman.brtna@iol.cz

MOZIS s.r.o.

Slavík 856/74, Praha 2, 130 00

www.mozis.cz, IČ: 26040000

Stavba: Rekonstrukce a stavební úpravy objektu knihovny, č.p. 1 v Českém Brodě
ZL č. 1: vytápění

Místo:
 parc. č. st. 7 Český Brod
 Objednatel:
 město Český Brod

Datum: 8.1.2023
 IČ: 00235334
 DIČ: CZ00235334
 IČ: 28940083
 DIČ: CZ28940083

Zhotovitel:
 Mozis s.r.o., Slezská 856/74, Praha 3, 13000

Projektant:
 Optima, spol. s.r.o.

Zpracovatel:
 Petr Novák, Mozis s.r.o.

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena


Stavební úpravy čp. 1 - III. etapa - Český Brod							
D	PSV	Práce a dodávky PSV					198 025,72
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					132 816,85
1	K	733110803	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15	m	10,000	24,60	246,00
2	K	733110806	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32	m	45,000	26,40	1 188,00
3	K	733110808	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50	m	6,000	54,50	327,00
4	K	733120826	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 60,3 do 89	m	20,000	93,20	1 864,00
5	K	733140811	Demontáž odvzdušňovacích nádob a stříšek odřezání nádoby	kus	2,000	47,00	94,00
6	K	733193810	Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, podpěr a výložníků pro potrubí z uhlíku L do 50x50x5 mm	kus	10,000	8,81	88,10
7	K	733194810	Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, podpěr a výložníků pro potrubí z U - profilu do U 6,5	kus	4,000	14,50	58,00
8	K	733222101	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných pájením DN 12	m	128,000	325,00	41 600,00
9	K	733223102	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných pájením DN 15	m	85,000	349,00	29 665,00
10	K	733223104	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných pájením DN 22	m	65,000	453,00	29 445,00
11	K	733224202	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách D 15/1	m	4,000	101,00	404,00
12	K	733224206	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách D 35/1,5	m	2,000	256,00	512,00
13	K	733224222	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15/1	kus	12,000	170,00	2 040,00
14	K	733224223	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18/1	kus	6,000	181,00	1 086,00
15	K	733290801	Demontáž potrubí z trubek měděných D do 35/1,5	m	125,000	42,90	5 362,50
16	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5	m	260,000	20,40	5 304,00
17	K	733890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demonovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,600	2 110,00	1 266,00
18	K	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,190	3 845,53	12 267,25
D	734	Ústřední vytápění - armatury					521,28
19	K	734200821	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů do G 1/2	kus	2,000	88,70	177,40
20	K	734200822	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů přes 1/2 do G 1	kus	2,000	123,00	246,00
21	K	734890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demonovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,100	975,00	97,50
22	K	998734201	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,270	1,41	0,38
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					64 687,59
23	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	26,000	129,00	3 354,00
24	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	80,000	13,00	1 040,00
25	K	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	6,475	463,00	2 997,93
26	K	výběr GP	Montáž otopného tělesa litinového rozteční 350/220mm, 92V, vlnitá plochá	kus	35,000	967,00	33 845,00
27	K	výběr GP	https://www.aaradiatory.cz/litinovy-radiator-350-220-1-clanek-klasicky-model4-96-w-p27723/	kus	4,000	347,00	1 388,00
28	K	výběr GP	https://www.aaradiatory.cz/stenova-uevneni-litinovych-radiatoru-wemefa-c-4-p28990/?cid=2879	kus	2,000	220,00	440,00
29	K	735164522	Šroubení	kus	1,000	297,00	297,00
30	K	výběr GP	Koratherm vertikál - 1600/884 typ 20 včetně šroubení	kus	1,000	16 000,00	16 000,00
31	K	735192911	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	3,000	26,10	78,30
32	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	80,000	21,90	1 752,00
33	K	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,390	1 462,49	3 495,36

Stavební úpravy čp. 1 - IV. etapa - Český Brod							
D	PSV	Práce a dodávky PSV					207 100,84
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					199 501,62
1	K	733140811	Demontáž odvzdušňovacích nádob a stříšek odřezání nádoby	kus	2,000	47,00	94,00
2	K	733222101	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných pájením DN 12	m	155,000	325,00	50 375,00
3	K	733223102	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných pájením DN 15	m	50,000	349,00	17 450,00
4	K	733223104	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných pájením DN 22	m	45,000	453,00	20 385,00
5	K	733223105	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných pájením DN 28	m	90,000	598,00	53 820,00
6	K	733223106	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných pájením DN 35	m	6,000	816,00	4 896,00
7	K	733224205	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách D 28/1,5	m	10,000	165,00	1 650,00

8	K	733224206	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách D 35/1,5	m	6,000	256,00	1 536,00
9	K	733224222	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15/1	kus	20,000	101,00	2 020,00
10	K	733224223	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18/1	kus	34,000	181,00	6 154,00
11	K	733290801	Demontáž potrubí z trubek měděných D do 35/1,5	m	295,000	42,90	12 655,50
12	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5	m	346,000	20,40	7 058,40
13	K	733890803	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,400	2 110,00	844,00
14	K	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,390	6 065,99	20 563,72
		d 735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				7 599,22
15	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	26,000	129,00	3 354,00
16	K	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	kus	1,000	128,00	128,00
17	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	26,000	26,10	678,60
18	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	80,000	13,00	1 040,00
19	K	735192923	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých do 1500 mm	kus	1,000	120,00	120,00
20	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	80,000	21,90	1 752,00
21	K	735890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,100	1 160,00	116,00
22	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2,390	171,81	410,62

Izolace a nátěry							
		d PSV	Práce a dodávky PSV	98 009,60			
		d 713	Izolace tepelné	41 545,60			
1	K	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	520,000	66,40	34 528,00
2	K	733811232	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	86,000	81,60	7 017,60
		d 735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	23 984,00			
3	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	160,000	34,50	5 520,00
4	K	735191904	Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles litinových	m2	160,000	26,00	4 160,00
5	K	735192911	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	160,000	89,40	14 304,00
		d 783	Dokončovací práce - nátěry	32 480,00			
6	K	783601307	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů žebrových trub odmaštěním rozpouštědlovým	m2	160,000	101,00	16 160,00
7	K	783617111	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových jednonásobný syntetický	m2	160,000	102,00	16 320,00

REKAPITULACE							
		d PSV	Práce a dodávky PSV	503 136,16			
1	K		Stavební úpravy čp. 1 - III. etapa - Český Brod	soub.	1,000	198 025,72	198 025,72
2	K		Stavební úpravy čp. 1 - IV. etapa - Český Brod	soub.	1,000	207 100,84	207 100,84
3	K		Izolace a nátěry	soub.	1,000	98 009,60	98 009,60



Technický list změny (TLZ) č.:

2

Datum předložení TLZ:

SoD č.:

Ze dne:

8.1.2023

Projekt registrační číslo:

Stavba:

knihovna Český Brod

Objekt:

parc. č. st. 7, č.p. 1 Český Brod

Název změny:

statika klenby, zesílení trámového stropu

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Po odkrytí trámového stropu nad č. 122 byl zjištěn nevyhovující stav, který si vyžádal dodatečné zpevnění konstrukce. Dále bylo zjištěno nedostatečné ztužení klenby v č. 102, které bylo řešeno opětovnou obnovou statické funkce ocelových táhel v podkrovní.

Popis změny:

Po zjištění aktuálního nevyhovujícího stavu, byla požadavku stavebníka, dle návrhu projektanta a po odsouhlasení TDS provedena sanace

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Projektant předchozí fáze projektové dokumentace s uvedenou změnou způsobu opravy souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1) Položkový rozpočet VCP

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový

Přípočet:

177 416,59 Kč

dopad:

Odpočet:

0,00 Kč

Celkem:

177 416,59 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1)

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za investora	Petr Kostkan	09-03-2023		
Za TDI	Roman Brtna	09-03-2023		
Za projektanta:	Ing. Arch. Václav Hájek	09-03-2023		
Za zhotovitele:	Petr Novák			

Roman BRTNA

autorizovaný stavitel

Želivského 1335, 290 01 Poděbrady

+420 602 33 88 29, IČO: 61906981

e-mail: roman.brtna@icj.cz

MOZIS s.r.o.

Slavíkova 104/74, Praha 2, 120 00
www.mozis.cz, IČ: 26040000

Stavba: Rekonstrukce a stavební úpravy objektu knihovny, č.p. 1 v Českém Brodě
ZL č. 2: statika klenby, zesílení trámového stropu

Místo: parc. č. st. 7 Český Brod

Objednatel:
město Český Brod

Zhotovitel:
Mozis s.r.o., Slezská 856/74, Praha 3, 13000

Projektant:
Optima, spol. s r.o.

Zpracovatel:
Petr Novák, Mozis s.r.o.

Datum: 8.1.2023

IČ: 00235334
DIČ: CZ00235334

IČ: 28940083
DIČ: CZ28940083

IČ:
DIČ:

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
VÍCEPRÁCE									177 416,59 Kč
Statika klenby č.m. 102									10 640,00 Kč
	urs	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	10,0	-	10,0	420,00 Kč	4 200,00 Kč
			odřezání láhel 60/20 - 2 kusy, brušení svařovaných spojů 8 kusů, zakrácení, provrtání a navaření L profilu 80/80/6 dl. 100mm - 8 kusů, montáž svorníku závitová tyč pr. 16mm 4 kusy - zatažení táhla						
	urs	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	12,0	-	12,0	284,00 Kč	3 408,00 Kč
			požární hlídka po dobu 12 hod po ukončení prací						
			montážní materiál	kpl	1,0	-	1,0	1 600,00 Kč	1 600,00 Kč
			řezné kotouče, svářecí materiál						
			ocelový L profil	m	0,8	-	0,8	660,00 Kč	528,00 Kč
			celkem 8 kusů x 0,1m = 0,8m						
			svorník	kus	4,0	-	4,0	226,00 Kč	904,00 Kč
			závitová tyč dl. 1000mm 4 kusy, matka a velkoplošná podložka 8 kusů						
Zesílení trámového stropu č.m. 122									166 776,59 Kč
75.	sod 2	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plochu pl přes 1 m2	m2	91,0	-	91,0	122,00 Kč	11 102,00 Kč
			celková plocha 10 x 9,1 = 91m2						
79.	sod 2	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	18,2	-	18,2	840,00 Kč	15 288,00 Kč
			celková plocha 10 x 9,1 = 91m2 x 0,2m tloušťka = 18,2m3						
131.	sod 2	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mačením třída ohrožení 1 a 2	m3	3,445	-	3,445	899,00 Kč	3 097,06 Kč
			(záklop 91m2 x tl. 0,025m = 2,275m3) + (ztužení 23,4m2 x tl. 0,05m = 1,17m3) = celkem 3,445m3						
	urs	762811410	Montáž zapuštěného záklopu z hrubých prken na sraz spáry nekrvté	m2	91,0	-	91,0	131,00 Kč	11 921,00 Kč
			celková plocha 10 x 9,1 = 91m2						
	urs	762811410	Montáž zapuštěného záklopu z hrubých prken na sraz spáry nekrvté	m2	23,4	-	23,4	131,00 Kč	3 065,40 Kč
			nadbítl stávajících trámu fošnou t. 50mm - šířka 0,24m x 8,125 = 1,95 kus x 12 kusů = 23,4m2						
142.	sod 2	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	91,0	-	91,0	168,00 Kč	15 288,00 Kč
			celková plocha 10 x 9,1 = 91m2						
146.	sod 2	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	3,445	-	3,445	1 520,00 Kč	5 236,40 Kč
			(záklop 91m2 x tl. 0,025m = 2,275m3) + (ztužení 23,4m2 x tl. 0,05m = 1,17m3) = celkem 3,445m3						
146.	sod 2	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení - příplatek za ztužení trámů fošnami	m3	1,17	-	1,17	1 520,00 Kč	1 778,40 Kč
			ztužení trámů fošnami 23,4m2 x tl. 0,050 = 1,17m3						
147.	sod 2	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	1,894	-	1,894	1 500,00 Kč	2 841,00 Kč
			(záklop 91m2 x tl. 0,025m = 2,275m3) + (ztužení 23,4m2 x tl. 0,05m = 1,17m3) = celkem 3,445m3 x 0,550 t = 1,894t						
148.	sod 2	60511145	Řezivo stavební prkna omítaná tloušťky 25 mm šířky délky 3 a 5 m netříděná	m3	3,445	-	3,445	9 860,00 Kč	33 967,70 Kč
			(záklop 91m2 x tl. 0,025m = 2,275m3) + (ztužení 23,4m2 x tl. 0,05m = 1,17m3) = celkem 3,445m3						
99.	sod 2	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	37,854	-	37,854	688,00 Kč	26 043,55 Kč
			(půdovky 91m2 x 0,122t = 11,1t) + (násyp 18,2m3 x 1,4t = 25,48t) + (záklop 91m2 x 0,014t = 1,274t) = celkem 37,854t						
100.	sod 2	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	37,854	-	37,854	209,00 Kč	7 911,49 Kč
			(půdovky 91m2 x 0,122t = 11,1t) + (násyp 18,2m3 x 1,4t = 25,48t) + (záklop 91m2 x 0,014t = 1,274t) = celkem 37,854t						
101.	sod 2	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	529,956	-	529,956	9,10 Kč	4 822,60 Kč
			(půdovky 91m2 x 0,122t = 11,1t) + (násyp 18,2m3 x 1,4t = 25,48t) + (záklop 91m2 x 0,014t = 1,274t) = celkem 37,854t						
102.	sod 2	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového nebo kamenného odpadu na skládce (skládkovné)	t	36,58	-	36,58	650,00 Kč	23 777,00 Kč
			(půdovky 91m2 x 0,122t = 11,1t) + (násyp 18,2m3 x 1,4t = 25,48t) = celkem 36,58t						
104.	sod 2	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,274	-	1,274	500,00 Kč	637,00 Kč
			celkem 1,274t						
MÉNĚPRÁCE									0,00 Kč

REKAPITULACE

vícepráce celkem bez Dph

177 416,59 Kč

méněpráce celkem bez Dph

0,00 Kč

k úhradě celkem bez Dph

177 416,59 Kč

ROMAN BRŤNA
autorizovaný stavitel
 Želivského 1335, 290 01 Poděbrady
 ☎ +420 602 33 88 29, IČO: 61906981
 e-mail: roman.brtna@iol.cz

Technický list změny (TLZ) č.:

3

Datum předložení TLZ:

SoD č.:

Ze dne:

8.1.2023

Projekt registrační číslo:

Stavba:

knihovna Český Brod

Objekt:

parc. č. st. 7, č.p. 1 Český Brod

Název změny:

historická dlažba

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

V době realizace dodavatel projektované dlažby s omluvou odmítl dodávku z kapacitních důvodů (realizace možná nejdříve v roce 2024). Z požadavku stavebníka byl proto vybrán alternativní dodavatel navržené repliky historické dlažby.

Popis změny:

Z požadavku stavebníka, dle návrhu projektanta a po odsouhlasení TDS, byla vybrána jako nejvhodnější historická dlažba od Německého

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Projektant předchozí fáze projektové dokumentace s uvedenou změnou způsobu opravy souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1) Položkový rozpočet VCP

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový

Přípočet:

797 948,87 Kč

dopad:

Odpočet:

-575 845,25 Kč

Celkem:

222 103,62 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1)

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za investora	Petr Kostkan	09-03-2023		
Za TDI	Roman Brtna	09-03-2023		
Za projektanta:	Ing. Arch. Václav Hájek	09-03-2023		
Za zhotovitele:	Petr Novák			

Roman BRTNA
autorizovaný stavitel
šho 1335, 290 01 Poděbrady
602 33 88 29, IČO: 619066
mail: roman.brtna@iol.cz

Stavba:

ZL č. 3:

Místo: parc. č. st. 7 Český Brod

Objednatel:

město Český Brod

Zhotovitel:

Mozis s.r.o., Slezská 856/74, Praha 3, 13000

Projektant:

Optima, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Petr Novák, Mozis s.r.o.

**Rekonstrukce a stavební úpravy objektu knihovny, č.p. 1 v Českém Brodě
historická dlažba**

Datum: 8.1.2023

IČ: 00235334

DIČ: CZ00235334

IČ: 28940083

DIČ: CZ28940083

IČ:

DIČ:

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
VÍCEPRÁCE									797 948,87 Kč
Historická dlažba dle požadavku investora									797 948,87 Kč
1		Německo	Alt Leipzig - Quadrat (čtverec) - 411 157 001.05 upřesněná cena dle požadavku investora	m2	72,05	15,00	82,858	1 450,00 Kč	120 143,38 Kč
2		Německo	Alt Leipzig - Ecke (rohovka) - 111 157 818.05 25 upřesněná cena dle požadavku investora	kus	24,0	15,00	27,6	810,00 Kč	22 356,00 Kč
3		Německo	Alt Leipzig - Läufer (límovka) - 111 157 816.0525 upřesněná cena dle požadavku investora	kus	382,0	10,00	420,2	550,00 Kč	231 110,00 Kč
4		Německo	Alt Leipzig - Einleger (středovka) - 111 047 815.0525 upřesněná cena dle požadavku investora	kus	1 763,0	10,00	1 939,3	99,00 Kč	191 990,70 Kč
5		Německo	Alt Leipzig - Oktagon (oktagon) - 811 157 001-16 upřesněná cena dle požadavku investora	m2	35,6	15,00	40,94	2 290,00 Kč	93 752,60 Kč
6		Německo	sokl - 911 717 110.05 lichtgrau(mokka) uni upřesněná cena dle požadavku investora	m	84,047	6,00	89,09	894,00 Kč	79 646,30 Kč
7			obstaravatelská činnost Německo upřesněná cena dle požadavku investora	%	5,0	-	5,0	738 998,0	36 949,90 Kč
8			doprava upřesněná cena dle požadavku investora	kpl	1,0	-	1,0	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč
MÉNĚPRÁCE									-575 845,25 Kč
Historická dlažba 3 etapa									-278 057,35 Kč
9	144	sod 3 XSP.5976.01	Keramické dlaždice - replika historické dlažby - přesná specifikace dle půdorysu 1. np (interiéry) odpočet původního cenového návrhu	m2	64,665	-	64,665	- 4 300,00	- 278 057
10	145	sod 3 XSP.5976.02	Keramický sokl - replika historické dlažby odpočet původního cenového návrhu	m	44,191	-	44,191	- 920,00	- 40 656
Historická dlažba 4 etapa									-297 787,90 Kč
11	180	sod 4 XSP.5976.01	Keramické dlaždice - replika historické dlažby - přesná specifikace dle půdorysu 1. np (interiéry) odpočet původního cenového návrhu	m2	69,253		69,253	- 4 300,00	- 297 788
12	181	sod 4 XSP.5976.02	Keramický sokl - replika historické dlažby odpočet původního cenového návrhu	m	39,856		39,856	- 920,00	- 36 668
REKAPITULACE									
vícepráce celkem bez Dph								797 948,87 Kč	
méněpráce celkem bez Dph								-575 845,25 Kč	
k úhradě celkem bez Dph								222 103,62 Kč	

aut. autorizovaný stavitel
Želivského 1335, 290 01 Poděbrady
☎ +420 602 33 88 29, IČO: 61906981
e-mail: roman.brtna@iol.cz

Technický list změny (TLZ) č.:

4

Datum předložení TLZ:

SoD č.:

Ze dne:

8.1.2023

Projekt registrační číslo:

Stavba:

knihovna Český Brod

Objekt:

parc. č. st. 7, č.p. 1 Český Brod

Název změny:

dlažba RAKO - přizemí

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

S ohledem na změnu funkcí některých místostí oproti původní PD byla zvolena odlišná podlahová krytina, která lépe vyhovuje předpokládanému provozu.

Popis změny:

Z požadavku stavebníka, dle návrhu projektanta a po odsouhlasení TDS, byla v 1.NP provedena záměna podlahových krytin. Vzhledem k

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Projektant předchozí fáze projektové dokumentace s uvedenou změnou způsobu opravy souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1) Položkový rozpočet VCP

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový

Přípočet:

300 780,10 Kč

dopad:

Odpočet:

-168 285,23 Kč

Celkem:

132 494,87 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1)

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za investora	Petr Kostkan	09-03-2023		
Za TDI	Roman Brtna	09-03-2023		
Za projektanta:	Ing. Arch. Václav Hájek	09-03-2023		
Za zhotovitele:	Petr Novák			

Roman BRITNA

autorizovaný stavitel

Želivského 1335, 290 01 Poděbrady

+420 602 33 88 29, IČO: 61906981

e-mail: roman.brtna@iol.cz

MOZIS s.r.o.

MOZIS s.r.o. Poděbrady
IČO: 260 498 26, IČD: 260 498 26

Stavba:

ZL č. 4:

Místo: parc. č. st. 7 Český Brod

Objednatel:

město Český Brod

Zhotovitel:

Mozis s.r.o., Stezská 856/74, Praha 3, 13000

Projektant:

Optima, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Petr Novák, Mozis s.r.o.

Rekonstrukce a stavební úpravy objektu knihovny, č.p. 1 v Českém Brodě
dlažba RAKO - přízemí

Datum:

8.1.2023

IČ:

00235334

DIČ:

CZ00235334

IČ:

28940083

DIČ:

CZ28940083

IČ:

DIČ:

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
VÍCEPRÁCE									300 780,10 Kč

771: Podlahy z dlaždic - č.m. 002 - 004, 006, 008 - 011, 031 - 034										300 780,10 Kč
1	132.	sod 3	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	92,46		92,46	95,00	8 783,70 Kč
				záměna navržené krytiny za dlažbu RAKO - sokl dřevo 38,64m + sokl PVC 53,82m = celkem 92,46m						
2	135.	sod 3	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	139,78		139,78	860,00	120 210,80 Kč
				záměna navržené krytiny za dlažbu RAKO - beton 28,75m + dřevo 42,25m + PVC 68,78m = celkem 139,78m						
3	136.	sod 3	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	139,78	–	139,78	32,00	4 472,96 Kč
				záměna navržené krytiny za dlažbu RAKO						
4	139.	sod 3	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	3,125	–	3,125	474,00	1 481,25 Kč
5	140.	sod 3	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	3,125	–	3,125	474,00	1 481,25 Kč
				záměna navržené krytiny za dlažbu RAKO						
6	142.	sod 3	597614.X02	Dlaždice keramické dle upřesnění investora	m2	139,78	5,00	146,769	873,00	128 129,34 Kč
7				DAK63667 Stones Dlaždice slinutá, glazovaná šedá 60 x 60 cm RAKO						
				záměna navržené krytiny za dlažbu RAKO						
8	143.	sod 3	59761416	Dlaždice keramické slinuté negl. mrazuvz., sokl - 29,8x8,0x0,9 cm - typ dle výběru investora	kus	308,0	5,00	323,4	112,00	36 220,80 Kč
				záměna navržené krytiny za dlažbu RAKO						

MĚNĚPRÁCE									- 168 285,23 Kč
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

063: Podlahy a podlahové konstrukce										-	13 137,16 Kč
9	33.	sod 3	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,373	-	0,373	- 3 470,00	-	1 294,31 Kč
záměna navržené krytiny za dlažbu RAKO											
10	35.	sod 3	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,373	-	0,373	- 765,00	-	285,35 Kč
záměna navržené krytiny za dlažbu RAKO											
11	39.	sod 3	X.06305.05	Příplatek za konečnou úpravu betonových podlah - gletování, broušení, impregnace	m2	28,75	-	28,75	- 402,00	-	11 557,50 Kč
záměna navržené krytiny za dlažbu RAKO											
775: Podlahy dřevěné											
12	146.	sod 3	762524108	Položení podlahy z hoblovaných fošen na pero a drážku	m2	42,25	-	42,25	- 165,00	-	62 531,66 Kč
záměna navržené krytiny za dlažbu RAKO											
13	147.	sod 3	775413320	Montáž sokliku ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněného vruty s přetmelením	m	38,64	-	38,64	- 59,30	-	2 291,35 Kč
záměna navržené krytiny za dlažbu RAKO											
14	148.	sod 3	775591.01X	Broušení dřevěných podlah - hrubé, střední, jemné	m2	42,25	-	42,25	- 129,70	-	5 479,83 Kč
záměna navržené krytiny za dlažbu RAKO											
15	149.	sod 3	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	42,25	-	42,25	- 15,00	-	633,75 Kč
záměna navržené krytiny za dlažbu RAKO											
16	150.	sod 3	775591411	Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování	m2	42,25	-	42,25	- 97,40	-	4 115,15 Kč
záměna navržené krytiny za dlažbu RAKO											
17	151.	sod 3	775591920	Dřevěné podlahy - vysátí povrchu	m2	169,0	-	169,0	- 2,66	-	449,54 Kč
záměna navržené krytiny za dlažbu RAKO											
18	152.	sod 3	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah nefedná	m2	42,25	-	42,25	- 60,10	-	2 539,23 Kč
záměna navržené krytiny za dlažbu RAKO											
19	153.	sod 3	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	42,25	-	42,25	- 215,00	-	9 083,75 Kč
záměna navržené krytiny za dlažbu RAKO											
20	154.	sod 3	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	1,581	-	1,581	- 845,00	-	1 336,10 Kč
21	155.	sod 3	998775181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez použití mechanizace	t	1,581	-	1,581	- 433,00	-	684,65 Kč
záměna navržené krytiny za dlažbu RAKO											
22	156.	sod 3	61155350	Podložka (Mirelon) pěnová 2 mm	m2	43,518	-	43,518	- 10,50	-	456,93 Kč
záměna navržené krytiny za dlažbu RAKO											
23	157.	sod 3	61418203	Lišta dřevěná dub 25x25 mm	m	42,504	-	42,504	- 77,10	-	3 277,06 Kč
záměna navržené krytiny za dlažbu RAKO											
24	158.	sod 3	XSP.6055.43	Fošna hoblovaná DB tl. 35 mm - P+D	m3	1,627	-	1,627	- 15 500,00	-	25 213,08 Kč
záměna navržené krytiny za dlažbu RAKO											
776: Podlahy povlakové											
23	159.	sod 3	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	68,78	-	68,78	- 10,20	-	92 616,42 Kč
záměna navržené krytiny za dlažbu RAKO											
24	160.	sod 3	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah nefedná	m2	68,78	-	68,78	- 60,10	-	701,56 Kč
záměna navržené krytiny za dlažbu RAKO											
25	161.	sod 3	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	68,78	-	68,78	- 215,00	-	14 787,70 Kč
záměna navržené krytiny za dlažbu RAKO											
26	162.	sod 3	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	110,82	-	110,82	- 101,00	-	11 192,82 Kč
záměna navržené krytiny za dlažbu RAKO											
27	163.	sod 3	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	68,78	-	68,78	- 114,00	-	7 840,92 Kč
záměna navržené krytiny za dlažbu RAKO											
28	164.	sod 3	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	26,22	-	26,22	- 44,90	-	1 177,28 Kč
záměna navržené krytiny za dlažbu RAKO											
29	165.	sod 3	776410811	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	94,69	-	94,69	- 10,40	-	984,78 Kč

Technický list změny (TLZ) č.:

5

Datum předložení TLZ:

SoD č.:

Ze dne:

8.1.2023

Projekt registrační číslo:

Stavba:

knihovna Český Brod

Objekt:

parc. č. st. 7, č.p. 1 Český Brod

Název změny:

archeologie

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

V přízemí budovy byly provedeny archeologické sondy v souladu se stanoviskem památkové péče. Vedle zmapování skladeb podlaží bylo docíleno i ověření skutečného stavu a výšek konstrukcí pod podlahami a posouzení realizovatelnosti skladby podlah navržených v PD.

Popis změny:

Z požadavku stavebníka, byly jako příprava pro archeologický průzkum provedeny dle pokynů 4 kusy sond v 1. NP v určených místech a

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Projektant předchozí fáze projektové dokumentace s uvedenou změnou způsobu opravy souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1) Položkový rozpočet VCP

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový
dopad:

Přípočet:

8 246,49 Kč

Odpočet:

0,00 Kč

Celkem:

8 246,49 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1)

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za investora	Petr Kostkan	09-03-2023		
Za TDI	Roman Brtna			
Za projektanta:	Ing. Arch. Václav Hájek	9.3.2023		
Za zhotovitele:	Petr Novák			

Roman BRTNA
autorizovaný stavitel
Želivského 1335, 290 01 Poděbrady
☎ +420 602 33 88 29, IČO: 61906981
e-mail: roman.brtna@ioi.cz

MOZIS s.r.o.
Sídlo: 250 74, Pátek 1, 250 74
www.mozis.cz, IČ: 250 74

Stavba:
ZL č. 5:
**Rekonstrukce a stavební úpravy objektu knihovny, č.p. 1 v Českém Brodě
archeologie**

Místo: parc. č. st. 7 Český Brod

Datum: 8.1.2023

Objednatel:
město Český Brod

IČ: 00235334
DIČ: CZ00235334

Zhotovitel:
Mozis s.r.o., Slezská 856/74, Praha 3, 13000

IČ: 28940083
DIČ: CZ28940083

Projektant:
Optima, spol. s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Petr Novák, Mozis s.r.o.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
VÍCEPRÁCE									8 246,49 Kč
001: Zemní práce									8 246,49 Kč
1	1.	sod 2 139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 výkop požadovaných archeologických sond - celkem 4 kusy, přemístění materiálu tam a zpět mimo sondy, zpětný zásyp a zhutnění	m3	3,67	-	3,67	1 820,00 Kč	6 679,40 Kč
2	2.	sod 2 162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m výkop požadovaných archeologických sond - celkem 4 kusy, přemístění materiálu tam a zpět mimo sondy, zpětný zásyp a zhutnění	m3	3,67	-	3,67	83,00 Kč	304,61 Kč
3	8.	sod 2 174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním výkop požadovaných archeologických sond - celkem 4 kusy, přemístění materiálu tam a zpět mimo sondy, zpětný zásyp a zhutnění	m3	3,67	-	3,67	344,00 Kč	1 262,48 Kč
MÉNĚPRÁCE									0,00 Kč


REKAPITULACE

vícepráce celkem bez Dph

8 246,49 Kč

méněpráce celkem bez Dph

0,00 Kč

k úhradě celkem bez Dph
8 246,49 Kč

Roman BRŤNA
autorizovaný stavitel
 Želivského 1335, 290 01 Poděbrady
 ☎ +420 602 33 88 29, IČO: 61906981
 e-mail: roman.brtna@iol.cz

Technický list změny (TLZ) č.:

6

Datum předložení TLZ:

SoD č.:

Ze dne:

8.1.2023

Projekt registrační číslo:

Stavba:

knihovna Český Brod

Objekt:

parc. č. st. 7, č.p. 1 Český Brod

Název změny:

vodovod - kanalizace č.m. 002 a 002a

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

S ohledem na změnu funkcí místností č. 002 a 037 oproti PD byly doplněny rozvody vody a odpadu.

Popis změny:

Z požadavku stavebníka, dle návrhu projektanta a po odsouhlasení TDS, došlo v č.m. 002 a 002a k rozšíření instalačních přípojek vody a

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Projektant předchozí fáze projektové dokumentace s uvedenou změnou způsobu opravy souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1) Položkový rozpočet VCP

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový

Přípočet:

11 090,90 Kč

dopad:

Odpočet:

0,00 Kč

Celkem:

11 090,90 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1)

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za investora	Petr Kostkan	09-03-2023		
Za TDI	Roman Brtna	09-03-2023		
Za projektanta:	Ing. Arch. Václav Hájek	9.3.2023		
Za zhotovitele:	Petr Novák			

Roman BRITNA
autorizovaný stavitel
Želivského 1335, 290 01 Poděbrady
☎ +420 602 33 88 29, IČO: 61906981
e-mail: roman.brtna@icf.cz
MOZIS BTA
Stavba 2023/24, Průběh 2. etapy
www.mozisbta.cz, IČ: 26049826

Stavba:

ZL č. 6:

Místo: parc. č. st. 7 Český Brod

Objednatel:
město Český BrodZhotovitel:
Mozis s.r.o., Slezská 856/74, Praha 3, 13000Projektant:
Optima, spol. s.r.o.Zpracovatel:
Petr Novák, Mozis s.r.o.Rekonstrukce a stavební úpravy objektu knihovny, č.p. 1 v Českém Brodě
vodovod - kanalizace č.m. 002 a 002a

Datum: 8.1.2023

IČ: 00235334
DIČ: CZ00235334IČ: 28940083
DIČ: CZ28940083IČ:
DIČ:

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
VÍCEPRÁCE									11 090,90 Kč
009: Ostatní konstrukce a práce č.m. 002, 002a - kavárna									3 780,00 Kč
244.	sod 4	977151113	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů průvrt zdířem 1m kanalizace, 1m vodoinstakace	m	2,0	–	2,0	1 890,00 Kč	3 780,00 Kč
721: Vnitřní kanalizace č.m. 002, 002a - kavárna									2 187,76 Kč
25.	sod 4	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 nové napojení dřezy v č.m. 002 a myčky v č.m. 002a	m	5,8	–	5,8	295,00 Kč	1 711,00 Kč
29.	sod 4	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 nové napojení dřezy v č.m. 002 a myčky v č.m. 002a	kus	5,8	–	5,8	58,20 Kč	337,56 Kč
34.	sod 4	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 nové napojení dřezy v č.m. 002 a myčky v č.m. 002a	m	5,8	–	5,8	24,00 Kč	139,20 Kč
721: Vnitřní kanalizace č.m. 002, 002a - kavárna									5 123,14 Kč
184.	sod 4	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm nové napojení dřezy v č.m. 002 a myčky v č.m. 002a	m	12,6	–	12,6	254,00 Kč	3 200,40 Kč
193.	sod 4	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE II do 20 mm DN do 42 mm nové napojení dřezy v č.m. 002 a myčky v č.m. 002a	m	12,6	–	12,6	99,30 Kč	1 251,18 Kč
194.	sod 4	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 nové napojení dřezy v č.m. 002 a myčky v č.m. 002a	kus	1,0	–	1,0	158,00 Kč	158,00 Kč
209.	sod 4	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 nové napojení dřezy v č.m. 002 a myčky v č.m. 002a	m	12,6	–	12,6	38,10 Kč	480,06 Kč
210.	sod 4	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 nové napojení dřezy v č.m. 002 a myčky v č.m. 002a	kus	1,0	–	1,0	33,50 Kč	33,50 Kč
MĚNĚPRÁCE									0,00 Kč

REKAPITULACE

vícepráce celkem bez Dph

11 090,90 Kč

méněpráce celkem bez Dph

0,00 Kč

k úhradě celkem bez Dph

11 090,90 Kč

Roman BRTNA
autorizovaný stavitel
Želivského 1335, 290 01 Poděbrady
☎ +420 602 33 88 29, IČO: 61906981
e-mail: roman.brtna@iol.cz

Technický list změny (TLZ) č.:

7

Datum předložení TLZ:

SoD č.:

Ze dne:

8.1.2023

Projekt registrační číslo:

Stavba:

knihovna Český Brod

Objekt:

parc. č. st. 7, č.p. 1 Český Brod

Název změny:

stropní konstrukce - místnost 112

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Odhalením stropní konstrukce nad místností č. 112 byl zjištěn její nevyhovující stav, který bylo třeba řešit kompletní náhradou prvků.

Popis změny:

Po zjištění stávajícího stavu stropní konstrukce nad místností 112, která vykazovala známky destruktce a silného poškození stropních trámů,

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Projektant předchozí fáze projektové dokumentace s uvedenou změnou způsobu opravy souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1) Položkový rozpočet VCP

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový

Přípočet:

76 704,85 Kč

dopad:

Odpočet:

0,00 Kč

Celkem:

76 704,85 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1)

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za investora	Petr Kostkan	09-03-2023		
Za TDI	Roman Brtna	09-03-2023		
Za projektanta:	Ing. Arch. Václav Hájek	09-03-2023		
Za zhotovitele:	Petr Novák			

Roman BRTNA
autorizovaný stavitel
Želivského 1335, 290 01 Poděbrady
☎ +420 602 33 88 29, IČO: 61906981
e-mail: roman.brtna@iol.cz

MOZIS s.r.o.
Střední 284/74, Poděbrady, 290 01
IČO: 252 20 123, DIČ: CZ25220123

Stavba:

ZL č. 7:

Rekonstrukce a stavební úpravy objektu knihovny, č.p. 1 v Českém Brodě
stropní konstrukce - místnost 112

Místo: parc. č. st. 7 Český Brod

Datum: 8.1.2023

Objednatel:

město Český Brod

IČ: 00235334
DIČ: CZ00235334

Zhotovitel:

Mozis s.r.o., Slezská 856/74, Praha 3, 13000

IČ: 28940083
DIČ: CZ28940083

Projektant:

Optima, spol. s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Novák, Mozis s.r.o.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Jedn. cena	Cena
VÍCEPRÁCE									76 704,85 Kč

Demontáž původní dožilé stropní konstrukce a dodávka a montáž nové do původního stavu č.m. 110, 112, část 123											76 704,85 Kč
1	142.	sod 2	762811811	Demontáž základů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	15,6	–	15,6	168,00	2 621	
				č.m. 110, 112, část 123							
2	145.	sod 2	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	15,6	–	15,6	340,00	5 304	
				č.m. 110, 112, část 123							
3		urs	964061341	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	8,0	–	8,0	400,00	3 200	
				č.m. 110, 112, část 123							
4		urs	762822841	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy přes 540 cm2	m	19,8	–	19,8	93,10	1 843	
				č.m. 110, 112, část 123							
5		urs	762713150	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 600 cm2	m	19,8	–	19,8	403,00	7 979	
				č.m. 110, 112, část 123							
6	149.	sod 2	60511166	Řezivo jehličnaté hranol délka 4 - 6 m jakost I. 0,200 x 0,280 = 0,056 x délka 4,95 = 0,2772m3 x kusy 4 = celkem 1,1088m3	m3	1,109	5,00	1,164	8 890,00	10 350	
7		urs	413231231	Zazdívká zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,04 m2	kus	8,0	–	8,0	301,00	2 408	
				č.m. 110, 112, část 123							
8		urs	762811410	Montáž zapuštěného základu z hrubých prken na sraz spáry nekryté	m2	15,6	–	15,6	131,00	2 044	
				č.m. 110, 112, část 123							
9		urs	762841110	Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých prken na sraz	m2	15,6	–	15,6	116,00	1 810	
				č.m. 110, 112, část 123							
10	148.	sod 2	60511145	Řezivo stavební prkna omítaná tloušťky 25 mm šířky délky 3 a 5 m netříděná	m3	0,78	10,00	0,858	9 860,00	8 460	
				vrchní plus spodní základ 15,6 x 2 = 31,2m2 x tl. 0,025 = celkem 0,78m3							
11	146.	sod 2	762895000	Spojovací prostředky pro montáž základu, stropnice a podbíjení prkna 1,311m3	m3	0,78	–	0,78	1 520,00	1 186	
12	131.	sod 2	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	1,888	–	1,888	899,00 Kč	1 697,31 Kč	
				prkna 0,78m3 + hranol 1,1088m3 = celkem 1,888m3							
13		urs	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m prkna 0,78m3 + hranol 1,1088m3 = celkem 1,888m3 x 0,550t = celkem 1,0384tuna	m3	1,038	–	1,038	1 530,00	1 589	
14	99.	sod 2	997013212	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	1,413	–	1,413	688,00	972,01 Kč	
15	100.	sod 2	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,413	–	1,413	209,00	295,28 Kč	
16	101.	sod 2	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,779	–	19,779	9,10	179,99 Kč	
17	104.	sod 2	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,557	–	0,557	500,00	278	
				0,250 x 0,250 x 4,95 = 0,3093m3 x 4 kusy = celkem 1,2375m3 x 0,450 t = celkem 0,5568tuna							
18	106.	sod 2	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,856	–	0,856	1 620,00	1 387	
				omítká, rákos							
19		urs	763132261	SDK podhled samostatný požární předěl 2xFD 12,5 mm bez TI EI 45 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	15,6	–	15,6	911,00	14 212	
				č.m. 110, 112, část 123							
20	123.	sod 4	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	15,6	–	15,6	26,00	406	
				č.m. 110, 112, část 123							
21	131.	sod 4	28329276	Folie nehořlavá parotěsná 140 g/m2	m2	15,6	10,00	17,16	48,00	824	
				č.m. 110, 112, část 123							
22		urs	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	15,6	–	15,6	98,60	1 538	
				č.m. 110, 112, část 123							
23	100.	sod 4	63148154	Deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 100 mm	m2	15,6	10,00	17,16	242,00	4 153	
				č.m. 110, 112, část 123							
24	98.	sod 4	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,6	–	15,6	41,20	643	
				č.m. 110, 112, část 123							
25		urs	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumicí pro plovoucí podlahy 15,6m2 x 2 vrstvy = 31,2m2	m2	31,2	–	31,2	18,90	590	
26		urs	61155354	podložka izolační z pěnového PE 5mm 15,6m2 x 2 vrstvy = 31,2m2	m2	31,2	10,00	34,32	21,50	738	

MÉNĚPRÁCE

0,00 Kč

REKAPITULACE

vícepráce celkem bez Dph

76 704,85 Kč

méněpráce celkem bez Dph

0,00 Kč

k úhradě celkem bez Dph

76 704,85 Kč

Roman BRŤNA
autorizovaný stavitel
Želivského 1335, 290 01 Poděbrady
☎ +420 602 33 88 29, IČO: 61906981
e-mail: roman.brtna@icl.cz

Technický list změny (TLZ) č.:

8

Datum předložení TLZ:

SoD č.:

Ze dne:

8.1.2023

Projekt registrační číslo:

Stavba:

knihovna Český Brod

Objekt:

parc. č. st. 7, č.p. 1 Český Brod

Název změny:

ostatní - stavební a pomocné práce

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Popis změny:

Podle návrhu generálního dodavatele jako odborné firmy, souhlasu projektanta a TDS, byla provedena dodávka a montáž separační folie v celé ploše 2.NP na stávající násyp pod betonovou desku z důvodu zamezení prudkého vysušení nového betonového potěru. Dále byla odečtena položka archeologického dohledu z původní Sod, tento dohled zajistilo na vlastní náklady město Český Brod.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Projektant předchozí fáze projektové dokumentace s uvedenou změnou způsobu opravy souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1) Položkový rozpočet VCP

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový

Přípočet:

6 661,89 Kč

dopad:

Odpočet:

-28 750,00 Kč

Celkem:

-22 088,11 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1)

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za investora	Petr Kostkan	09-03-2023		
Za TDI	Roman Brtna			
Za projektanta:	Ing. Arch. Václav Hájek	9.3.2023		
Za zhotovitele:	Petr Novák			

Roman BRITNA

autorizovaný stavitel

Želivského 1335, 290 01 Poděbrady

☎ +420 602 33 88 29, IČO: 61906981

e-mail: roman.brtna@iol.cz

NOTIS s.r.o.

Číslo 205/74, Pátek 2. 10. 2023
11:00:00, 12. 10. 2023

Stavba: Rekonstrukce a stavební úpravy objektu knihovny, č.p. 1 v Českém Brodě
ZL č. 8: ostatní - stavební a pomocné práce

Místo: parc. č. st 7 Český Brod

Datum: 8.1.2023

Objednatel:
město Český Brod

IČ: 00235334
DIČ: CZ00235334

Zhotovitel:
Mozis s.r.o., Slezská 856/74, Praha 3, 13000


IČ: 28940083
DIČ: CZ28940083

Projektant:
Optima, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Petr Novák, Mozis s.r.o.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrata	Výměra	Jedn. cena	Cena
VÍCEPRÁCE									6 661,89 Kč
Separační folie									6 661,89 Kč
1	1.	urs	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	438,86	10,00	482,746	13,80 Kč
				styk násyp/betonová mazanina - celková plocha 2. NP = 438,86m2					6 661,89 Kč
MÉNĚPRÁCE									0,00 Kč
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce									-28 750,00 Kč
2	1.	sod	011314000	Archeologický dohled	hod	50,0	-	50,0	-575,00 Kč
				dohled při odkopávkách v objektu; 50					-28 750,00 Kč
REKAPITULACE									
vícepráce celkem bez Dph									6 661,89 Kč
méněpráce celkem bez Dph									-28 750,00 Kč
k úhradě celkem bez Dph									-22 088,11 Kč



MOZIS s.r.o.
Slezská 856/74, Praha 3, 13000
www.mozis.cz, IČ: 28940083



Roman BRŤNA
autorizovaný stavitel
Želivského 1335, 290 01 Poděbrady
☎ +420 602 33 88 29, IČO: 61906981
e-mail: roman.brtna@iol.cz