



**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18**

Odbor hospodářské správy a investic

Bechyňská 639

199 00 Praha 9-Letňany

IČO: 00231321 DIČ: CZ00231321

MC18X00HTGX7



Objednávka **O-2023/04/0085**

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum: 23. 3. 2023

**KORMAK Praha a.s.**

náměstí Bratří Jandusů 34/34

10400 Praha

IČ: 48592307

### **Objednávka stavebně-montážních prací elektropřípojka Stará náves pro kulturní akce**

Objednáváme u Vás provedení stavebně-montážních prací "Elektropřípojka Stará náves prostranství pro kulturní akce" dle cenové nabídky, která je součástí této objednávky.

Celková hodnota objednávky včetně DPH činí **352 867,00 Kč**

Objednávka je vystavena v souvislosti s výkonem veřejné správy, která nepodléhá režimu přenesené

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA  
starosta MČ Praha 18





MČ Praha 18  
Ondřej Kajínek  
Bechyňská 639  
199 00 Praha 18

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

V PRAZE DNE

110/21/RI

Kristýna Štěpánková/267051399

22. 9. 2022

### Cenová nabídka

**Stavba:** Praha 18, Letňany, Stará náves, elektropřípojka prostranství pro kulturní akce

Děkujeme Vám za Vaši poptávku na výše uvedenou stavbu a v příloze Vám zasíláme cenovou nabídku na stavebně-montážní práce.

S pozdravem

**Radek  
Matuszny**

Digitálně podepsal  
Radek Matuszny  
Datum: 2022.09.21  
14:49:41 +02'00'

**Ing. Radek Matuszny**  
Předseda představenstva

**Tomáš  
Kocourek**

Digitálně podepsal  
Tomáš Kocourek  
Datum: 2022.09.21  
12:01:51 +02'00'

**Ing. Tomáš Kocourek**  
Místopředseda představenstva

#### **KORMAK Praha a.s.**

náměstí Bratří Jandusů 34/34, 104 00 Praha 10  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 20181  
bankovní spojení: ČSOB Praha, č. účtu: 101561552/0300, IČ: 48592307, DIČ: CZ48592307  
telefon: +420 267 051 301, fax: +420 267 051 377, e-mail: kormak@kormak.cz, www.kormak.cz

**Objednatel zakázky:**

MČ Praha 18

Bechyňská 639  
199 00 Praha 18  
IČ 00231321  
DIČ CZ00231321

**Zhotovitel zakázky:**

KORMAK Praha a.s.  
Náměstí Bratří Jandusů 34/34, 104 00 Praha 10  
zastoupený: Ing. Radkem Matuszным  
předsedou představenstva a  
Ing. Tomášem Kocourkem  
místopředsedou představenstva  
IČ: 48592307  
DIČ: CZ48592307  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. ú. 101561552/0300

**Vymezení plnění zakázky:** Elektropřipojka prostranství pro kulturní akce

**Místo plnění zakázky:** Praha 18, Letňany

**Předpokládaný termín realizace:**

06/2023

**Platnost nabídky:**

31.10.2022

**Nabídková cena celkem: 291 625,- Kč bez DPH**

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Praha 18 - Letňany, Stará náves, Elektropřipojka prostranství pro kulturní akce

SPP prvek: 110-21-RI-Z

Objednatel: MČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha 9

Zhotovitel: KORMAK Praha a.s., nám. Bratří Jandusů 34/34, P10

Projektant: KORMAK Praha a.s., nám. Bratří Jandusů 34/34, P10

Zpracoval: Ladislav Cenkner

Datum: 8.9.2022

Číslo zakázky: 110/21/RI

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN
110-21-RI-Z	Praha 18 - Letňany, Stará náves, Elektropřipojka prostranství pro kulturní akce	291 625,00	61 241,25	352 866,25	55 662,00	228 753,00		7 210,00
832 (směr)	Kabelové vedení 1 kV	291 625,00	61 241,25	352 866,25	55 662,00	228 753,00		7 210,00
832/M	Zemní a montážní práce	291 625,00	61 241,25	352 866,25	55 662,00	228 753,00		7 210,00
<b>Celkem</b>		<b>291625,00</b>	<b>61241,25</b>	<b>352866,25</b>	<b>55662,00</b>	<b>228753,00</b>		<b>7210,00</b>

## ROZPOČET

Stavba: Praha 18 - Letňany, Stará náves, Elektropřípojka prostranství pro kulturní akce

Objekt: Kabelové vedení 1 kV

Část: Zemní a montážní práce

Objednatel: MČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha 9

Zhotovitel: KORMAK Praha a.s., nám. Bratří Jandusů 34/34, P10

Místo: 110/21/RI

Zpracoval: Ladislav Cenknér

Datum: 8.9.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------	-------------

**M Práce a dodávky M 284 415,00**

**21-M Elektromontáže 162 480,00**

**21-M-2 Elektromontáže - kabelové skříně 108 938,00**

1	V314.P	Pilíř pro osazení skříně ER	kpl	1,000	9 310,35	0,50000	9 310,00
2	000V32541.M	skříň elektroměrová ES1, přímé měření 63A, Arova	ks	1,000	19 311,60	1,00000	19 312,00
3	V3114.P	Pilíř pro osazení jističové skříně	kpl	1,000	12 334,74	1,00000	12 335,00
4	000V321541.M	Zásuvková skříň IP 54 jištěná s chrániči ZSFV20.0002000.1/3977x2	ks	1,000	67 981,43	1,00000	67 981,00

**21-M-3 Elektromontáže - přípojky 53 542,00**

5	210813035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	67,000	68,61	1,00000	4 597,00
6	000V338.M	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x16 mm2	m	67,000	389,14	1,00000	26 072,00
7	210813051	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 3x35+25 až 50+35 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	14,000	109,99	1,00000	1 540,00
8	000V340.M	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 3x35+25 mm2	m	14,000	826,31	1,00000	11 568,00
9	210100151.P	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením žily do 4x16 mm2	kus	2,000	229,90	1,00000	460,00
10	000110125	koncovka rozděl. SEH4 35-12/6-35 (CELLPACK)	ks	2,000	200,90	1,00000	402,00
11	210100253.P	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením žily do 4x50 mm2	kus	2,000	623,15	1,00000	1 246,00
12	000103218	koncovka rozděl. SEH4 47-23/35-95 (CELLPACK)	ks	2,000	330,00	1,00000	660,00
13	210100003.P	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2	kus	8,000	76,59	1,00000	613,00
14	210100006.P	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 50 mm2	kus	8,000	140,36	1,00000	1 123,00
15	V308.P	Stavební úprava po zatažení kabelů	kus	1,000	2 117,50	0,50000	2 118,00
16	210220020.P	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	25,000	38,06	0,50000	952,00
17	000102316	pásek zemnicí - pozink 30x4mm	kg	25,000	58,00	0,50000	1 450,00
18	210220302.P	Montáž svorek typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	1,000	191,18	1,00000	191,00
19	000103709	svorka zemnicí SR 03 (pásek-drát)	ks	1,000	30,98	1,00000	31,00
20	210220003.P	Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek na povrchu páskou do 50 mm2	m	2,000	108,66	1,00000	217,00
21	000V3581.M	vodič ohebný s Cu jádrem CYA 25mm2 - žlutozelený	m	2,000	151,13	1,00000	302,00

**46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 66 273,00**

**46-M-6 Zemní práce - Přípojky 66 273,00**

22	460030024.P	Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů tvrdého hustého	m2	22,000	125,24	0,50000	2 755,00
23	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	22,000	41,08	0,50000	904,00
24	V101.P	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m3	5,000	217,80	0,50000	1 089,00
25	460030011.P	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	20,000	35,46	0,50000	709,00
26	460620009.P	Rozhrnutí ornice a úprava pláně před osetím na rovině i ve svahu	m2	40,000	19,91	0,50000	796,00
27	460620007.P	Zatrvanění včetně zalití vodou na rovině i ve svahu	m2	40,000	17,00	0,50000	680,00
28	460561801.P	Nákup zeminy (ornice) na povrchy	m3	1,000	411,40	0,50000	411,00
29	460561121.P	Doprava nakupované zeminy (ornice) na povrchy	m3	1,000	201,10	0,50000	201,00
30	460030031.P	Rozebrání dlažeb ručně z kostek velkých, zámkové dlažby do pisku spáry nezalité	m2	1,000	57,05	0,50000	57,00
31	460650171.P	Očištění kostek kamenných velkých z rozebranych dlažeb	m2	1,000	20,03	0,50000	20,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem
32	460650151.P	Kladení dlažby z kostek kamenných velkých do lože z kameniva těžného	m2	1,000	314,42	0,50000	314,00
33	460080112.P	Bourání podkladu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	7,510	2 331,67	0,50000	17 511,00
34	460650123.P	Zřízení krytu vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m2	25,000	355,74	0,50000	8 894,00
35	460030182.P	Řezání podkladu nebo krytu hloubky do 15 cm	m	34,000	81,68	0,50000	2 777,00
36	113204111.P	Vytrhání obrub záhonových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek, včetně očištění	m	3,000	63,23	0,50000	190,00
37	460650192.P	Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m	m	3,000	20,03	0,50000	60,00
38	460620024.P	Položení obrubníků záhonových betonových vč. betonu	m	3,000	176,12	0,50000	528,00
39	000999083	<i>Obrubník betonový sadový</i>	<i>bm</i>	<i>3,000</i>	<i>96,80</i>	<i>0,50000</i>	<i>290,00</i>
40	460200143.P	Hloubení kabelových zapažených a nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	m	68,000	184,53	0,50000	12 548,00
41	460560123.P	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3	m	68,000	27,11	0,50000	1 843,00
42	34571360	<i>trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm</i>	<i>m</i>	<i>74,000</i>	<i>39,81</i>	<i>1,00000</i>	<i>2 946,00</i>
43	460421903.P	Oprava lože kabelů z písku nebo štěrkopísku se zakrytím cihlami šířky lože do 50 cm	m	8,000	43,08	0,50000	345,00
44	460470012.P	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	8,000	26,86	0,50000	215,00
45	119003215.P	Mobilní trubková zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu - zřízení	m	33,000	45,98	0,50000	1 517,00
46	119003216.P	Mobilní trubková zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu - odstranění	m	33,000	24,20	0,50000	799,00
47	460600023.P	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	9,400	70,97	0,50000	667,00
48	460600031.P	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m (km x m3)	m3	188,000	17,79	0,50000	3 345,00
49	460600082.P	Poplatek za skládku zeminy	m3	1,500	302,50	0,50000	454,00
50	460600083.P	Poplatek za skládku betonu a sutě	m3	7,510	453,75	0,50000	3 408,00

**OST**
**Ostatní**
**55 662,00**

51	000010901.P	Inženýrská činnost při realizaci stavby	kpl	1,000	3 025,00	0,50000	3 025,00
52	460010031.P	Vytyčení a vypískání poduličního zařízení trasy vedení ostatní sítě (PREdi, PVK, PPD,...)	kus	1,000	2 576,09	0,50000	2 576,00
53	460010032.P	Vytyčení a vypískání poduličního zařízení trasy vedení sdělovací sítě	kus	1,000	4 202,33	0,50000	4 202,00
54	PRE003000.P	Přepojení odběratele vč. práce v elektroměrovém rozvaděči, revize a přihlášky	kpl	1,000	3 025,00	1,00000	3 025,00
55	000020011.P	Geodetické vytyčení a geometrické zaměření trasy do 100 m	kus	1,000	16 940,00	1,00000	16 940,00
56	210280002.P	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,000	16 214,00	1,00000	16 214,00
57	000010031.P	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	6 050,00	1,00000	6 050,00
58	000010912.P	Dopravné inženýrská opatření	kpl	1,000	3 630,00	0,50000	3 630,00

**Celkem**
**284 415,00**