

## Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo

Č. smlouvy zhotovitele 12080\_U. U.4915\_01\_2021

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel

**Město Kutná Hora**

zastoupená:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení (číslo účtu):

telefon:

e-mail:

ID datové schránky:

 starostou

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

00236195

CZ00236195

19-444212389/0800



b65bf3

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

#### 2. Zhotovitel

**UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**

zastoupená:



předsedou představenstva

se sídlem:

Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČO:

03902447

DIČ:

CZ03902447

plátce DPH:

ANO

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 7272

bankovní spojení (číslo účtu):



telefon:

e-mail:

ID datové schránky:

2zxy53j

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

Obě smluvní strany se se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č. 10 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku „**Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře - Generální zhotovitel stavby**“, kterým se mění předmět smlouvy a cena díla, a to na základě změnových listů č. 060, 061, 062a, 062b, 063a, 063b, 064, 065, 066, 067, 068a, 068b, 069, 070, 071, 072, 073a, 073b, 074, 075a, 075b, 075c, 075d, 076, 077, 078, 079, 080, 081 a 082, přijatých postupem popsaným v člancích 24 až 27 smlouvy o dílo, které jsou přílohou tohoto dodatku.

#### Článek IV. PŘEDMĚT DÍLA

se doplňuje takto:

Předmět díla se v souladu s článkem IV. smlouvy o dílo v důsledku změn uvedených ve změnových listech č. 060, 061, 062a, 062b, 063a, 063b, 064, 065, 066, 067, 068a, 068b, 069, 070, 071, 072, 073a, 073b, 074, 075a, 075b, 075c, 075d, 076, 077, 078, 079, 080, 081 a 082 mění dle těchto změnových listů, které jsou podkladem pro uzavření dodatku a tvoří jeho nedílnou součást jako příloha č. 1.

#### Článek V. CENA

se upravuje takto:

V článku V, odst. 21. se smluvní cena za zhotovení díla ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 upravuje v souvislosti s provedením změn dle tohoto dodatku v rozsahu změnových listů č. 060, 061, 062a, 062b, 063a, 063b, 064, 065, 066, 067, 068a, 068b, 069, 070, 071, 072, 073a, 073b, 074, 075a, 075b, 075c, 075d, 076, 077, 078, 079, 080, 081 a 082, a to takto:

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Cena bez DPH (Kč)                                                                                                                                                                                                                                                             | 31 749 988,00 Kč bez DPH        |
| Cena za provedení změn dle dodatku č. 1 (dle změnového listu č. 1, který je přílohou dodatku č. 1)                                                                                                                                                                            | 604 500,00 Kč bez DPH           |
| Cena za provedení změn dle dodatku č. 2 (dle změnových listů č. 002, 003, 004, 005, 006 a 007, které jsou přílohou dodatku č. 2)                                                                                                                                              | 564 801,22 Kč bez DPH           |
| Cena za provedení změn dle dodatku č. 3 (dle změnových listů č. 008, 009, 010a a 010b, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 3)                                                                                                                                               | 273 210,09 Kč bez DPH           |
| Dodatek č. 4 – bez vlivu na cenu díla                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| Cena za provedení změn dle dodatku č. 5 (dle změnových listů č. 011, 012, 013, 014, 015, 017, 018, 020, 021, 022, 024, 025, 026, 028 a 030, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 5)                                                                                          | 4 498 072,56 Kč bez DPH         |
| Cena za provedení změn dle dodatku č. 6 (dle změnových listů č. 016, 019a, 019b, 027, 029 a 031, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 6)                                                                                                                                     | - 551 493,46 Kč bez DPH         |
| Cena za provedení změn dle dodatku č. 7 (dle změnových listů č. 023, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042 a 043, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 7)                                                                                                    | 1 736 213,64 Kč bez DPH         |
| Cena za provedení změn dle dodatku č. 8 (dle změnových listů č. 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058 a 059, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 8)                                                                                     | 859 079,26 Kč bez DPH           |
| Dodatek č. 9 – bez vlivu na cenu díla                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| Cena za provedení změn dle dodatku č. 10 (dle změnových listů č. 060, 061, 062a, 062b, 063a, 063b, 064, 065, 066, 067, 068a, 068b, 069, 070, 071, 072, 073a, 073b, 074, 075a, 075b, 075c, 075d, 076, 077, 078, 079, 080, 081 a 082, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 10) | 602 602,56 Kč bez DPH           |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>40 336 973,87 Kč bez DPH</b> |

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – rozpočet změnového listu č. 060, 061, 062a, 062b, 063a, 063b, 064, 065, 066, 067, 068a, 068b, 069, 070, 071, 072, 073a, 073b, 074, 075a, 075b, 075c, 075d, 076, 077, 078, 079, 080, 081 a 082

#### **Závěrečná ustanovení dodatku č. 10**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, po dvou pro každou smluvní stranu.

#### **Doložka**

Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č. R/276/23 ze dne 22.3. 2023

V Kutné Hoře dne ....



**Objednatel**

V Brně dne .....



**Zhotovitel**

## Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

| ZL  | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNI<br>cena |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 60  | Oprava ZL č. 4 - nesprávné množství v odpočtu položky č. 42 - Opravný změnový list k ZL 04, ve kterém bylo v položce č. 42 - Potěr cementový samonivelační litý C30 tl. do 45 mm nesprávně odpočteno množství 161,18 m <sup>2</sup> namísto správného množství 27,59 m <sup>2</sup> . Rozdíl 133,59 m <sup>2</sup> je připočítán zpět.                                                                                                                                                                                          |             |
| 61  | Změna krytiny na požárních zidkách - V době zpracování projektové dokumentace byla na zidkách krytina prejzová a v projektové dokumentaci bylo proto navrženo její nahrazení prejzy. Po zjištění při realizaci, že původní krytinou nebyly prejzy, ale bobrovky, zástupce NPÚ doporučil, aby byla nová krytina zidek rovněž z bobrovek.                                                                                                                                                                                         |             |
| 62a | Zrušení přístřešku pro nabíjecí stanici elektrokol v SO 03.1 Nádvoří - Přístřešek na nabíjení elektrokol nelze umístit na nádvoří Sankturinovského domu podle projektové dokumentace. Docházelo by k degradaci omítek věže v důsledku zatékání dešťové vody v místě styku přístřešku s fasádou Sankturinovského domu a umístění přístřešku by neumožňovalo úklid a údržbu, což by vedlo k navrhování nečistot a plácího trusu a ke zkrácení životnosti přístřešku.                                                              |             |
| 62b | Nové umístění a změna konstrukce přístřešku pro nabíjecí stanici elektrokol. V SO 03.2 ZahradkaNe zahradě - Protože přístřešek na nabíjení elektrokol nelze umístit na původním místě podle projektové dokumentace (viz ZL062a) bude nově umístěn na zahradě (SO3b). To si vyžádalo změnu jeho konstrukčního řešení.                                                                                                                                                                                                            |             |
| 63a | Změna zábradlí lávek mezi Sankturinovským domem či Dvorním domkem a výtahovou věží v 1.NP a 2. NP - Na zábradlí lávek k výtahové věži budou podle doporučení projektanta původně navržené skleněné plochy nahrazeny plochami ocelovými. Důvodem je nutnost vyzlužit konstrukci výtahové věže, aby se předešlo narušení její statiky v důsledku zvýšení do 3. NP.                                                                                                                                                                |             |
| 63b | Doplnění zábradlí k výtahové věži ve 3. NP - Dodatečné stavební práce spočívající v doplnění zábradlí k lávce mezi výtahovou věží a Sankturinovským domem ve 3. NP. Původně měla vést věž pouze do 2. NP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 64  | Změna stínících rolet - Podle projektové dokumentace měly být zatemňovací rolety umístěné v ostění oken. Při zaměřování se však zjistilo, že toto umístění rolet by bránilo v otevírání oken. Proto je nutné použít rolety jiných rozměrů a umístěné tak, aby otevírání oken nebránilo. Navíc se zjistilo, že v některých oknech není důvod zatemňovací rolety umísťovat vůbec. Celkový počet rolet byl proto snížen. Dopad na cenu je 0 00 Kč, protože hodnota odečtených rolet se rovná hodnotě, rozměru a typu nových rolet. |             |
| 65  | Změna oplocení trafostanice - Při zahájení výkopových prací se zjistilo, že v trase základů pro zeď okolo trafostanice leží nezaměřené kabely. Výkopové práce podle projektové dokumentace proto nelze provádět. Namísto zdi bude proto trafostanice ohrazena kovovým plotem s pletivem.                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 66  | Zrušení truhlíku v SO 03.1 Nádvoří a navýšení dlažby - Investor rozhodl, že v projektové dokumentaci navržené truhlíky s výsadbou se nebudou realizovat. Na jejich místě bude provedené zádlažba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 67  | Změna vytápění Dvorního domku - V projektové dokumentaci byl veden odťah spalin z plynového kotle původním nefunkčním komínem. Zjistilo se však, že komín je zabetonovaný. Neefektivnějším řešením je místo vybudování vlastní kotelny napojit vytápění Dvorního domku na vytápění Sankturinovského domu.                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 68a | Vícepráce elektro - Dle požadavku uživatele byly doplněné požadavky na vybavení a funkčnosti IT systému a RACKU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

|     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68b |  | Zrušení orientačního systému - Protože v projektové dokumentaci nebylo vyřešení napájení prvku orientačního systému pro návštěvníky, budou se tyto prvky řešit jako neposkyčené. mimo stavbu absolutně dodávka expozice.                                                                                                                                                      |
| 69  |  | Zrušení akumulční jímky - Při zahájení výkopových prací na akumulční jímce se zjistilo, že základy ohradní zdi, u níž má být provedený výkop pro jímku hluboký 2,5 m, jsou hluboké pouze 80 cm. Při provedení výkopu by hrozilo vážné narušení statiky historické ohradní zdi. Jímka se proto provádět nebude.                                                                |
| 70  |  | Doplnění opravy částí omítek ohradní zdi Vladislavova - V projektové dokumentaci nebyla řešena oprava částí omítky ohradní zdi vedle brány do Vladislavova. Vzhledem ke špatnému stavu je však tuto část omítky hlavy budovy nutné opravit stejně jako ostatní části, jež má opravu projektová dokumentace řešit.                                                             |
| 71  |  | Zvýšené úrovně obkladů na sociálních zařízeních - Na základě požadavku zástupce NPÚ bude na sociálních zařízeních přidána jedna řada obkladu, aby se sliadla výška obkladu s výškou obložek dveří a spára mezi obložkou a obkladem stěny se zakryla.                                                                                                                          |
| 72  |  | Revizní šachty pro napojení vytápění Dvorního domku na vytápění Sankturinovského domu - Změna je způsobena změnou vytápění Dvorního domku v důsledku neprůchodného komína (ZL67). Protože napojení vytápění Dvorního domku na vytápění Sankturinovského domu vede pod základovou deskou výtahové věže, bude nutné provést kolektor s revizními šachtami.                      |
| 73a |  | Nahrazení obloukového schodišťového okna zábradlím s brankou - Vzhledem k připravovaným programovým aktivitám ve fázi udržitelnosti musí být zajištěn průchod větších expozičních prvků nebo uměleckých artefaktů z podesty schodiště. Proto bylo v projektové dokumentaci uvedené obloukové okno nahrazeno zábradlím s otevírací brankou.                                    |
| 73b |  | Nahrazení záchranného systému mobilním žebříkem - Kvůli realizaci v projektové dokumentaci uvedeného záchranného systému by bylo nutné rozebrat velkou část břidlicové střechy, což u břidlice není možné. Aby k tomu nedošlo, byl záchranný systém nahrazen mobilním žebříkem.                                                                                               |
| 74  |  | Doplnění obrubníků záhonů - V projektové dokumentaci byl uvedený ocelový obrubník okolo záhonů, který nebyl ve výkazu výměr.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 75a |  | Přípočet MaR - budou doplněny prvky Měření a regulace se kterými projektová dokumentace nepočítala. Bez provedení MaR by nebyla možná automatická regulace topného systému.                                                                                                                                                                                                   |
| 75b |  | Odpočet otopných těles - Část v projektové dokumentaci navržených otopných těles se nebude porizovat (odečet 3ks těles).                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 75c |  | Změna otopných těles - V projektové dokumentaci uvedená otopná tělesa nebyla v době realizace dostupná - ukončená výroba. Zhotovitel navrhl tělesa nahradit tělesy, která byla na trhu dostupná. Nově dodaná tělesa jsou kvalitativně srovnatelná a mají větší výkon, než tělesa navržená projektem. Cena odečtených těles se rovná ceně dodaných těles.                      |
| 75d |  | Odpočet potrubí topení - V souvislosti se změnou trasy vedení potrubí se nebude provádět původně navržené Cu potrubí v plném rozsahu. Neprovedené potrubí je tímto ZL odečteno.                                                                                                                                                                                               |
| 76  |  | Změny silnoproudu - Změna v silnoproudu v důsledku úpravy projektu expozice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 77  |  | Sanace zkorodovaných prvků statického zajištění věže Sankturinovského domu - Po odstranění kamenných soklů v přízemí věže Sankturinovského domu se zjistilo, že ocelové prvky statického zajištění věže jsou zkorodované. Proto budou v m.č. 1 07 dodatečně zatepleny parapety a bude provedeno nové opíjení proti zatékání.                                                  |
| 78  |  | Upřesnění tvaru skleněné stěny v zádveři vchodu - Při zaměrování prostor, kde bude umístěna skleněná stěna v zádveři vchodu v 1 NP SO 01 Sankturinovský dům z náměstí, se zjistilo, že kvůli nepravidelnému obloukovému tvaru klenby stropu nelze skleněnou stěnu provést podle projektové dokumentace. Místo toho bude nutné zajistit výrobu stěny na míru (frézované sklo). |
| 79  |  | Doplnění čistící zóny - V projektové dokumentaci chyběla čistící zóna v zádveři vstupu do Sankturinovského domu z náměstí, takže je nutné ji doplnit.                                                                                                                                                                                                                         |

|                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 80                          |  | Odpočet dřezu - Dodávka a instalace dřezu, baterie a elektrických ohřevců jsou řešeny v rámci vybavení kuchyněk, které je součástí zakázky na vybavení interiéru.                                                                                                                                               |  |
| 81                          |  | Sklíně s myčicími - Odpočet položek, které byly ve výkazu výměr navíc                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 82                          |  | Nová splašková kanalizace na budovy - Před dlažděním nádvoří byl po odkrytí původní dlažby nalezeno vlhké podloží, byla provedena kontrola kanalizačního potrubí, kde bylo zjištěno, že je z velké části neprůchodná, poškozená a ucpaná. Bylo nutné provedení nové splaškové kanalizace na budovy přes nádvoří |  |
|                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Suma změnových listů</b> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U4915\_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY

**Rozpočet:** ZL č. 060 Přípočet podlahy z dodatku č. 2 - ZL č. 4 - dvakrát odečteno

**Objednatel:** Město Kutná Hora IČO: 00236195  
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195  
28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
Přikop 838/6 DIČ: CZ03902447  
60200 Brno

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název     | Typ dílu |  |  | Celkem | %     |
|-------------|-----------|----------|--|--|--------|-------|
| 06          | m.č. 2.02 | HSV      |  |  |        | 100,0 |
| Cena celkem |           |          |  |  |        | 100,0 |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                              |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL  | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře              |
| O: | ZL        | ZMĚNOVÉ LISTY                                                |
| R: | ZL č. 060 | Přípočet podlahy z dodatku č. 2 - ZL č. 4 - dvakrát odečteno |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|---------------|
| <b>Díl: 06</b> |               | <b>m.č. 2.02</b>                                          |    |           |           |        |               |
| 1.             | 632451253     | Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 45 mm        | m2 | 133,29000 |           |        | SoD           |
|                |               | ve ZL č. 004 v dodatku č. 2 bylo odečteno v položce č. 42 |    | 133,29000 |           |        |               |
|                |               | celkem -161,18m2 potěru, sudečná výměra místnosti je ale  |    |           |           |        |               |
|                |               | jen 27,89 m2 : 133,29                                     |    |           |           |        |               |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                           |    |           |           |        |               |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                    **U4915\_ZL    Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

**Objekt:**                    **ZL                    ZMĚNOVÉ LISTY**

**Rozpočet:**                **ZL č. 061            Změna krytiny na požárních zídkách**

|                    |                                                                                                                                   |                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b> | <b>Město Kutná Hora</b><br><b>Havlíčkovo náměstí 552/1</b><br><b>28401                    Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město</b> | <b>IČO: 00236195</b><br><b>DIČ: CZ00236195</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                    |                                                                                                 |                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b> | <b>UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</b><br><b>Příkop 838/6</b><br><b>60200                    Brno</b> | <b>IČO: 03902447</b><br><b>DIČ: CZ03902447</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH

**15    %**

Snížená DPH

**15    %**

Základ pro základní DPH

**21    %**

Základní DPH

**21    %**

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název          | Typ dílu |  |  | Celkem | %     |
|-------------|----------------|----------|--|--|--------|-------|
| SH3n        | Střechy - NOVÉ | PSV      |  |  |        | 100,0 |
| Cena celkem |                |          |  |  |        | 100,0 |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                 |
|----|-----------|-------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL  | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře |
| O: | ZL        | ZMĚNOVÉ LISTY                                   |
| R: | ZL č. 061 | Změna krytiny na požárních zídkách              |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                 | MJ  | Množství   | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|--------|---------------|
| <b>Díl: SH3n</b> |               | <b>Střechy - NOVÉ</b>                                                                         |     |            |           |        |               |
| 1                | 765211172     | Montáž krytiny keramické prejzové do malty zeď. římsa, atika 16 ks/m <sup>2</sup> š. do 40 cm | m   | -20,66524  |           |        | SoD           |
| 2                | 59660100      | taška dvoudílná ražená režná Malý prejz vrchní-kůrka                                          | kus | -154,00000 |           |        | SoD           |
| 3                | 59660102      | taška dvoudílná ražená režná Malý prejz spodní-hák                                            | kus | -154,00000 |           |        | SoD           |
| 4                | 33622         | Tvarování říms z bobrovek do pokrývačské malty                                                | m   | 20,66524   |           |        | R-pol.        |
| <b>Celkem</b>    |               |                                                                                               |     |            |           |        |               |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                    **U4915\_ZL    Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

**Objekt:**                    **ZL                    ZMĚNOVÉ LISTY**

**Rozpočet:**                **ZL č. 062a        Přístřešek pro nabíjecí stanici elektrokol**

|                    |                                                                                                                                   |                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b> | <b>Město Kutná Hora</b><br><b>Havlíčkovo náměstí 552/1</b><br><b>28401                    Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město</b> | <b>IČO: 00236195</b><br><b>DIČ: CZ00236195</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                    |                                                                                                 |                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b> | <b>UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</b><br><b>Příkop 838/6</b><br><b>60200                    Brno</b> | <b>IČO: 03902447</b><br><b>DIČ: CZ03902447</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

**Rekapitulace dani**

Základ pro sníženou DPH

**15    %**

Snížená DPH

**15    %**

Základ pro základní DPH

**21    %**

Základní DPH

**21    %**

**Zaokrouhlení**

**Cena celkem s DPH**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | %     |
|-------------|-------|----------|--|--|--------|-------|
| PRV         | PRVKY | HSV      |  |  |        | 100,0 |
| Cena celkem |       |          |  |  |        | 100,0 |

### Položkový rozpočet

|    |            |                                                 |
|----|------------|-------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL   | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hofe |
| O: | ZL         | ZMĚNOVÉ LISTY                                   |
| R: | ZL č. 062a | Přístřešek pro nabíjecí stanici elektrokol      |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|---------------|
| <b>Díl: PRV</b> |               | <b>PRVKY</b>                                                                                                                                                                   |     |          |           |        |               |
| 1.3             | Z-1-02        | Plechová střecha na zámečnické konstrukci ( bednění - TR 30x60x2 - bednění), kotvené do stěn - ve tvaru lomeného oblouku 2980x1565 Nový prvek - výroba atypu pozinkovaný plech | kus | -1,00000 |           |        | SoD           |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                                                                                                                |     |          |           |        |               |

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4915\_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 062r01 Přístřešek pro nabíjecí stanici elektrokol**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**  
**Havlíčkovo náměstí 552/1** DIČ: **CZ00236195**  
**28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**  
**Příkop 838/6** DIČ: **CZ03902447**  
**60200 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

**15 %**

Snížená DPH

**15 %**

Základ pro základní DPH

**21 %**

Základní DPH

**21 %**

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | %     |
|-------------|-------|----------|--|--|--------|-------|
| PRV         | PRVKY | HSV      |  |  |        | 100,0 |
| Cena celkem |       |          |  |  |        | 100,0 |

### Položkový rozpočet

|    |              |                                                 |
|----|--------------|-------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL     | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře |
| O: | ZL           | ZMĚNOVÉ LISTY                                   |
| R: | ZL č. 062r01 | Přístřešek pro nabíjecí stanici elektrokol      |

| P.č.            | Číslo položky  | Název položky                                     | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|---------------|
| <b>Díl: PRV</b> |                | <b>PRVKY</b>                                      |     |          |           |        |               |
| 2               | 3.Z-1-02_změna | Přesunutí a změna konstrukce přístřešku dle PD GP | kus | 1,00000  |           |        | R-pol.        |
| <b>Celkem</b>   |                |                                                   |     |          |           |        |               |

| Položkový rozpočet stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                    |                        |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>U4915_ZL    Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře</b> |                        |                        |        |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>ZL                  ZMĚNOVÉ LISTY</b>                           |                        |                        |        |
| Rozpočet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>ZL č. 063a      Věž zábradlí</b>                                |                        |                        |        |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Město Kutná Hora</b>                                            | IČO: <b>00236195</b>   |                        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Havlíčkovo náměstí 552/1</b>                                    | DIČ: <b>CZ00236195</b> |                        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>28401              Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město</b>      |                        |                        |        |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</b>                                   |                        | IČO: <b>03902447</b>   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Příkop 838/6</b>                                                |                        | DIČ: <b>CZ03902447</b> |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>60200              Brno</b>                                     |                        |                        |        |
| Vypracoval:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                    |                        |                        |        |
| Rozpis ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                    |                        |                        | Celkem |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                    |                        |                        |        |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                    |                        |                        |        |
| MON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                    |                        |                        |        |
| Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                    |                        |                        |        |
| Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                    |                        |                        |        |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                    |                        |                        |        |
| Rekapitulace daní                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                    |                        |                        |        |
| Základ pro sníženou DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>15 %</b>                                                        |                        |                        |        |
| Snížená DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>15 %</b>                                                        |                        |                        |        |
| Základ pro základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>21 %</b>                                                        |                        |                        |        |
| Základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>21 %</b>                                                        |                        |                        |        |
| Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                    |                        |                        |        |
| <b>Cena celkem s DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                    |                        |                        |        |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div>v _____ dne _____</div> <div>_____</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div>_____<br/>Za zhotovitele</div> <div>_____<br/>Za objednatele</div> </div> |  |                                                                    |                        |                        |        |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                             | Typ dílu |  |  | Celkem | %     |
|-------------|-----------------------------------|----------|--|--|--------|-------|
| _8          | X_2: Ostatní prvky - nové         | HSV      |  |  |        | -84,6 |
| _9          | Z_2: Zámečnické a kovářské - nové | HSV      |  |  |        | 184,6 |
| Cena celkem |                                   |          |  |  |        | 100,0 |

# Položkový rozpočet

|    |            |                                                 |
|----|------------|-------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL   | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře |
| O: | ZL         | ZMĚNOVÉ LISTY                                   |
| R: | ZL č. 063a | Věž zábradlí                                    |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                     | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|---------------|
| <b>Díl: 8</b> |               | <b>X 2: Ostatní prvky - nové</b>                                                                                                  |     |          |           |        |               |
| 1             | 4.X-2-01      | Skleněné zábradlí z 2x10 mm tvrzeného skla s bezpečnostní fólií, kotveno prefa nerezovými bodovými - kotvami v 1100mm délka 0.7m  | kus | -1.00000 |           |        | SoD           |
| 2             | 4.X-2-02      | Skleněné zábradlí z 2x10 mm tvrzeného skla s bezpečnostní fólií, kotveno prefa nerezovými bodovými - kotvami v 1100mm délka 1.43m | kus | -1.00000 |           |        | SoD           |
| 3             | 4.X-2-03      | Skleněné zábradlí z 2x10 mm tvrzeného skla s bezpečnostní fólií, kotveno prefa nerezovými bodovými - kotvami v 1100mm délka 2.4m  | kus | -1.00000 |           |        | SoD           |
| 4             | 4.X-2-04      | Skleněné zábradlí z 2x10 mm tvrzeného skla s bezpečnostní fólií, kotveno prefa nerezovými bodovými - kotvami v 1100mm délka 1m    | kus | -1.00000 |           |        | SoD           |
| <b>Díl: 9</b> |               | <b>Z 2: Zámečnické a kovářské - nové</b>                                                                                          |     |          |           |        |               |
| 5             | 767001        | Změna zábradlí a madel s mřížovou stěnou na ocelové plnostěnné a navýšení zábradlí 3.NP lávka                                     | kpl | 1.00000  |           |        | R-pol.        |
| 6             | 4.Z-1-01      | Tyčové madlo D20 mm kolem kruhového schodiště, kotvené k ocelové konstrukci věže, černý nátěr výška - 900mm délka 9.561m          | kus | -1.00000 |           |        | SoD           |
| 7             | 4.Z-1-02      | Mřížová stěna s dvoukřídlovými ocelovými dveřmi, svislé ocelové tyče v ocelovém rámu, černý nátěr - 2250x3680mm                   | kus | -1.00000 |           |        | SoD           |
| 8             | 4.Z-2-02      | Jednoduché zábradlí z ocelových tyčí D20. s horní a střední vodorovnou tyčí, černý nátěr výška - 1000mm délka 2.02m               | kus | -1.00000 |           |        | SoD           |
| 9             | 4.Z-2-03      | Jednoduché zábradlí z ocelových tyčí D20. s horní a střední vodorovnou tyčí, černý nátěr výška - 1000mm délka 1.071m              | kus | -1.00000 |           |        | SoD           |
| 10            | 4.Z-2-04      | Mřížová stěna s dvoukřídlovými ocelovými dveřmi, svislé ocelové tyče v ocelovém rámu, černý nátěr - 2250x3680mm                   | kus | -1.00000 |           |        | SoD           |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                                                                   |     |          |           |        |               |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U4915\_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY

**Rozpočet:** ZL č. 063b Věž zábradlí

**Objednatel:** Město Kutná Hora IČO: 00236195  
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195  
28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
Přikop 838/6 DIČ: CZ03902447  
60200 Brno

**Vypracoval:**

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|
| HSV              |  |  |  |
| PSV              |  |  |  |
| MON              |  |  |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |
| Ostatní náklady  |  |  |  |
| <b>Celkem</b>    |  |  |  |

Rekapitulace daní

|                         |      |  |
|-------------------------|------|--|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % |  |
| Snížená DPH             | 15 % |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % |  |
| Základní DPH            | 21 % |  |

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                             | Typ dílu |  |  | Celkem | %     |
|-------------|-----------------------------------|----------|--|--|--------|-------|
| _9          | Z_2: Zámečnické a kovářské - nové | HSV      |  |  |        | 100,0 |
| Cena celkem |                                   |          |  |  |        | 100,0 |

### Položkový rozpočet

|    |            |                                                 |
|----|------------|-------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL   | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře |
| O: | ZL         | ZMĚNOVÉ LISTY                                   |
| R: | ZL č. 063b | Věž zábradlí                                    |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                            | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|---------------|
| <b>Díl: 9</b> |               | <b>Z 2: Zámečnické a kovářské - nové</b> |     |          |           |        |               |
| 1             | 555666        | Pinostěné zábradlí ocelové 3.NP          | kpl | 1,00     |           |        | R-pol.        |
| <b>Celkem</b> |               |                                          |     |          |           |        |               |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                    **U4915\_ZL    Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

**Objekt:**                    **ZL                    ZMĚNOVÉ LISTY**

**Rozpočet:**                **ZL č. 064            Změna rolet**

|                    |                                                                                                                                   |                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b> | <b>Město Kutná Hora</b><br><b>Havlíčkovo náměstí 552/1</b><br><b>28401                    Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město</b> | <b>IČO: 00236195</b><br><b>DIČ: CZ00236195</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                    |                                                                                                 |                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b> | <b>UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</b><br><b>Příkop 838/6</b><br><b>60200                    Brno</b> | <b>IČO: 03902447</b><br><b>DIČ: CZ03902447</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH

**15    %**

Snížená DPH

**15    %**

Základ pro základní DPH

**21    %**

Základní DPH

**21    %**

**Zaokrouhlení**

**Cena celkem s DPH**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
|-------------|-------|----------|--|--|--------|---|
| PRV         | PRVKY | HSV      |  |  |        |   |
| Cena celkem |       |          |  |  |        |   |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                 |
|----|-----------|-------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL  | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře |
| O: | ZL        | ZMĚNOVÉ LISTY                                   |
| R: | ZL č. 064 | Změna rolet                                     |

| P.č.            | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|---------------|
| <b>Díl: PRV</b> |                | <b>PRVKY</b>                                                                                                                                                                                        |    |           |           |        |               |
| 1               | MB.N12         | Zatemňující roleta v kazetě (blackout), pogumovaná vnější strana látky, vodící lišty z hliníku, - ovládání řetízkem, roleta i lišty v bílé barvě, materiál látky 100% PES, gramáž 320 g/m2, na míru | ks | -8,00000  |           |        | SoD           |
| 2               | MB.N12         | Zatemňující roleta v kazetě (blackout), pogumovaná vnější strana látky, vodící lišty z hliníku, - ovládání řetízkem, roleta i lišty v bílé barvě, materiál látky 100% PES, gramáž 320 g/m2, na míru | ks | -28,00000 |           |        | SoD           |
| 3               | MB.N12-ZMĚNA R | Zatemňující roleta v kazetě (blackout), pogumovaná vnější strana látky- ovládání řetízkem, roleta materiál látky 100% PES, gramáž 320 g/m2, změna rozměru                                           | ks | 30,00000  |           |        | R-pol.        |
| <b>Celkem</b>   |                |                                                                                                                                                                                                     |    |           |           |        |               |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                    **U4915\_ZL    Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

**ZL č. 065r02    Změna oplocení**

|                    |                                                                                                                                   |                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b> | <b>Město Kutná Hora</b><br><b>Havlíčkovo náměstí 552/1</b><br><b>28401                    Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město</b> | <b>IČO: 00236195</b><br><b>DIČ: CZ00236195</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                    |                                                                                                 |                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b> | <b>UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</b><br><b>Příkop 838/6</b><br><b>60200                    Brno</b> | <b>IČO: 03902447</b><br><b>DIČ: CZ03902447</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH

**15    %**

Základ pro základní DPH

**21    %**

Zaokrouhlení

**Cena celkem bez DPH**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                    | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %          |
|------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|------------|
| <b>ZL</b>        | <b>ZMĚNOVÉ LISTY</b>     | <b>0,00</b>             |                         |            |             | <b>100</b> |
| ZL č. 065_1      | Změna oplocení _odpočty  | 0,00                    |                         |            |             | 1 314      |
| ZL č. 065_2      | Změna oplocení _přípočty | 0,00                    |                         |            |             | ####       |
| Celkem za stavbu |                          |                         |                         |            |             | <b>100</b> |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                             | Typ dílu |  |  |  | Celkem | %            |
|-------------|---------------------------------------------------|----------|--|--|--|--------|--------------|
| _1          | 001.: Zemní práce                                 | HSV      |  |  |  |        | 74,3         |
| _2          | 0027: Základy                                     | HSV      |  |  |  |        | 169,6        |
| _25         | SV1n05-II: Stěna z CP 290 mm, oboustranně omítaná | HSV      |  |  |  |        | 977,1        |
| _4          | 099.: Přesun hmot HSV                             | HSV      |  |  |  |        | 80,2         |
| 1           | Zemní práce                                       | HSV      |  |  |  |        | 212,6        |
| _11         | Z_1: Zámečnické a kovářské - odstraněné           | PSV      |  |  |  |        | 12,8         |
| 767         | Konstrukce zámečnické                             | PSV      |  |  |  |        | ####         |
| Cena celkem |                                                   |          |  |  |  |        | <b>100,0</b> |

# **Položkový rozpočet**

|    |             |                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL    | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře |
| O: | ZL          | ZMĚNOVÉ LISTY                                   |
| R: | ZL č. 065_2 | Změna oplocení_odpočty                          |

| P.č.            | Číslo položky   | Název položky                                                                                                      | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------|---------------|
| <b>Díl: 1</b>   |                 | <b>001.: Zemní práce</b>                                                                                           |     |           |           |        |               |
| 1               | 132212102       | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3                                  | m3  | -12,68000 |           |        | SoD           |
| 2               | 162701105       | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                              | m3  | -12,68000 |           |        | SoD           |
| <b>Díl: 2</b>   |                 | <b>0027: Základy</b>                                                                                               |     |           |           |        |               |
| 3               | 274315224       | Základové pasy z betonu prostého C 16/20 - (C16/20 XC2)                                                            | m3  | -13,16000 |           |        | SoD           |
| 4               | 274351215       | Zřízení bednění stěn základových pasů                                                                              | m2  | -7,13700  |           |        | SoD           |
| 5               | 274351216       | Odstranění bednění stěn základových pasů                                                                           | m2  | -7,13700  |           |        | SoD           |
| <b>Díl: 4</b>   |                 | <b>099.: Přesun hmot HSV</b>                                                                                       |     |           |           |        |               |
| 6               | 998232110       | Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m                                                       | t   | -84,60000 |           |        | SoD           |
| <b>Díl: 11</b>  |                 | <b>Z 1: Zámečnické a kovářské - odstraněné</b>                                                                     |     |           |           |        |               |
| 7               | 3.Z-1-04        | OPLOCENÍ KOLEM TRAFOSTANICE - Odstranění bez náhrady - 32,9m - plotová výplň z drátové sítě na ocelových sloupcích | kus | -1,00000  |           |        | SoD           |
| <b>Díl: _25</b> |                 | <b>SV1n05-II: Stěna z CP 290 mm, oboustranně omítaná</b>                                                           |     |           |           |        |               |
| 8               | 7843120AA25_LRG | Modifikovaný dvojnásobný vápenný nátěr štětkou - tónovaný                                                          | m2  | -94,81000 |           |        | SoD           |
| 9               | 612311141       | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně                                                    | m2  | -94,81000 |           |        | SoD           |
| 10              | 3112311AA16_LR  | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MV                                                                       | m3  | -28,85000 |           |        | SoD           |
| 11              | 612311141       | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně                                                    | m2  | -94,81000 |           |        | SoD           |
| 12              | 7843120AA25_LRG | Modifikovaný dvojnásobný vápenný nátěr štětkou - tónovaný                                                          | m2  | -94,81000 |           |        | SoD           |
| <b>Celkem</b>   |                 |                                                                                                                    |     |           |           |        |               |

### Položkový rozpočet

|    |             |                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL    | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře |
| O: | ZL          | ZMĚNOVÉ LISTY                                   |
| R: | ZL č. 065_2 | Změna oplocení_připočty                         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                         | MJ    | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|--------|---------------|
| <b>Díl: 1</b>   |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                    |       |           |           |        |               |
| 1               | 114001001RT   | Příplatek za demontáž dlažby z lomového kamene v maltovém loži s vyspárováním maltou cementovou                       | m2    | 136,59000 |           |        | R-pol.        |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                          |       |           |           |        |               |
| 2               | 767-1         | Obroušení stávajících ocelových sloupů, očištění, nátěr kovářskou černí                                               | ks    | 13,00000  |           |        | R-pol.        |
| 3               | 767-2         | Překotvení ocelových sloupků k betonovým zkladovým patkám na chemickou kotvu                                          | ks    | 52,00000  |           |        | R-pol.        |
|                 |               | 13*4,0                                                                                                                |       | 52,00000  |           |        |               |
| 4               | 767-3         | Dodávka a montáž ocelových sítí na ocelové sloupky vč. nátěru kovářskou barvou, rozměr jednoho dílce do 3000 x 3000mm | dílec | 15,00000  |           |        | R-pol.        |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                                                       |       |           |           |        |               |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                    **U4915\_ZL    Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

**Objekt:**                    **ZL                    ZMĚNOVÉ LISTY**

**Rozpočet:**                **ZL č. 066            Zrušení truhlíků a navýšený dlažby**

|                    |                                                                                                                                   |                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b> | <b>Město Kutná Hora</b><br><b>Havlíčkovo náměstí 552/1</b><br><b>28401                    Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město</b> | <b>IČO: 00236195</b><br><b>DIČ: CZ00236195</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                    |                                                                                                 |                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b> | <b>UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</b><br><b>Příkop 838/6</b><br><b>60200                    Brno</b> | <b>IČO: 03902447</b><br><b>DIČ: CZ03902447</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH

**15    %**

Snížená DPH

**15    %**

Základ pro základní DPH

**21    %**

Základní DPH

**21    %**

**Zaokrouhlení**

**Cena celkem s DPH**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                       | Typ dílu |  |  | Celkem | %     |
|-------------|-----------------------------|----------|--|--|--------|-------|
| 001         | Zemní práce                 | HSV      |  |  |        | ##### |
| SD          | STAVEBNÍ DETAILS            | HSV      |  |  |        | ##### |
| SH4n        | Parterové komunikace - NOVÉ | HSV      |  |  |        | ##### |
| Cena celkem |                             |          |  |  |        | 100,0 |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                 |
|----|-----------|-------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL  | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře |
| O: | ZL        | ZMĚNOVÉ LISTY                                   |
| R: | ZL č. 066 | Zrušení truhlíků a navýšený dlažby              |

| P.č.             | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                  | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------|---------------|
| <b>Díl: 001</b>  |                 | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                             |     |           |           |        |               |
| 1                | 183211312       | Vysadba trvalek prostokořenných                                                                                                                | kus | -26,00000 |           |        | SoD           |
| 2                | X56             | Sazenice trvalek - druh dle požadavků investora                                                                                                | kus | -26,00000 |           |        | SoD           |
| <b>Díl: SD</b>   |                 | <b>STAVEBNÍ DETAILY</b>                                                                                                                        |     |           |           |        |               |
| 3                | X22             | Zhotovení truhlíku z žulových kvádrů uložením na zděný základ na hydraulickou vápennou maltu - průřez kvádrů 250 x min 300mm, včetně spárování | m   | -9,40000  |           |        | SoD           |
| 4                | X23             | Zřízení filtrační vrstvy z netkané geotextilie 300/m2 svislých a vodorovných ploch                                                             | m2  | -5,29200  |           |        | SoD           |
| 5                | 711161212       | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm                                                                | m2  | -2,84200  |           |        | SoD           |
| 6                | 174101RR        | Zásyp truhlíku vrstvou substrátu                                                                                                               | m3  | -0,71050  |           |        | SoD           |
| <b>Díl: SH4n</b> |                 | <b>Parterové komunikace - NOVÉ</b>                                                                                                             |     |           |           |        |               |
| 7                | 5912111AA11_LRC | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm lokálně vložená žulová deska (materiál použitý z bourání)       | m2  | 31,00944  |           |        | SoD           |
| 8                | 583810RR07_LRO  | kostka dlažební žula drobná 80x80x160mm                                                                                                        | m2  | 31,00944  |           |        | SoD           |
| 9                | 5642511AA11_LRC | Podklad z hutněného štěrku fr. 0-32 tl 150mm                                                                                                   | m2  | 31,00944  |           |        | SoD           |
| 10               | 5642511AA11_LRC | Podklad z hutněného štěrku fr. 0-64 tl 150mm                                                                                                   | m2  | 31,00944  |           |        | SoD           |
| <b>Celkem</b>    |                 |                                                                                                                                                |     |           |           |        |               |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                    **U4915\_ZL    Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

**Objekt:**                    **ZL                    ZMĚNOVÉ LISTY**

**Rozpočet:**                **ZL č. 067            Změna ÚT domeček**

|                    |                                                                                                                                   |                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b> | <b>Město Kutná Hora</b><br><b>Havlíčkovo náměstí 552/1</b><br><b>28401                    Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město</b> | <b>IČO: 00236195</b><br><b>DIČ: CZ00236195</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                    |                                                                                                 |                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b> | <b>UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</b><br><b>Příkop 838/6</b><br><b>60200                    Brno</b> | <b>IČO: 03902447</b><br><b>DIČ: CZ03902447</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH

**15    %**

Snížená DPH

**15    %**

Základ pro základní DPH

**21    %**

Základní DPH

**21    %**

**Zaokrouhlení**

**Cena celkem s DPH**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                                        | Typ dílu |  |  | Celkem | %      |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------|--|--|--------|--------|
| ÚT_A        | Kotelny                                                      | HSV      |  |  |        | 115,9  |
| ÚT_B        | Strojovny                                                    | HSV      |  |  |        | -21,5  |
| ÚT_C        | Potrubí                                                      | HSV      |  |  |        | -148,9 |
| ÚT_D        | Armatury                                                     | HSV      |  |  |        | -16,9  |
| ÚT_E        | Otopná tělesa + trubkové teplovodní podlahové vytápění       | HSV      |  |  |        | 134,6  |
| ÚT_G        | Budovy a haly-bourání konstrukcí, oprava a údržba            | HSV      |  |  |        | -7,8   |
| _1          | SO2_OPZ_A: Potrubí                                           | PSV      |  |  |        | 14,7   |
| _2          | SO2_OPZ_B: Přípojky k plynůměrům                             | PSV      |  |  |        | 4,4    |
| _3          | SO2_OPZ_C: Armatury                                          | PSV      |  |  |        | 8,1    |
| _5          | SO2_OPZ_E: Ostatní                                           | PSV      |  |  |        | 16,8   |
| _6          | SO2_OPZ_F: Budovy a haly- bourání konstrukcí,oprava a údržba | PSV      |  |  |        | 0,4    |
| Cena celkem |                                                              |          |  |  |        | 100,0  |

# Položkový rozpočet

|    |           |                                                 |
|----|-----------|-------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL  | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře |
| O: | ZL        | ZMĚNOVÉ LISTY                                   |
| R: | ZL č. 067 | Změna ÚT domeček                                |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------------|
| <b>Díl: ÚT A</b> |               | <b>Kotelny</b>                                                                                 |    |          |           |        |               |
| 1                | 001           | K1- plyn.kotel kondenzační nástěnný bez ohřevu TV. výkon 5,2-25 kW                             | ks | -1,00000 |           |        | SoD           |
| 2                | SO2_ÚT_A_002  | Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 28 kW                       | ks | -1,00000 |           |        | SoD           |
| 3                | 002           | systém svislého odkouření 80/125(sestava připoj. na komin. prodluž. kus 7m, kryt komína)       | ks | -1,00000 |           |        | SoD           |
| 4                | 003           | ekvitermní regulace,eBUS rozhraní, týdenní program, 1 přímý okruh, kabel venk. čidlo           | ks | -1,00000 |           |        | SoD           |
| 5                | 004           | montáž svislého odkouření 80/125 do stáv. kominového průduchu (7 m)                            | m  | -7,00000 |           |        | SoD           |
| 6                | SO2_ÚT_A_005  | přesun hmot v objektech výšky do 6 m (procentní sazba)                                         | %  | -4,25000 |           |        | SoD           |
| <b>Díl: ÚT B</b> |               | <b>Strojovny</b>                                                                               |    |          |           |        |               |
| 7                | 001           | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 12 l                    | ks | -1,00000 |           |        | SoD           |
| 8                | 002           | Kompaktní měřič tepla mechanický Q= 1,5 m3/h + KK1" s čidlem                                   | ks | 1,00000  |           |        | R-pol.        |
| 9                | 003           | Oběhové teplovodní čerpadlo závitové ( min. M=1,2 m3/h, H= 4 m)+ šroubení                      | ks | 1,00000  |           |        | R-pol.        |
| 10               | SO2_ÚT_B_002  | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m                                       | %  | 1,85000  |           |        | SoD           |
| <b>Díl: ÚT C</b> |               | <b>Potrubi</b>                                                                                 |    |          |           |        |               |
| 11               | 001           | Potrubi měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 (+5%)                                 | m  | 6,50000  |           |        | SoD           |
| 12               | 002           | Potrubi měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 (+5%)                                 | m  | 19,00000 |           |        | SoD           |
| 13               | 003           | Potrubi měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 (+5%)                                 | m  | 20,40000 |           |        | SoD           |
| 14               | 004           | Potrubi měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 (+5%)                                   | m  | 24,00000 |           |        | SoD           |
| 15               | 005           | Potrubi nerezové vlnovcové 3/4" (voda)                                                         | m  | -1,20000 |           |        | SoD           |
| 16               | 006           | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5                                                    | m  | 69,90000 |           |        | SoD           |
| 17               | 007           | Ochrana potrubí ústřed. vytápění termoizolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 22 mm          | m  | 25,50000 |           |        | SoD           |
| 18               | 008           | Ochrana potrubí ústřed. vytápění termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 22 mm         | m  | 20,40000 |           |        | SoD           |
| 19               | 009           | Ochrana potrubí ústřed. vytápění termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 45 mm         | m  | 23,00000 |           |        | SoD           |
| 20               | 010           | Předizol. potrubí PE-Xa s ochran. pláštěm LD-PE a polyuretan, DUO 2x d32 (D=111 mm)            | m  | 7,00000  |           |        | R-pol.        |
| 21               | 011           | Přeizol. S-koleno PE-Xa DUO 2x d32 celková délka 2,9 m cca (viz výkres)                        | ks | 1,00000  |           |        | R-pol.        |
| 22               | SO2_ÚT_C_011  | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m                                 | %  | 3,35000  |           |        | SoD           |
| <b>Díl: ÚT D</b> |               | <b>Armatury</b>                                                                                |    |          |           |        |               |
| 23               | 002           | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnější a vnitřní závit (uzávěry sloupáčky č 1)        | ks | 1,00000  |           |        | SoD           |
| 24               | 003           | Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závit (u čerpadla, u měřiče)               | ks | 1,00000  |           |        | SoD           |
| 25               | 004           | Kohout plnicí a vypouště. G 1/2 PN 10 do 90°C závitový (v kotelně, na sloup, 1. ve výklenku B) | ks | 4,00000  |           |        | SoD           |
| 26               | 005           | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C                                                   | ks | -2,00000 |           |        | SoD           |
| 27               | 006           | Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/4 bez vypouštění(u sady)                              | ks | -1,00000 |           |        | SoD           |
| 28               | 007           | Armatura připoj. radiátor. VK pro 1/2 trubkovou soustavu rohová s vypouštěním 1/2"x3/4"        | ks | 3,00000  |           |        | SoD           |
| 29               | 008           | Montáž armatury závitové s dvěma závit G 3/4                                                   | ks | 3,00000  |           |        | SoD           |
| 30               | 009           | Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK                                 | ks | 3,00000  |           |        | SoD           |
| 31               | 010           | Automatický odvzdušňovač AOV1/2" (v kotelně, ve výklenku)                                      | ks | 4,00000  |           |        | R-pol.        |
| 32               | 011           | Zpětná klapka ZK1" (za čerpadlem)                                                              | ks | 1,00000  |           |        | R-pol.        |

# Položkový rozpočet

|    |           |                                                 |
|----|-----------|-------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL  | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře |
| O: | ZL        | ZMĚNOVÉ LISTY                                   |
| R: | ZL č. 067 | Změna ÚT domeček                                |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                               | MJ | Množství   | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|--------|---------------|
| 33               | 012           | Revizní dvířka s rámem do nik s armaturami ( na stoupačce č.1. ve výklenku bod B )          | ks | 2,00000    |           |        | SoD           |
| 34               | SO2_ÚT_D_010  | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m                                     | %  | 0,38000    |           |        | SoD           |
| <b>Díl: ÚT_E</b> |               | <b>Otopná tělesa + trubkové teplovodní podlahové vytápění</b>                               |    |            |           |        |               |
| 35               | 002           | Otopné těleso panel. VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy 900/1200mm                  | ks | -1,00000   |           |        | SoD           |
| 36               | 005           | Otopné těleso panel. VK dvoudeskové 2 přídavné přestup. plochy 700/1600mm                   | ks | -1,00000   |           |        | SoD           |
| 37               | 006           | Otopné těleso panel. VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy 600/1600mm, 1 NP            | ks | 3,00000    |           |        | R-pol.        |
| 38               | 007           | Otopné těleso panel. VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy 600/1800mm, 1.01            | ks | 1,00000    |           |        | R-pol.        |
| 39               | 008           | Otopné těleso panel. VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy 600/800 mm, 1.02            | ks | 1,00000    |           |        | R-pol.        |
| 40               | SO2_ÚT_E_006  | Podlahové vytápění - rozvod. potrubí PB 18x2 mm pro systémovou desku rozteč 150 mm          | m  | -506,00000 |           |        | SoD           |
| 41               | SO2_ÚT_E_007  | Podlahové vytápění - trubková press- spojka 18/18                                           | ks | -4,00000   |           |        | SoD           |
| 42               | SO2_ÚT_E_008  | Podlahové vytápění - systém. deska s kombi. tepelnou a kročel. izolací celk. výšky 31 mm    | m2 | -75,00000  |           |        | SoD           |
| 43               | SO2_ÚT_E_009  | Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení                             | m  | -11,00000  |           |        | SoD           |
| 44               | SO2_ÚT_E_010  | Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií                              | m  | -54,00000  |           |        | SoD           |
| 45               | SO2_ÚT_E_011  | Podlahové vytápění - rozdělovač mosaz. se 6 okruhy+ 2x uzavěr 1"+12 adaptérů 18x2mm         | ks | -1,00000   |           |        | SoD           |
| 46               | SO2_ÚT_E_012  | Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 9-12 okruhy (místo pro mísící sadu) | ks | -1,00000   |           |        | SoD           |
| 47               | SO2_ÚT_E_013  | Podlahové vytápění - prostorový termostat                                                   | ks | -2,00000   |           |        | SoD           |
| 48               | SO2_ÚT_E_014  | Podlahové vytápění - elektrotermická hlavice (termofon) na rozdělovači R1                   | ks | -6,00000   |           |        | SoD           |
| 49               | SO2_ÚT_E_015  | Podlahové vytápění - připojovací elektrická lišta 230V v R1                                 | ks | -1,00000   |           |        | SoD           |
| 50               | SO2_ÚT_E_016  | Podlahové vytápění - mísící sada se vstřík. ventilem + oběh. čerpadlem a termostatem        | ks | -1,00000   |           |        | SoD           |
| 51               | SO2_ÚT_E_017  | Podlahové vytápění - plastifikátor do betonu                                                | kg | -15,00000  |           |        | SoD           |
| 52               | SO2_ÚT_E_018  | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m                                | %  | 1,15000    |           |        | SoD           |
| <b>Díl: ÚT_G</b> |               | <b>Budovy a haly-bourání konstrukcí, oprava a údržba</b>                                    |    |            |           |        |               |
| 53               | 009_          | ÚT- jádrové vrtání d=130 mm ve stěně dvorního domku                                         | m  | 0,80000    |           |        | SoD           |
| 54               | 010_          | ÚT- jádrové vrtání d=130 mm ve stěně kotelny                                                | m  | 1,40000    |           |        | SoD           |
| <b>Díl: 1</b>    |               | <b>SO2 OPZ A: Potrubí</b>                                                                   |    |            |           |        |               |
| 55               | SO2_OPZ_A_002 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI (Cu22)                               | m  | -11,00000  |           |        | SoD           |
| 56               | SO2_OPZ_A_004 | Potrubí plynové nerezové EUROGW, PN 0.5 DN 20                                               | m  | -0,80000   |           |        | SoD           |
| 57               | SO2_OPZ_A_005 | Příplatek k potrubí plynovému nerezovému DN 20 za členitý rozvod                            | m  | -0,80000   |           |        | SoD           |
| 58               | SO2_OPZ_A_001 | Redukce DN 32/25 (na stáv. ocel. trubce)                                                    | ks | -1,00000   |           |        | SoD           |
| 59               | SO2_OPZ_A_003 | Chránička /stropem/                                                                         | m  | -1,00000   |           |        | SoD           |
| <b>Díl: 2</b>    |               | <b>SO2 OPZ B: Přípojky k plynoměrům</b>                                                     |    |            |           |        |               |
| 60               | SO2_OPZ_B_001 | Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1 (soubor)                             | ks | -1,00000   |           |        | SoD           |
| 61               | SO2_OPZ_B_002 | Rozpěrka přípojek plynoměru G 1                                                             | ks | -1,00000   |           |        | SoD           |
| <b>Díl: 3</b>    |               | <b>SO2 OPZ C: Armatury</b>                                                                  |    |            |           |        |               |
| 62               | SO2_OPZ_C_001 | Kulový uzavěr přímý PN 5 G 3/4 FF s protipožár. armaturou a 2x vnitř. závitem (u kotle)     | ks | -1,00000   |           |        | SoD           |
| 63               | SO2_OPZ_C_002 | Kulový uzavěr přímý PN 5 G 1 FF s protipož. armaturou a 2x vnitř. závitem (u plynoměru)     | ks | -1,00000   |           |        | SoD           |
| 64               | SO2_OPZ_C_003 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprutkový vnitřní závit (u plynoměru)             | ks | -2,00000   |           |        | SoD           |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                 |
|----|-----------|-------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL  | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře |
| O: | ZL        | ZMĚNOVÉ LISTY                                   |
| R: | ZL č. 067 | Změna ÚT domeček                                |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------------|
| 65             | SO2_OPZ_C_004 | Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m     | %  | -1,20000 |           |        | SoD           |
| <b>Díl: 5</b>  |               | <b>SO2_OPZ_E: Ostatní</b>                                           |    |          |           |        |               |
| 66             | SO2_OPZ_E_002 | plynoměrná skříň k zabudování do stáv. níky zdi + montáž            | ks | -1,00000 |           |        | SoD           |
| 67             | SO2_OPZ_E_001 | plynoměr G4- rozteč 250 mm (fakturační Innogy)                      | ks | -1,00000 |           |        | SoD           |
| 68             | SO2_OPZ_E_003 | Detektor úniku plynu 230V                                           | ks | -1 00000 |           |        | SoD           |
| <b>Díl: _6</b> |               | <b>SO2_OPZ_F: Budovy a haly- bourání konstrukcí,oprava a údržba</b> |    |          |           |        |               |
| 69             | SO2_OPZ_F_004 | OPZ-Zabetonování otvorů pl do 1 m2 v klenbách                       | m3 | -0,02000 |           |        | SoD           |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                     |    |          |           |        |               |

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4915\_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 068a Zrušení informačního systému a vícepráce elektro**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**  
**Havlíčkovo náměstí 552/1** DIČ: **CZ00236195**  
**28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**  
**Příkop 838/6** DIČ: **CZ03902447**  
**60200 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| HSV              |  |  |
| PSV              |  |  |
| MON              |  |  |
| Vedlejší náklady |  |  |
| Ostatní náklady  |  |  |
| <b>Celkem</b>    |  |  |

Rekapitulace daní

|                         |             |  |
|-------------------------|-------------|--|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % |  |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % |  |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % |  |
| Základní DPH            | <b>21</b> % |  |

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                                                                               | Typ dílu |  |  | Celkem | %     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--------|-------|
| _1          | SK_A: TECHNOLOGIE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE                                                            | HSV      |  |  |        | 18,6  |
| _2          | 1) navýšení počtu sváru dle požadavků pana Čermáka (budou zavařeny všechny vlákna na všech kabelech | HSV      |  |  |        | 24,5  |
| _3          | 2) navýšení počtu vyvazovacích panelů do RACK                                                       | HSV      |  |  |        | 2,0   |
| _4          | 3) CN - měření optických a metalických kabelů (rozpočet neobsahuje)                                 | HSV      |  |  |        | 43,2  |
| _5          | 4) Ukončení kabeláže pro wifi (dle PD pouze smotek)                                                 | HSV      |  |  |        | 2,3   |
| _6          | 5) Doplnění klávesnice, tlačítka a mg ve 3NP                                                        | HSV      |  |  |        | 9,4   |
| Cena celkem |                                                                                                     |          |  |  |        | 100,0 |

# Položkový rozpočet

|    |            |                                                  |
|----|------------|--------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL   | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře  |
| O: | ZL         | ZMĚNOVÉ LISTY                                    |
| R: | ZL č. 068a | Zrušení informačního systému a vicepráce elektro |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|---------------|
| <b>Díl: _1</b> |               | <b>SK_A: TECHNOLOGIE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE</b>                                                                     |     |          |           |        |               |
| 3              | 742121002     | Datové a sdělovací kabely SYKFY 20 X 2 X 0.5                                                                        | m   | 40,00000 |           |        | R-pol.        |
| 4              | SK_065        | trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 25 mm, včetně zasádrování                                      | m   | 40,00000 |           |        | SoD           |
| 5              | 974049121R00  | Vysekání rýh v betonových zdech 3x3 cm                                                                              | m   | 20,00000 |           |        | RTS 23/ I     |
| 6              | SK_074        | vyřezání a vysekání drážek do zdí 4x4 cm                                                                            | m   | 10,00000 |           |        | SoD           |
| 7              | Pol_11-12     | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu kamenném pl do 0.25 m2 II do 45 cm                                   | kus | 3,00000  |           |        | R-pol.        |
| 8              | Pol_0006      | Podružný materiál                                                                                                   | kpl | 1,00000  |           |        | R-pol.        |
| 9              | Pol_0007      | svorkovnice do racku pro telefonní ústřednu                                                                         |     | 0,00000  |           |        |               |
| 10             | Pol_0008      | Nezměřitelné montážní práce                                                                                         | hod | 2,00000  |           |        | R-pol.        |
| 11             | Pol_0009      | Koordinace                                                                                                          | hod | 1,00000  |           |        | R-pol.        |
| <b>Díl: _2</b> |               | <b>1) navýšení počtu svárů dle požadavků pana Čermáka (budou zavařeny všechny vlákna na všech kabelech)</b>         |     |          |           |        |               |
| 12             | SK_038        | optická kazeta s vikem pro 12-16 svárů, včetně hřebinku                                                             | ks  | 2,00000  |           |        | SoD           |
| 13             | SK_039        | ochrana svárů smrštitelná teplem                                                                                    | ks  | 24,00000 |           |        | SoD           |
| 14             | SK_040        | Pigtail 9/125 LCapc SM OS 1.5m SXPI-LC-APC-OS-1.5M                                                                  | ks  | 24,00000 |           |        | SoD           |
| 15             | SK_041        | Adaptér LC SM OS duplex, ref. Typ Solarix SXAD-LC-PC-OS-D (propojení patch cordu a pigtailu na čele - optické vany) | ks  | 24,00000 |           |        | SoD           |
| 16             | Pol-122       | Provedení svaru optického vlákna                                                                                    | kus | 24,00000 |           |        | R-pol.        |
| 17             | SK_043        | Patch kabel optický simplex LC-LC 09/125 1m SM                                                                      | ks  | 1,00000  |           |        | SoD           |
| <b>Díl: _3</b> |               | <b>2) navýšení počtu vyvazovacích panelů do RACK</b>                                                                |     |          |           |        |               |
| 18             | SK_005        | Vyvazovací panel 19" 1U RAL 7035 plastový, ref. Typ Solarix VP-03-1-PK-G                                            | ks  | 5,00000  |           |        | SoD           |
| <b>Díl: _4</b> |               | <b>3) CN - měření optických a metalických kabelů (rozpočet neobsahuje)</b>                                          |     |          |           |        |               |
| 19             | Pol_1252      | Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu                                                                 | kus | 36,00000 |           |        | R-pol.        |
| 20             | Pol_15521     | Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna                                                                    | kus | 24,00000 |           |        | R-pol.        |
| <b>Díl: _5</b> |               | <b>4) Ukončení kabeláže pro wifi (dle PD pouze smotek)</b>                                                          |     |          |           |        |               |
| 21             | Pol_0019      | Zakončení přípravy kabeláže pro WIFI RJ konektorem + víčko na KU 68                                                 | ks  | 14,00000 |           |        | R-pol.        |
| <b>Díl: _6</b> |               | <b>5) Doplnění klávesnice, tlačítka a mg ve 3NP</b>                                                                 |     |          |           |        |               |
| 22             | PZTS_004      | MK 8 LCD klávesnice s vestavěnou čtečkou karet a přívěšků                                                           | ks  | 1,00000  |           |        | SoD           |
| 23             | PZTS_017      | magnetický kontakt závrtný polarizovaný, ref. Typ 3G-RM-20.6                                                        | ks  | 1,00000  |           |        | SoD           |
| 24             | PZTS_020      | konvenční tlačítkový hlásič pro použití v systémech PZTS, referenční typ Lites MHA 902                              | ks  | 1,00000  |           |        | SoD           |
| 25             | Pol_0023      | Nezměřitelné montážní práce                                                                                         | hod | 1,00000  |           |        | R-pol.        |
| 26             | Pol_0024      | Koordinace                                                                                                          | hod | 1,00000  |           |        | R-pol.        |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                                                                     |     |          |           |        |               |

### Položkový rozpočet

|    |            |                                                  |
|----|------------|--------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL   | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře  |
| O: | ZL         | ZMĚNOVÉ LISTY                                    |
| R: | ZL č. 068b | Zrušení informačního systému a vícepráce elektro |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------|---------------|
| <b>Díl: PRV</b> |               | <b>PRVKY</b>                                                                                                                                                                                                     |     |           |           |        |               |
| 1               | 1.X-0-01      | JEDNOTNÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM - SVĚTELNÝ<br>(DxŠxV) 200x40x200 Gravírovaná bílá laminátová deska.<br>v pozadí - LED svítidlo - viz. standardy výrobků (svítidla)<br>Nový prvek - výroba atypu laminátová deska bílý | kus | -40,00000 |           |        | SoD           |
| 2               | 1.X-0-02      | JEDNOTNÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM - GRAVÍROVANÝ<br>(DxŠxV) 150x20x150 Gravírovaná bílá laminátová deska -<br>viz. - standardy výrobků (svítidla) Nový prvek - výroba<br>atypu laminátová deska bílý povrch desky        | kus | -16,00000 |           |        | SoD           |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                                                                                                                                                  |     |           |           |        |               |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                    **U4915\_ZL    Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

**Objekt:**                    **ZL                    ZMĚNOVÉ LISTY**

**Rozpočet:**                **ZL č. 068b        Zrušení informačního systému a vicepráce elektro**

|                    |                                                                                                                                   |                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b> | <b>Město Kutná Hora</b><br><b>Havlíčkovo náměstí 552/1</b><br><b>28401                    Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město</b> | <b>IČO: 00236195</b><br><b>DIČ: CZ00236195</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                    |                                                                                                 |                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b> | <b>UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</b><br><b>Příkop 838/6</b><br><b>60200                    Brno</b> | <b>IČO: 03902447</b><br><b>DIČ: CZ03902447</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

|                          |             |  |
|--------------------------|-------------|--|
| HSV                      |             |  |
| PSV                      |             |  |
| MON                      |             |  |
| Vedlejší náklady         |             |  |
| Ostatní náklady          |             |  |
| <b>Celkem</b>            |             |  |
| Rekapitulace daní        |             |  |
| Základ pro sníženou DPH  | <b>15</b> % |  |
| Snížená DPH              | <b>15</b> % |  |
| Základ pro základní DPH  | <b>21</b> % |  |
| Základní DPH             | <b>21</b> % |  |
| Zaokrouhlení             |             |  |
| <b>Cena celkem s DPH</b> |             |  |

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | %     |
|-------------|-------|----------|--|--|--------|-------|
| PRV         | PRVKY | HSV      |  |  |        | 100,0 |
| Cena celkem |       |          |  |  |        | 100,0 |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                    **U4915\_ZL    Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

**Objekt:**                    **ZL                    ZMĚNOVÉ LISTY**

**Rozpočet:**                **ZL č. 069            Odpočet dešťové kanalizace**

|                    |                                                                                                                                   |                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b> | <b>Město Kutná Hora</b><br><b>Havlíčkovo náměstí 552/1</b><br><b>28401                    Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město</b> | <b>IČO: 00236195</b><br><b>DIČ: CZ00236195</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                    |                                                                                                 |                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b> | <b>UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</b><br><b>Příkop 838/6</b><br><b>60200                    Brno</b> | <b>IČO: 03902447</b><br><b>DIČ: CZ03902447</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

|                          |      |  |
|--------------------------|------|--|
| HSV                      |      |  |
| PSV                      |      |  |
| MON                      |      |  |
| Vedlejší náklady         |      |  |
| Ostatní náklady          |      |  |
| <b>Celkem</b>            |      |  |
| Rekapitulace daní        |      |  |
| Základ pro sníženou DPH  | 15 % |  |
| Snížená DPH              | 15 % |  |
| Základ pro základní DPH  | 21 % |  |
| Základní DPH             | 21 % |  |
| Zaokrouhlení             |      |  |
| <b>Cena celkem s DPH</b> |      |  |

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název              | Typ dílu |  |  | Celkem | %     |
|-------------|--------------------|----------|--|--|--------|-------|
| 03          | Dešťová kanalizace | HSV      |  |  |        | 85,8  |
| 998         | Přesun hmot        | PSU      |  |  |        | 14,2  |
| Cena celkem |                    |          |  |  |        | 100,0 |

# Položkový rozpočet

|    |           |                                                 |
|----|-----------|-------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL  | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře |
| O: | ZL        | ZMĚNOVÉ LISTY                                   |
| R: | ZL č. 069 | Odpočet dešťové kanalizace                      |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------|---------------|
| <b>Díl: 03</b>  |               | <b>Dešťová kanalizace</b>                                                                                                                                                                               |     |           |           |        |               |
| 1               | 131351102     | Hloubení nezapažených jam a zářezu strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině - třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3                                                 | m3  | -30,80000 |           |        | SoD           |
| 2               | 151201101     | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m<br>-(3+2,5-3-2,5)*1,5                                                                                                   | m2  | -16,50000 |           |        | SoD           |
| 3               | 151201111     | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m - od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m                                                          | m2  | -16,50000 |           |        | SoD           |
| 4               | 162651132     | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení - výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a | m3  | -30,80000 |           |        | SoD           |
| 5               | 167151102     | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 - m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5                                               | m3  | -30,80000 |           |        | SoD           |
| 6               | 171201231     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného - do Katalogu odpadů pod kódem 17.05.04<br>-30,8*1,7                                               | t   | -52,36000 |           |        | SoD           |
| 7               | 171251201     | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do - předepsaného tvaru                                                                                           | m3  | -30,80000 |           |        | SoD           |
| 8               | 174111101     | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, - rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách                                                          | m3  | -11,00000 |           |        | SoD           |
| 9               | 181951114     | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se - zhutněním                                                                                         | m2  | -14,00000 |           |        | SoD           |
| 10              | 213311113     | Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm                                                                                                                            | m3  | -2,10000  |           |        | SoD           |
| 11              | 58333651      | kamenivo těžené hrubě frakce 8/16                                                                                                                                                                       | t   | -22,00000 |           |        | SoD           |
| 12              | 382413115     | Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 6000 t                                                                                                                                  | kus | -1,00000  |           |        | SoD           |
| 13              | 56241668      | nádrž akumulační 4800L na dešťovou vodu s čerpací sadou a pochozím poklopem, filtrační sadou, - čerpadlo v nádrži                                                                                       | kus | -1,00000  |           |        | SoD           |
| <b>Díl: 998</b> |               | <b>Přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                      |     |           |           |        |               |
| 14              | 998721101R00  | Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m       | t   | -26,53600 |           |        | SoD           |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                                                                                                                                         |     |           |           |        |               |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U4915\_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY

**Rozpočet:** ZL č. 070 Oprava omítek

**Objednatel:** Město Kutná Hora IČO: 00236195  
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195  
28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                        | Typ dílu |  |  | Celkem | %     |
|-------------|------------------------------|----------|--|--|--------|-------|
| _17         | SE.01_5: NOVÁ SOKLOVÁ OMÍTKA | PSV      |  |  |        | 100,0 |
| Cena celkem |                              |          |  |  |        | 100,0 |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                 |
|----|-----------|-------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL  | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře |
| O: | ZL        | ZMĚNOVÉ LISTY                                   |
| R: | ZL č. 070 | Oprava omítek                                   |

| P.č.           | Číslo položky   | Název položky                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------------|
| <b>Díl: 17</b> |                 | <b>SE.01 5: NOVÁ SOKLOVÁ OMÍTKA</b>                                                        |    |          |           |        |               |
| 1              | 978023411       | Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo kominového                                            | m2 | 63,00000 |           |        | SoD           |
| 2              | 6221311RR00_LRC | Křížový podhoz vápennou trassovou maltou                                                   | m2 | 63,00000 |           |        | SoD           |
| 3              | 6223111AA41_LRC | Vápenná omítka štuková trasová dvouvrstvá vnějších stěn nanášena ručně                     | m2 | 63,00000 |           |        | SoD           |
| 4              | 7843120AA25_LRC | Scelující dvojnásobný modifikovaný vápenný nátěr štětkou - tónovaný                        | m2 | 63,00000 |           |        | SoD           |
| 5              | 784312061       | Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky | m2 | 63,00000 |           |        | SoD           |
| <b>Celkem</b>  |                 |                                                                                            |    |          |           |        |               |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                    **U4915\_ZL    Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

**Objekt:**                    **ZL                    ZMĚNOVÉ LISTY**

**Rozpočet:**                **ZL č. 071            Navýšení obkladů**

|                    |                                                                                                                                   |                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b> | <b>Město Kutná Hora</b><br><b>Havlíčkovo náměstí 552/1</b><br><b>28401                    Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město</b> | <b>IČO: 00236195</b><br><b>DIČ: CZ00236195</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                    |                                                                                                 |                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b> | <b>UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</b><br><b>Přikop 838/6</b><br><b>60200                    Brno</b> | <b>IČO: 03902447</b><br><b>DIČ: CZ03902447</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

|                          |             |  |  |
|--------------------------|-------------|--|--|
| HSV                      |             |  |  |
| PSV                      |             |  |  |
| MON                      |             |  |  |
| Vedlejší náklady         |             |  |  |
| Ostatní náklady          |             |  |  |
| <b>Celkem</b>            |             |  |  |
| Rekapitulace daní        |             |  |  |
| Základ pro sníženou DPH  | <b>15</b> % |  |  |
| Snížená DPH              | <b>15</b> % |  |  |
| Základ pro základní DPH  | <b>21</b> % |  |  |
| Základní DPH             | <b>21</b> % |  |  |
| Zaokrouhlení             |             |  |  |
| <b>Cena celkem s DPH</b> |             |  |  |

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                    | Typ dílu |  |  | Celkem | %     |
|-------------|--------------------------|----------|--|--|--------|-------|
| SV1n        | Svislé konstrukce - NOVÉ | HSV      |  |  |        | 100,0 |
| Cena celkem |                          |          |  |  |        | 100,0 |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                 |
|----|-----------|-------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL  | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře |
| O: | ZL        | ZMĚNOVÉ LISTY                                   |
| R: | ZL č. 071 | Navýšení obkladů                                |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                       | MJ             | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|--------|---------------|
| <b>Díl: SV1n</b> |               | <b>Svislé konstrukce - NOVÉ</b>                                                                     |                |          |           |        |               |
| 1                | 781474113     | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m <sup>2</sup> lepených flexibilním lepidlem | m <sup>2</sup> | 21,61000 |           |        | SoD           |
| 2                | 597610RR71    | Obdélný obklad, barvabřidlicově šedá, rozměr 400 x 200 mm, tloušťka 7 mm                            | m <sup>2</sup> | 45,38500 |           |        | SoD           |
|                  |               | doplnění chybějícího prořezu z SoD : 216,14*0,1                                                     |                | 21,61400 |           |        |               |
|                  |               | navýšení výměry (vč. prořezu) : 21.61*1,1                                                           |                | 23,77100 |           |        |               |
| <b>Celkem</b>    |               |                                                                                                     |                |          |           |        |               |

|                                                        |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| <p align="center"><b>Položkový rozpočet stavby</b></p> |  |
|--------------------------------------------------------|--|

Stavba: **U4915\_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

Objekt:                    **ZL**                    **ZMĚNOVÉ LISTY**

|                  |                  |                          |
|------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Rozpočet:</b> | <b>ZL č. 072</b> | <b>Revizní šachty ÚT</b> |
|------------------|------------------|--------------------------|

|             |                                                  |                 |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Objednatel: | <b>Město Kutná Hora</b>                          | IČO: 00236195   |
|             | <b>Havlíčkovo náměstí 552/1</b>                  | DIČ: CZ00236195 |
|             | <b>28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město</b> |                 |

|             |                                  |                        |
|-------------|----------------------------------|------------------------|
| Zhotovitel: | <b>UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</b> | IČO: <b>03902447</b>   |
|             | <b>Přikop 838/6</b>              | DIČ: <b>CZ03902447</b> |
|             | <b>60200 Brno</b>                |                        |

Vypracoval:

|             |        |
|-------------|--------|
| Rozpis ceny | Celkem |
|-------------|--------|

|                          |             |  |
|--------------------------|-------------|--|
| HSV                      |             |  |
| PSV                      |             |  |
| MON                      |             |  |
| Vedlejší náklady         |             |  |
| Ostatní náklady          |             |  |
| <b>Celkem</b>            |             |  |
| Rekapitulace daní        |             |  |
| Základ pro sníženou DPH  | <b>15</b> % |  |
| Snížená DPH              | <b>15</b> % |  |
| Základ pro základní DPH  | <b>21</b> % |  |
| Základní DPH             | <b>21</b> % |  |
| Zaokrouhlení             |             |  |
| <b>Cena celkem s DPH</b> |             |  |

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| PSV |  |  |  |
|-----|--|--|--|

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| MON |  |  |  |
|-----|--|--|--|

|                  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|
| Vedlejší náklady |  |  |  |
|                  |  |  |  |

|                 |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
| Ostatní náklady |  |  |  |
| <b>Celkem</b>   |  |  |  |

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| Celkem |  |  |  |
|--------|--|--|--|

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| Rekapitulace daní |  |  |
|-------------------|--|--|

|                         |      |  |
|-------------------------|------|--|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % |  |
| Snížená DPH             | 15 % |  |

|                         |      |  |
|-------------------------|------|--|
| Snížená DPH             | 15 % |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % |  |

|                         |      |  |
|-------------------------|------|--|
| Základ pro základní DPH | 21 % |  |
| Základní DPH            | 21 % |  |

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| Zakrouhlení |  |  |  |
|-------------|--|--|--|

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| <b>Cena celkem s DPH</b> |  |  |
|--------------------------|--|--|

[illegible]

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                     | Typ dílu |  |  | Celkem | %     |
|-------------|---------------------------|----------|--|--|--------|-------|
| 720         | Zdravotechnická instalace | PSV      |  |  |        | 100,0 |
| Cena celkem |                           |          |  |  |        | 100,0 |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                 |
|----|-----------|-------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL  | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře |
| O: | ZL        | ZMĚNOVÉ LISTY                                   |
| R: | ZL č. 072 | Revizní šachty ÚT                               |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                      | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|---------------|
| <b>Díl: 720</b> |               | <b>Zdravotechnická instalace</b>                                                                   |     |          |           |        |               |
| 1               | 7210010010RT1 | Revizní šachty ZTI a ÚT - výkop, zdění šachet z betonových profévaných tvárníc, zastropení, poklop | kpl | 3.00000  |           |        | R-pol.        |
|                 |               | <b>Celkem</b>                                                                                      |     |          |           |        |               |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                    **U4915\_ZL    Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

**Objekt:**                    **ZL                    ZMĚNOVÉ LISTY**

**Rozpočet:**                **ZL č. 073a        Změna obkloukového okna**

|                    |                                                                                                                                   |                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b> | <b>Město Kutná Hora</b><br><b>Havlíčkovo náměstí 552/1</b><br><b>28401                    Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město</b> | <b>IČO: 00236195</b><br><b>DIČ: CZ00236195</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                    |                                                                                                 |                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b> | <b>UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</b><br><b>Příkop 838/6</b><br><b>60200                    Brno</b> | <b>IČO: 03902447</b><br><b>DIČ: CZ03902447</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH

**15    %**

Snížená DPH

**15    %**

Základ pro základní DPH

**21    %**

Základní DPH

**21    %**

**Zaokrouhlení**

**Cena celkem s DPH**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | %     |
|-------------|-------|----------|--|--|--------|-------|
| PRV         | PRVKY | HSV      |  |  |        | 100,0 |
| Cena celkem |       |          |  |  |        | 100,0 |

# **Položkový rozpočet**

|    |            |                                                 |
|----|------------|-------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL   | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře |
| O: | ZL         | ZMĚNOVÉ LISTY                                   |
| R: | ZL č. 073a | Změna obkloukového okna                         |

| P.č.            | Číslo položky      | Název položky                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|---------------|
| <b>Díl: PRV</b> |                    | <b>PRVKY</b>                                                                                                                                                                                          |     |          |           |        |               |
| 1               | 1.O/2-01_01        | Okno jednoduché, jednokřídlové pevné nečleněné do obloukového ostění 1330×1900, dřevěný masiv. - krycí nátěr - slonová kost sklo okenní ploché čiré                                                   | kus | -1.00000 |           |        | SoD           |
| 2               | 1.Z-3-02_01        | Zábradlí svisle členěné - tyče s provlékaným okem, kotvené do zdi nebo sloupky do podlahy 0,984m, v - 900mm Nový prvek - výroba atypu ocelová pásovina; ocelové tyče nátěr kovářskou grafitovou černí | kus | 1.00000  |           |        | SoD           |
| 3               | 1.Z-3-02_01_přípla | Příplatek za změnu zábradlí na otviravou branku                                                                                                                                                       | ks  | 2.00000  |           |        | R-pol.        |
| <b>Celkem</b>   |                    |                                                                                                                                                                                                       |     |          |           |        |               |

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4915\_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 073b Změna obkloukového okna**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**  
**Havlíčkovo náměstí 552/1** DIČ: **CZ00236195**  
**28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**  
**Příkop 838/6** DIČ: **CZ03902447**  
**60200 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

**15 %**

Snížená DPH

**15 %**

Základ pro základní DPH

**21 %**

Základní DPH

**21 %**

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | %     |
|-------------|-------|----------|--|--|--------|-------|
| PRV         | PRVKY | HSV      |  |  |        | 100,0 |
| Cena celkem |       |          |  |  |        | 100,0 |

### Položkový rozpočet

|    |            |                                                 |
|----|------------|-------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL   | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře |
| O: | ZL         | ZMĚNOVÉ LISTY                                   |
| R: | ZL č. 073b | Změna obkloukového okna                         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|---------------|
| <b>Díl: PRV</b> |               | <b>PRVKY</b>                                                                                                                                                                                   |     |          |           |        |               |
| 4               | 731992        | Doplnění poklopů pod zvlhčovače                                                                                                                                                                | ks  | 3,00000  |           |        | R-pol.        |
| 5               | 1.X-S-03      | Lanový záchytný systém (DxŠxV) 8000x20x20 Ocelové lano spojující 3 kotevní body (2x krajní, 1x - mezilehlý)<br><del>Nový prvek - typový výrobek nerez</del>                                    | kus | -1,00000 |           |        | SoD           |
| 6               | 1.X-S-01      | Žebřík na střechu (DxŠxV) 3800x350x80 Antracitové černý žebřík s nastavitelnými příčlemi dle sklonu - střechy, bočnice kotveny ke střeše Nový prvek - typový výrobek hliník s barevnou úpravou | kus | -1,00000 |           |        | SoD           |
| 7               | 1.X-S-02      | Žebřík na střechu (DxŠxV) 3800x350x80 Antracitové černý žebřík s nastavitelnými příčlemi dle sklonu - střechy, bočnice kotveny ke střeše Nový prvek - typový výrobek hliník s barevnou úpravou | kus | -1,00000 |           |        | SoD           |
| 8               | 66533331      | Žebřík hliníkový 3x9 příček                                                                                                                                                                    | ks  | 2,00000  |           |        | R-pol.        |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                                                                                                                                |     |          |           |        |               |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                    **U4915\_ZL    Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

**Objekt:**                    **ZL                    ZMĚNOVÉ LISTY**

**Rozpočet:**                **ZL č. 074            Doplnění obruníků**

|                    |                                                                                                                                   |                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b> | <b>Město Kutná Hora</b><br><b>Havlíčkovo náměstí 552/1</b><br><b>28401                    Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město</b> | <b>IČO: 00236195</b><br><b>DIČ: CZ00236195</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                    |                                                                                                 |                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b> | <b>UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</b><br><b>Přikop 838/6</b><br><b>60200                    Brno</b> | <b>IČO: 03902447</b><br><b>DIČ: CZ03902447</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

**Rekapitulace dani**

Základ pro sníženou DPH

**15    %**

Snížená DPH

**15    %**

Základ pro základní DPH

**21    %**

Základní DPH

**21    %**

**Zaokrouhlení**

**Cena celkem s DPH**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                | Typ dílu |  |  | Celkem | %     |
|-------------|----------------------|----------|--|--|--------|-------|
| 004         | Vodorovné konstrukce | HSV      |  |  |        | 100,0 |
| Cena celkem |                      |          |  |  |        | 100,0 |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                 |
|----|-----------|-------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL  | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře |
| O: | ZL        | ZMĚNOVÉ LISTY                                   |
| R: | ZL č. 074 | Doplnění obrubníků                              |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                    | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|---------------|
| <b>Díl: 004</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                      |     |          |           |        |               |
| 1               | 00799442      | Ocelové obrubníky v zahradě kolem mlátových cest | kpl | 1,00000  |           |        | SoD           |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                  |     |          |           |        |               |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                    **U4915\_ZL    Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

**Objekt:**                    **ZL                    ZMĚNOVÉ LISTY**

**Rozpočet:**                **ZL č. 075a        Upřesnění topení v Sankturinovském domě**

|                    |                                                                                                                                   |                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b> | <b>Město Kutná Hora</b><br><b>Havlíčkovo náměstí 552/1</b><br><b>28401                    Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město</b> | <b>IČO: 00236195</b><br><b>DIČ: CZ00236195</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                    |                                                                                                 |                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b> | <b>UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</b><br><b>Příkop 838/6</b><br><b>60200                    Brno</b> | <b>IČO: 03902447</b><br><b>DIČ: CZ03902447</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| HSV              |  |  |
| PSV              |  |  |
| MON              |  |  |
| Vedlejší náklady |  |  |
| Ostatní náklady  |  |  |
| <b>Celkem</b>    |  |  |

**Rekapitulace daní**

|                         |             |  |
|-------------------------|-------------|--|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> |  |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> |  |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> |  |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> |  |

**Zaokrouhlení**

**Cena celkem s DPH**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | %     |
|-------------|-------|----------|--|--|--------|-------|
| _1          | MaR   | HSV      |  |  |        | 100,0 |
| Cena celkem |       |          |  |  |        | 100,0 |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                                 |
|----|------------|-------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL   | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře |
| O: | ZL         | ZMĚNOVÉ LISTY                                   |
| R: | ZL č. 075a | Upřesnění topení v Sankturinovském domě         |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                      | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>MaR</b>                                                                                         |     |          |           |        |
| 1             | Pol__0001     | DN50 - Závítová zpětná klapka, PN 16                                                               | ks  | 1,00000  |           |        |
| 2             | Pol__0002     | Filtr závitový přímý DN-40 PN30 do 110°C s vnitřními závitů                                        | ks  | 1,00000  |           |        |
| 3             | Pol__0003     | Filtr závitový přímý DN-50 PN30 do 110°C s vnitřními závitů                                        | ks  | 1,00000  |           |        |
| 4             | Pol__0004     | Zpětná klapka DN-50                                                                                | ks  | 1,00000  |           |        |
| 5             | Pol__0005     | Zpětná klapka DN-25                                                                                | ks  | 3,00000  |           |        |
| 6             | Pol__0006     | DN50 kv= 2,5 m3/h - 3cestný směš. ventil vč. šroubení . servopohon 230V                            | ks  | 1,00000  |           |        |
| 7             | Pol__0007     | Ekvitermní regulace kompletní v závislosti na venkovní teplotě - regulace kotlů, 2x topný okruh ÚT | ks  | 1,00000  |           |        |
| 8             | Pol__0008     | Kabel CYSY 3x1,5                                                                                   | m   | 45,00000 |           |        |
| 9             | Pol__0009     | Kabel CYSY 2x1                                                                                     | m   | 30,00000 |           |        |
| 10            | Pol__0010     | Kabelová lišta 60x40                                                                               | m   | 4,00000  |           |        |
| 11            | Pol__0011     | Kabelová lišta 15x15                                                                               | m   | 6,00000  |           |        |
| 12            | Pol__0012     | Montážní práce elektrorozvodu regulace                                                             | hod | 35,00000 |           |        |
| 13            | Pol__0013     | Doprava přesun materiálu, osob tam a zpět                                                          | dny | 3,00000  |           |        |
| 14            | Pol__0014     | Revize elektrorozvodu kotelna                                                                      | kpl | 1,00000  |           |        |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                                    |     |          |           |        |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                    **U4915\_ZL    Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

**Objekt:**                    **ZL                    ZMĚNOVÉ LISTY**

**Rozpočet:**                **ZL č. 075b        Upřesnění topení v Sankturinovském domě**

|                    |                                                                                                                                   |                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b> | <b>Město Kutná Hora</b><br><b>Havlíčkovo náměstí 552/1</b><br><b>28401                    Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město</b> | <b>IČO: 00236195</b><br><b>DIČ: CZ00236195</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                    |                                                                                                 |                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b> | <b>UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</b><br><b>Příkop 838/6</b><br><b>60200                    Brno</b> | <b>IČO: 03902447</b><br><b>DIČ: CZ03902447</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH

**15    %**

Snížená DPH

**15    %**

Základ pro základní DPH

**21    %**

Základní DPH

**21    %**

**Zaokrouhlení**

**Cena celkem s DPH**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                   | Typ dílu |  |  | Celkem | %     |
|-------------|-------------------------|----------|--|--|--------|-------|
| _10         | SO1_ÚT_E: Otopná tělesa | HSV      |  |  |        | 100,0 |
| Cena celkem |                         |          |  |  |        | 100,0 |

### Položkový rozpočet

|    |            |                                                 |
|----|------------|-------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL   | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře |
| O: | ZL         | ZMĚNOVÉ LISTY                                   |
| R: | ZL č. 075b | Upřesnění topení v Sankturinovském domě         |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|---------------|
| <b>Díl: 10</b> |               | <b>SO1_ÚT_E: Otopná tělesa</b>                                                         |    |           |           |        |               |
| 20.            | SO1_ÚT_E_006  | Otop. těleso litinové článkové 16/500/160 mm 0.255<br>m2/kus se základ. nátěrem - 1 ks | m2 | -4.08000  |           |        | Indiv         |
| 21.            | SO1_ÚT_E_007  | Otop. těleso litinové článkové 17/500/160 mm 0.255<br>m2/kus se základ. nátěrem - 4 ks | m2 | -17.34000 |           |        | Indiv         |
| 22.            | SO1_ÚT_E_008  | Otop. těleso litinové článkové 18/500/160 mm 0.255<br>m2/kus se základ. nátěrem - 2 ks | m2 | -9.18000  |           |        | Indiv         |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                                        |    |           |           |        |               |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                    **U4915\_ZL    Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

**Objekt:**                    **ZL                    ZMĚNOVÉ LISTY**

**Rozpočet:**                **ZL č. 075c    Upřesnění topení v Sankturinovském domě**

|                                                                                                                                        |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b> <b>Město Kutná Hora</b><br>Havlíčkovo náměstí 552/1<br>28401                    Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město | <b>IČO: 00236195</b><br><b>DIČ: CZ00236195</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                                                                                                             |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b> <b>UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</b><br><b>Příkop 838/6</b><br>60200                    Brno | <b>IČO: 03902447</b><br><b>DIČ: CZ03902447</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

**Vypracoval:**

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| HSV              |  |  |
| PSV              |  |  |
| MON              |  |  |
| Vedlejší náklady |  |  |
| Ostatní náklady  |  |  |
| <b>Celkem</b>    |  |  |

Rekapitulace dani

|                         |             |  |
|-------------------------|-------------|--|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % |  |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % |  |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % |  |
| Základní DPH            | <b>21</b> % |  |

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                   | Typ dílu |  |  | Celkem | %     |
|-------------|-------------------------|----------|--|--|--------|-------|
| _10         | SO1_ÚT_E: Otopná tělesa | HSV      |  |  |        | 100,0 |
| Cena celkem |                         |          |  |  |        | 100,0 |

# Položkový rozpočet

|    |            |                                                 |
|----|------------|-------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL   | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře |
| O: | ZL         | ZMĚNOVÉ LISTY                                   |
| R: | ZL č. 075c | Upřesnění topení v Sankturinovském domě         |

| P.č.                                             | Číslo položky | Název položky                                                                                 | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|---------------|
| Díl:                                             | 10            | SO1_UT_E: Otopná tělesa                                                                       |     |          |           |        |               |
| 15                                               | SO1_UT_E_001  | Otop. těleso litinové článkové 15/500/110 mm Ø 180<br>m2kus se základ. natěrem - 1 ks         | m2  |          |           |        | Indiv         |
| 16                                               | SO1_UT_E_002  | Otop. těleso litinové článkové 16/500/110 mm Ø 180<br>m2kus se základ. natěrem - 2 ks         | m2  |          |           |        | Indiv         |
| 17                                               | SO1_UT_E_003  | Otop. těleso litinové článkové 17/500/110 mm Ø 180<br>m2kus se základ. natěrem - 7 ks         | m2  |          |           |        | Indiv         |
| 18                                               | SO1_UT_E_004  | Otop. těleso litinové článkové 18/500/110 mm Ø 180<br>m2kus se základ. natěrem - 5 ks         | m2  |          |           |        | Indiv         |
| 19                                               | SO1_UT_E_005  | Otop. těleso litinové článkové 19/500/160 mm Ø 255<br>m2kus se základ. natěrem - 2 ks         | m2  |          |           |        | Indiv         |
| 21                                               | SO1_UT_E_007  | Otop. těleso litinové článkové 17/500/160 mm Ø 255<br>m2kus se základ. natěrem - 5 ks         | m2  |          |           |        | Indiv         |
| 22                                               | SO1_UT_E_008  | Otop. těleso litinové článkové 18/500/160 mm Ø 255<br>m2kus se základ. natěrem - 3 ks         | m2  |          |           |        | Indiv         |
| 23                                               | SO1_UT_E_009  | Otop. těleso litinové článkové 20/500/160 mm Ø 255<br>m2kus se základ. natěrem - 1 ks         | m2  |          |           |        | Indiv         |
| 24                                               | SO1_UT_E_010  | Otop. těleso litinové článkové 10/500/160 mm Ø 440<br>m2kus se základ. natěrem - 1 ks         | m2  |          |           |        | Indiv         |
| 25                                               | SO1_UT_E_011  | Otop. těleso litin. článk. 14/500/160 mm s nohou 0.255<br>m2kus se základ. natěr. - 1 ks      | m2  |          |           |        | Indiv         |
| 26                                               | SO1_UT_E_012  | Otop. těleso litin. článk. 16/500/160 mm s nohou 0.255<br>m2kus se základ. natěr. - 2 ks      | m2  |          |           |        | Indiv         |
| 27                                               | SO1_UT_E_013  | Otop. těleso litin. článk. 18/500/160 mm s nohou 0.255<br>m2kus se základ. natěr. - 3 ks      | m2  |          |           |        | Indiv         |
| 28                                               | SO1_UT_E_014  | Otop. těleso litin. článk. 26/500/160 mm s nohou 0.255<br>m2kus se základ. natěr. - 1 ks      | m2  |          |           |        | Indiv         |
| 29                                               | SO1_UT_E_015  | Otop. těleso litin. článk. 27/500/160 mm s nohou 0.255<br>m2kus se základ. natěr. - 1 ks      | m2  |          |           |        | Indiv         |
| 30                                               | SO1_UT_E_016  | Otop. těleso litin. článk. 15/500/220 mm s nohou 0.345<br>m2kus se základ. natěr. - 1 ks      | m2  |          |           |        | Indiv         |
| 31                                               | SO1_UT_E_017  | Otop. těleso litin. článk. 16/500/220 mm s nohou 0.345<br>m2kus se základ. natěr. - 3 ks      | m2  |          |           |        | Indiv         |
| 32                                               | SO1_UT_E_018  | Otop. těleso litin. článk. 18/500/220 mm s nohou 0.345<br>m2kus se základ. natěr. - 2 ks      | m2  |          |           |        | Indiv         |
| 33                                               | SO1_UT_E_021  | Otop. těleso panel.VK dvoučeskové 2 přídav. přest.<br>plochy 22/ 600/800mm výkon 1343 W       | ks  |          |           |        | Indiv         |
| 34                                               | SO1_UT_E_022  | Otop. těleso panel.VK dvoučeskové 2 přídav. přest.<br>plochy 22/ 600/700mm výkon 1175 W       | ks  |          |           |        | Indiv         |
| 35                                               | SO1_UT_E_023  | Otop. těleso panel.VK dvoučeskové 2 přídav. přest.<br>plochy 22/ 900/700mm výkon 1616 W       | ks  |          |           |        | Indiv         |
| 36                                               | SO1_UT_E_024  | Otop. těleso panel.VK dvoučeskové 1 přídav. přest.<br>plochy 21/ 500/400mm výkon 515 W        | ks  |          |           |        | Indiv         |
| 37                                               | SO1_UT_E_025  | Otop. těleso panel.VK dvoučeskové 1 přídav. přest.<br>plochy 21/ 600/500mm výkon 644 W        | ks  |          |           |        | Indiv         |
| 38                                               | SO1_UT_E_026  | Otop. těleso panel.VK dvoučeskové 1 přídav. přest.<br>plochy 21/ 600/600mm výkon 773 W        | ks  |          |           |        | Indiv         |
| 39                                               | SO1_UT_E_027  | Otop. těleso panel.VK dvoučeskové 1 přídav. přest.<br>plochy 21/ 600/700mm výkon 902 W        | ks  |          |           |        | Indiv         |
| 40                                               | SO1_UT_E_028  | Otop. těleso panel. KLASIK dvoučeskové 2 přídav.<br>přest.plochy 22/ 600/1420 mm výkon 2351 W | ks  |          |           |        | Indiv         |
| 41                                               | 6665555       | Otopná tělesa - změna                                                                         | kp: |          |           |        | Indiv         |
| Zesílelek provedení součástí                     |               |                                                                                               |     |          |           |        |               |
| Otop. těleso litinové článkové 11/500/200 mm 1   |               |                                                                                               |     |          |           |        |               |
| Otop. těleso litinové článkové 12/500/200 mm 2x4 |               |                                                                                               |     |          |           |        |               |
| Otop. těleso litinové článkové 13/500/200 mm 8x6 |               |                                                                                               |     |          |           |        |               |
| Otop. těleso litinové článkové 14/500/200 mm 2   |               |                                                                                               |     |          |           |        |               |
| Otop. těleso litinové článkové 15/500/200 mm 1x1 |               |                                                                                               |     |          |           |        |               |
| Otop. těleso litinové článkové 16/500/200 mm 1   |               |                                                                                               |     |          |           |        |               |
| Otop. těleso litinové článkové 18/500/200 mm 1   |               |                                                                                               |     |          |           |        |               |
| Otop. těleso litinové článkové 20/500/200 mm 1   |               |                                                                                               |     |          |           |        |               |
| Otop. těleso litinové článkové 16/500/260 mm 1   |               |                                                                                               |     |          |           |        |               |
| Otop. těleso litinové článkové 18/500/260 mm 3   |               |                                                                                               |     |          |           |        |               |
| Otop. těleso litinové článkové 10/500/220 mm 2   |               |                                                                                               |     |          |           |        |               |
| Otop. těleso litinové článkové 30/500/220 mm 1   |               |                                                                                               |     |          |           |        |               |
| VK 33800/1030 2                                  |               |                                                                                               |     |          |           |        |               |
| VK 53800/1100 3                                  |               |                                                                                               |     |          |           |        |               |
| VK 21900/700 1                                   |               |                                                                                               |     |          |           |        |               |
| VK 21300/600 1                                   |               |                                                                                               |     |          |           |        |               |
| VK 22700/600 1                                   |               |                                                                                               |     |          |           |        |               |
| VK 22900/700 1                                   |               |                                                                                               |     |          |           |        |               |
| VK 23900/700 2                                   |               |                                                                                               |     |          |           |        |               |
| VK 21900/700 2                                   |               |                                                                                               |     |          |           |        |               |
| VK 21000/1600 2                                  |               |                                                                                               |     |          |           |        |               |
| VK 22000/1460 1                                  |               |                                                                                               |     |          |           |        |               |
| VK 22400/000 1                                   |               |                                                                                               |     |          |           |        |               |
| Návrh provedení součástí                         |               |                                                                                               |     |          |           |        |               |
| 1                                                |               |                                                                                               |     |          |           |        |               |
| Celkem                                           |               |                                                                                               |     |          |           |        |               |

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4915\_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 075d Upřesnění topení v Sankturinovském domě**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**  
**Havlíčkovo náměstí 552/1** DIČ: **CZ00236195**  
**28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**  
**Přikop 838/6** DIČ: **CZ03902447**  
**60200 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

**15 %**

Snížená DPH

**15 %**

Základ pro základní DPH

**21 %**

Základní DPH

**21 %**

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název             | Typ dílu |  |  | Celkem | %     |
|-------------|-------------------|----------|--|--|--------|-------|
| _8          | SO1_ÚT_C: Potrubí | HSV      |  |  |        | 100,0 |
| Cena celkem |                   |          |  |  |        | 100,0 |

### Položkový rozpočet

|    |            |                                                 |
|----|------------|-------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL   | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře |
| O: | ZL         | ZMĚNOVÉ LISTY                                   |
| R: | ZL č. 075d | Upřesnění topení v Sankturinovském domě         |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|---------------|
| <b>Díl: 8</b> |               | <b>SO1_ÚT_C: Potrubí</b>                                                               |    |           |           |        |               |
| 42            | SO1_ÚT_C_004  | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 (+5%)                           | m  | -80,40000 |           |        | Indiv         |
| 43            | SO1_ÚT_C_005  | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 (+5%)                           | m  | -57,00000 |           |        | Indiv         |
| 44            | SO1_ÚT_C_006  | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2 (+5%)                             | m  | -12,00000 |           |        | Indiv         |
| 45            | SO1_ÚT_C_007  | Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedene v kotelnách nebo strojovnách D 54x2     | m  | -3,00000  |           |        | Indiv         |
| 46            | SO1_ÚT_C_013  | Ochrana potrubí ústřed. vytápění termoizolačními trubkami z PE II do 13 mm DN do 45 mm | m  | -80,40000 |           |        | Indiv         |
| 47            | SO1_ÚT_C_014  | Ochrana potrubí ústřed. vytápění termoizolačními trubkami z PE II do 20 mm DN do 45 mm | m  | -57,00000 |           |        | Indiv         |
| 48            | SO1_ÚT_C_015  | Ochrana potrubí ústřed. vytápění termoizolačními trubkami z PE II do 20 mm DN do 63 mm | m  | -12,00000 |           |        | Indiv         |
| 49            | SO1_ÚT_C_016  | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m                        | %  | -2,01000  |           |        | Indiv         |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                        |    |           |           |        |               |

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4915\_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 076 Změny silnoproudu**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**  
**Havlíčkovo náměstí 552/1** DIČ: **CZ00236195**  
**28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**  
**Přikop 838/6** DIČ: **CZ03902447**  
**60200 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

**15 %**

Snížená DPH

**15 %**

Základ pro základní DPH

**21 %**

Základní DPH

**21 %**

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                                                                                | Typ dílu |  |  | Celkem | %     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--------|-------|
| _1          | Kotelna - doplnění zásuvek vč. uzemnění a úpravy el. instalace                                       | HSV      |  |  |        | 3,7   |
| _2          | Změna ER (vše v ER1)                                                                                 | HSV      |  |  |        | 28,7  |
| _3          | Úprava osvětlení a kabeláží ve 3NP k výtahům (doplnění magnet na dveře. doplnění ovládání osvětlení) | HSV      |  |  |        | 6,7   |
| _4          | Doplnění napájení pro elektrokotla                                                                   | HSV      |  |  |        | 1,9   |
| _5          | Nový rozavděč pro SPD (svodiče přepětí) ve 4NP                                                       | HSV      |  |  |        | 6,9   |
| _6          | Demontáž/montáž vč. odpojení a zapojení rozvodů pro topení                                           | HSV      |  |  |        | 6,4   |
| _7          | Změna koncových prvků - zásuvek v 1PP na černou barvu v přisazeném provedení                         | HSV      |  |  |        | 9,2   |
| _8          | Dodávka a montáž nerezových krabic pro svítidla a repro v 5NP                                        | HSV      |  |  |        | 24,4  |
| _9          | Ukončení SK v 1PP dle požadavku AVT (kovové keystone)                                                | HSV      |  |  |        | 3,7   |
| _91         | Přesun SK - domeček ("do rohu")                                                                      | HSV      |  |  |        | 8,4   |
| Cena celkem |                                                                                                      |          |  |  |        | 100,0 |

# Položkový rozpočet

|    |           |                                                 |
|----|-----------|-------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL  | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře |
| O: | ZL        | ZMĚNOVÉ LISTY                                   |
| R: | ZL č. 076 | Změny silnoproudu                               |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                               | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------|---------------|
| <b>Díl: _1</b> |               | <b>Kotelna - doplnění zásuvek vč. uzemnění a úpravy el. instalace</b>                                       |        |          |           |        |               |
| 1              | 741313011     | Zásuvka 230V 16A 2P+PE, IP44 např. WDE000540                                                                | ks     | 2,00000  |           |        | R-pol.        |
| 2              | 741112104     | Krabice pod omítku s ekvipotencionální svorkovnicí např. Kopos KO 125 E/EQ02 KA šedá                        | ks     | 2,00000  |           |        | R-pol.        |
| 3              | ESIL_007      | Kabel CYKY 3Jx2,5mm2                                                                                        | m      | 10,00000 |           |        | SoD           |
| 4              | Pol_0002      | Nosníkový výložník délky např. HL NK41H41/300                                                               | ks     | 3,00000  |           |        | R-pol.        |
| 5              | Pol_0001      | Nezměřitelné montážní práce                                                                                 | hod    | 1,00000  |           |        | R-pol.        |
| 6              | Pol_0006      | Podružný materiál                                                                                           | ks     | 1,00000  |           |        | R-pol.        |
| 7              | Pol_0003      | Koordinace                                                                                                  | hod    | 0,50000  |           |        | R-pol.        |
| <b>Díl: 2</b>  |               | <b>Změna ER (vše v ER1)</b>                                                                                 |        |          |           |        |               |
| 8              | Pol_0008      | Projektové práce                                                                                            | hod    | 4,00000  |           |        | R-pol.        |
| 9              | Pol_0009      | ER2 nebude využit                                                                                           |        | 0,00000  |           |        | R-pol.        |
| 10             | ESIL_002      | Kabel 1-CYKY-J 4x25 mm2                                                                                     | m      | 35,00000 |           |        | SoD           |
| 11             | Pol_00012     | Spojka - Univerzální kabelový soubor např. SLV-SV 35-185                                                    | ks     | 1,00000  |           |        | R-pol.        |
| 12             | ESIL_007      | Kabel CYKY 3Jx2,5mm2                                                                                        | m      | 10,00000 |           |        | SoD           |
| 13             | SK_077        | vyřezání a vysekání drážek do zdi 20x10 cm                                                                  | m      | 4,00000  |           |        | SoD           |
| 14             | Pol_0014      | Doplnění ER1 - jištění RH - např. LTN-50B-3                                                                 | ks     | 1,00000  |           |        | R-pol.        |
| 15             | Pol_0015      | Doplnění ER1 - jištění domeček - např. LTN-25B-3                                                            | ks     | 1,00000  |           |        | R-pol.        |
| 16             | Pol_0001      | Nezměřitelné montážní práce                                                                                 | hod    | 15,00000 |           |        | R-pol.        |
| 17             | Pol_0017      | Předrátování rozvaděče ER1, úprava přívodní kabeláže z ER2 do ER1                                           |        | 0,00000  |           |        | R-pol.        |
| 18             | Pol_0018      | Podružný materiál                                                                                           | ks     | 1,00000  |           |        | R-pol.        |
| 19             | Pol_0003      | Koordinace                                                                                                  | hod    | 15,00000 |           |        | R-pol.        |
| 20             | Pol_0020      | Jednání s distributorem, změna tech. řešení                                                                 |        | 0,00000  |           |        | R-pol.        |
| <b>Díl: _3</b> |               | <b>Úprava osvětlení a kabeláže ve 3NP k výtahům (doplnění magnet na dveře, doplnění ovládání osvětlení)</b> |        |          |           |        |               |
| 21             | ESIL_151      | Instalační krabice přístrojová KP                                                                           | ks     | 5,00000  |           |        | SoD           |
| 22             | ESIL_004      | Kabel CYKY-J 5x1,5mm2                                                                                       | m      | 14,00000 |           |        | SoD           |
| 23             | ESIL_007      | Kabel CYKY 3Jx2,5mm2                                                                                        | m      | 10,00000 |           |        | SoD           |
| 24             | PZTS_033      | kabel UTP cat.5e. včetně uložení do ohebných trubek pod omítku                                              | m      | 58,00000 |           |        | SoD           |
| 25             | PZTS_036      | trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 16 mm, včetně zasádrování                              | m      | 40,00000 |           |        | SoD           |
| 26             | ESIL_008      | Kabel CYKY 3Jx1,5mm2                                                                                        | m      | 8,00000  |           |        | SoD           |
| 27             | PZTS_049      | vyřezání a vysekání drážek do zdi 5x5 cm                                                                    | m      | 18,00000 |           |        | SoD           |
| 28             | PZTS_061      | průrazy zdí a podlahami                                                                                     | soubor | 0,30000  |           |        | SoD           |
| 29             | PZTS_062      | sádra stavební 30 kg                                                                                        | ks     | 1,00000  |           |        | SoD           |
| 30             | Pol_0030      | Podružný materiál                                                                                           | ks     | 1,00000  |           |        | R-pol.        |
| 31             | Pol_0001      | Nezměřitelné montážní práce                                                                                 | hod    | 4,00000  |           |        | R-pol.        |
| <b>Díl: 4</b>  |               | <b>Doplnění napájení pro elektrokola</b>                                                                    |        |          |           |        |               |
| 32             | ESIL_007      | Kabel CYKY 3Jx2,5mm2                                                                                        | m      | 19,00000 |           |        | SoD           |
| 33             | Pol_0033      | Podružný materiál                                                                                           | ks     | 1,00000  |           |        | R-pol.        |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Přesun SK - domeček ("do rohu")</b>                                                                      |        |          |           |        |               |
| 34             | Pol_00011     | Nezměřitelné montážní práce                                                                                 | hod    | 18,00000 |           |        | R-pol.        |
| <b>Díl: 4</b>  |               | <b>Doplnění napájení pro elektrokola</b>                                                                    |        |          |           |        |               |
| 35             | Pol_0001      | Nezměřitelné montážní práce                                                                                 | hod    | 2,00000  |           |        | R-pol.        |
| 36             | Pol_0003      | Koordinace                                                                                                  | hod    | 1,00000  |           |        | R-pol.        |
| <b>Díl: _5</b> |               | <b>Nový rozvaděč pro SPD (svodiče přepětí) ve 4NP</b>                                                       |        |          |           |        |               |
| 37             | ESIL_007      | Kabel CYKY 3Jx2,5mm2                                                                                        | m      | 6,00000  |           |        | SoD           |

# Položkový rozpočet

|    |           |                                                 |
|----|-----------|-------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL  | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře |
| O: | ZL        | ZMĚNOVÉ LISTY                                   |
| R: | ZL č. 076 | Změny silnoproudu                               |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                      | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------|---------------|
| 38.            | ESIL_008      | Kabel CYKY 3Jx1,5mm2                                                                                               | m   | 6,00000   |           |        | SoD           |
| 39.            | ESIL_013      | Kabel 1-H07 V-K/CYA/10mm2                                                                                          | m   | 6,00000   |           |        | SoD           |
| 40.            | Pol__0039     | Podružný materiál                                                                                                  | ks  | 1,00000   |           |        | R-pol.        |
| 41.            | Pol__0036     | Plastová rozvodnice dveře, montáž na omítku, IP40, 1 řada 12 modulů např. NOARK 101505                             | ks  | 1,00000   |           |        | R-pol.        |
| 42.            | Pol__0041     | Svodič přepětí, vhodné pro 1-fázový systém např. SALTEK 8595090516194                                              | ks  | 2,00000   |           |        | R-pol.        |
| 43.            | Pol__0001     | Nezměnitelné montážní práce                                                                                        | hod | 6,00000   |           |        | R-pol.        |
| 44.            | Pol__0003     | Koordinace                                                                                                         | hod | 1,00000   |           |        | R-pol.        |
| <b>Díl: _6</b> |               | <b>Demontáž/montáž vč. odpojení a zapojení rozvodů pro topení</b>                                                  |     |           |           |        |               |
| 45.            | Pol__0001     | Nezměnitelné montážní práce                                                                                        | hod | 10,00000  |           |        | R-pol.        |
| 46.            | Pol__0046     | Podružný materiál                                                                                                  | ks  | 1,00000   |           |        | R-pol.        |
| 47.            | Pol__0003     | Koordinace                                                                                                         | hod | 2,00000   |           |        | R-pol.        |
| <b>Díl: _7</b> |               | <b>Změna koncových prvků - zásuvek v 1PP na černou barvu v přisazeném provedení</b>                                |     |           |           |        |               |
| 48.            | ESIL_145      | Zásuvka jednoduchá pod omítku 230V, 16A, IP20, neutrální bílá                                                      | ks  | -15,00000 |           |        | SoD           |
| 49.            | Pol__0049     | Krabice černá přístrojová jednonásobná, nástěnná, např. ZCKA001799A0923                                            | ks  | 15,00000  |           |        | R-pol.        |
| 50.            | Pol__0050     | Zásuvka černá jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami např. 5519B-A02357885                                   | ks  | 15,00000  |           |        | R-pol.        |
| 51.            | Pol__0051     | Rámeček černý pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný např. ZCKA001754A4419                                  | ks  | 15,00000  |           |        | R-pol.        |
| 52.            | Pol__0066     | Sestavení a montáž zásuvky                                                                                         | ks  | 15,00000  |           |        | R-pol.        |
| <b>Díl: _8</b> |               | <b>Dodávka a montáž nerezových krabic pro svítidla a repro v 5NP</b>                                               |     |           |           |        |               |
| 53.            | Pol__0053     | Krabice - svítla, jsou navrženy z nerezů tl2 mm bez povrchové úpravy a horní desky jsou z broušeného nerezů tl 4mm | ks  | 4,00000   |           |        | R-pol.        |
| 54.            | Pol__0054     | Krabice - repro, jsou navrženy z nerezů tl2 mm bez povrchové úpravy a horní desky jsou z broušeného nerezů tl 4mm  | ks  | 2,00000   |           |        | R-pol.        |
| 55.            | Pol__0055     | CN p. Vysloužil + EBM 15% (pozastávka, ZS koordinace a d.)                                                         |     | 0,00000   |           |        | R-pol.        |
| 56.            | Pol__0089     | Montáž podlahových krabic                                                                                          | ks  | 6,00000   |           |        | R-pol.        |
| <b>Díl: _9</b> |               | <b>Ukončení SK v 1PP dle požadavku AVT (kovové keystone)</b>                                                       |     |           |           |        |               |
| 57.            | Pol__0096     | Dodávka vč. montáže kovového keystone - 1xRJ                                                                       | ks  | 5,00000   |           |        | R-pol.        |
| 58.            | Pol__0097     | Dodávka vč. montáže kovového keystone - 2xRJ                                                                       | ks  | 11,00000  |           |        | R-pol.        |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                                                                    |     |           |           |        |               |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                **U4915\_ZL    Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

**Objekt:**                **ZL                    ZMĚNOVÉ LISTY**

**Rozpočet:**           **ZL č. 077        Zateplení parapetů**

|                    |                                                                                                                               |                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b> | <b>Město Kutná Hora</b><br><b>Havlíčkovo náměstí 552/1</b><br><b>28401                Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město</b> | <b>IČO: 00236195</b><br><b>DIČ: CZ00236195</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                    |                                                                                             |                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b> | <b>UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</b><br><b>Příkop 838/6</b><br><b>60200                Brno</b> | <b>IČO: 03902447</b><br><b>DIČ: CZ03902447</b> |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| HSV              |  |  |
| PSV              |  |  |
| MON              |  |  |
| Vedlejší náklady |  |  |
| Ostatní náklady  |  |  |
| <b>Celkem</b>    |  |  |

**Rekapitulace daní**

|                         |                |  |
|-------------------------|----------------|--|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15    %</b> |  |
| Snížená DPH             | <b>15    %</b> |  |
| Základ pro základní DPH | <b>21    %</b> |  |
| Základní DPH            | <b>21    %</b> |  |

**Zaokrouhlení**

**Cena celkem s DPH**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název              | Typ dílu |  |  | Celkem | %     |
|-------------|--------------------|----------|--|--|--------|-------|
| _1          | Zateplení parapetů | HSV      |  |  |        | 100,0 |
| Cena celkem |                    |          |  |  |        | 100,0 |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                 |
|----|-----------|-------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL  | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře |
| O: | ZL        | ZMĚNOVÉ LISTY                                   |
| R: | ZL č. 077 | Zateplení parapetů                              |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky             | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|---------------------------|-----|----------|-----------|--------|---------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zateplení parapetů</b> |     |          |           |        |               |
| 1             | 55211101      | Zateplení parapetů        | kpl | 3,00000  |           |        | R-pol.        |
| <b>Celkem</b> |               |                           |     |          |           |        |               |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                    **U4915\_ZL    Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

**Objekt:**                    **ZL                    ZMĚNOVÉ LISTY**

**Rozpočet:**                **ZL č. 078            Příplatek za vyřínutí oblouku**

|                    |                                                                                                                                   |                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b> | <b>Město Kutná Hora</b><br><b>Havlíčkovo náměstí 552/1</b><br><b>28401                    Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město</b> | <b>IČO: 00236195</b><br><b>DIČ: CZ00236195</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                    |                                                                                                 |                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b> | <b>UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</b><br><b>Příkop 838/6</b><br><b>60200                    Brno</b> | <b>IČO: 03902447</b><br><b>DIČ: CZ03902447</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

**Rekapitulace dani**

Základ pro sníženou DPH

**15    %**

Snížená DPH

**15    %**

Základ pro základní DPH

**21    %**

Základní DPH

**21    %**

**Zaokrouhlení**

**Cena celkem s DPH**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název        | Typ dílu |  |  | Celkem | %     |
|-------------|--------------|----------|--|--|--------|-------|
| D_2:        | Dveře - nové | HSV      |  |  |        | 100,0 |
| Cena celkem |              |          |  |  |        | 100,0 |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                 |
|----|-----------|-------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL  | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře |
| O: | ZL        | ZMĚNOVÉ LISTY                                   |
| R: | ZL č. 078 | Příplatek za vyřínutí oblouku                   |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------|-----------|--------|---------------|
| <b>Díl: D 2:</b> |               | <b>Dveře - nové</b>             |     |          |           |        |               |
| 1                | 1.D/1-26      | Příplatek za obloukové vyřezání | kpl | 1,00000  |           |        | R-pol.        |
| <b>Celkem</b>    |               |                                 |     |          |           |        |               |

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4915\_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 079 Doplnění čistící zóny**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**  
**Havlíčkovo náměstí 552/1** DIČ: **CZ00236195**  
**28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**  
**Příkop 838/6** DIČ: **CZ03902447**  
**60200 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

0,00

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH

**15** %

Snížená DPH

**15** %

Základ pro základní DPH

**21** %

Základní DPH

**21** %

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                 | Typ dílu |  |  | Celkem | %     |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|--------|-------|
| 767         | Konstrukce zámečnické | PSV      |  |  |        | 100,0 |
| Cena celkem |                       |          |  |  |        | 100,0 |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                 |
|----|-----------|-------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL  | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře |
| O: | ZL        | ZMĚNOVÉ LISTY                                   |
| R: | ZL č. 079 | Doplnění čistící zóny                           |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|------------------------------|-----|----------|-----------|--------|---------------|
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b> |     |          |           |        |               |
| 1               | 767-1         | Doplnění čistící zóny do 8m2 | kpl | 1,00000  |           |        | R-pol.        |
| <b>Celkem</b>   |               |                              |     |          |           |        |               |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                    **U4915\_ZL    Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

**Objekt:**                    **ZL                    ZMĚNOVÉ LISTY**

**Rozpočet:**                **ZL č. 080            Odpočet dřezů**

|                    |                                                                                                                                   |                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b> | <b>Město Kutná Hora</b><br><b>Havlíčkovo náměstí 552/1</b><br><b>28401                    Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město</b> | <b>IČO: 00236195</b><br><b>DIČ: CZ00236195</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                    |                                                                                                 |                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b> | <b>UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</b><br><b>Příkop 838/6</b><br><b>60200                    Brno</b> | <b>IČO: 03902447</b><br><b>DIČ: CZ03902447</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH

**15    %**

Snížená DPH

**15    %**

Základ pro základní DPH

**21    %**

Základní DPH

**21    %**

**Zaokrouhlení**

**Cena celkem s DPH**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název               | Typ dílu |  |  | Celkem | %     |
|-------------|---------------------|----------|--|--|--------|-------|
| 01          | Vodovod             | HSV      |  |  |        | 45,6  |
| 04          | Zařizovací předměty | HSV      |  |  |        | 54,4  |
| Cena celkem |                     |          |  |  |        | 100,0 |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                 |
|----|-----------|-------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL  | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře |
| O: | ZL        | ZMĚNOVÉ LISTY                                   |
| R: | ZL č. 080 | Odpočet dřezů                                   |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                 | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------|---------------|
| <b>Díl: 04</b> |               | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                    |        |          |           |        |               |
| 1              | 725319111     | Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů                                      | soubor | -4,00000 |           |        | SoD           |
| 2              | 55231082      | dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 560x480mm                                       | kus    | -4,00000 |           |        | SoD           |
| 3              | 725821329     | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou      | soubor | -4,00000 |           |        | SoD           |
| 4              | 725862103     | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50                                   | kus    | -3,00000 |           |        | SoD           |
| 5              | 725862113     | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 | kus    | -1,00000 |           |        | SoD           |
| <b>Díl: 01</b> |               | <b>Vodovod</b>                                                                                |        |          |           |        |               |
| 6              | 725531101     | Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)       | soubor | -5,00000 |           |        | SoD           |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                                               |        |          |           |        |               |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                    **U4915\_ZL    Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

**Objekt:**                    **ZL                    ZMĚNOVÉ LISTY**

**Rozpočet:**                **ZL č. 081            Odpočet prvků**

|                    |                                                                                                                                   |                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b> | <b>Město Kutná Hora</b><br><b>Havlíčkovo náměstí 552/1</b><br><b>28401                    Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město</b> | <b>IČO: 00236195</b><br><b>DIČ: CZ00236195</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                    |                                                                                                 |                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b> | <b>UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</b><br><b>Přikop 838/6</b><br><b>60200                    Brno</b> | <b>IČO: 03902447</b><br><b>DIČ: CZ03902447</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH

**15    %**

Snížená DPH

**15    %**

Základ pro základní DPH

**21    %**

Základní DPH

**21    %**

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název           | Typ dílu |  |  | Celkem | %     |
|-------------|-----------------|----------|--|--|--------|-------|
| 05          | Požární vodovod | HSV      |  |  |        | 5,7   |
| PRV         | PRVKY           | PSV      |  |  |        | 94,3  |
| Cena celkem |                 |          |  |  |        | 100,0 |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                 |
|----|-----------|-------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL  | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře |
| O: | ZL        | ZMĚNOVÉ LISTY                                   |
| R: | ZL č. 081 | Odpčet prvků                                    |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                           | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------|---------------|
| <b>Díl: 05</b>  |               | <b>Požární vodovod</b>                                                                                                                                                  |        |          |           |        |               |
| 1               | 722250102     | Požární příslušenství a armatury hydrantové ventily s hadicovou přípojkou C 52                                                                                          | kus    | -1,00000 |           |        | SoD           |
| 2               | 722250143     | Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí prosklený D 25 x 30 m                                                                        | soubor | -1,00000 |           |        | SoD           |
| <b>Díl: PRV</b> |               | <b>PRVKY</b>                                                                                                                                                            |        |          |           |        |               |
| 3               | 1.T-1-05      | Vestavěná skříňka ve zdi, dvířka plná jednokřídllová, s profilovanou obložkou po obvodu 700x700. - dřevěný masiv krycí nátěr slonová kost závěsy dvířek zámek           | kus    | -1,00000 |           |        | SoD           |
| 4               | 1.T-3-02      | vestavěná skříň policoviá dělená se třemi jendokřidlovými dvířky, 750x370x3150, dřevěný masiv, - krycí nátěr slonová kost                                               | kus    | -1,00000 |           |        | SoD           |
| 5               | 1.T-4-02      | vestavěná skříň policoviá dělená se třemi jendokřidlovými dvířky, 1500x360x2200, dřevěný masiv, - krycí nátěr slonová kost                                              | kus    | -1,00000 |           |        | SoD           |
| 6               | 1.T-4-03      | vestavěná skříň policoviá dělená se třemi jendokřidlovými dvířky, 1500x360x2200, dřevěný masiv, - krycí nátěr slonová kost                                              | kus    | -1,00000 |           |        | SoD           |
| 7               | 2.T-2-06      | VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ Vestavěná skříň ve zdi, dvířka plná dvoukřidlová, s profilovanou obložkou po obvodu - 970x535x2100 dřevěný masiv krycí nátěr slonová kost závěsy dvířek | kus    | -1,00000 |           |        | SoD           |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                                                                                                         |        |          |           |        |               |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                    **U4915\_ZL    Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

**Objekt:**                    **ZL                    ZMĚNOVÉ LISTY**

**Rozpočet:**                **ZL č. 082            Změna kanalizace splaškové - nové šachty a potrubí**

|                    |                                                                                                                                   |                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b> | <b>Město Kutná Hora</b><br><b>Havlíčkovo náměstí 552/1</b><br><b>28401                    Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město</b> | <b>IČO: 00236195</b><br><b>DIČ: CZ00236195</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                    |                                                                                                 |                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b> | <b>UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</b><br><b>Přikop 838/6</b><br><b>60200                    Brno</b> | <b>IČO: 03902447</b><br><b>DIČ: CZ03902447</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH

**15    %**

Snížená DPH

**15    %**

Základ pro základní DPH

**21    %**

Základní DPH

**21    %**

**Zaokrouhlení**

**Cena celkem s DPH**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem | %     |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|--------|-------|
| 1           | Zemní práce                     | HSV      |  |  |        | 54,6  |
| 8           | Trubní vedení                   | HSV      |  |  |        | 21,1  |
| 998         | Přesun hmot                     | PSU      |  |  |        | 11,0  |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |  |  |        | 13,4  |
| Cena celkem |                                 |          |  |  |        | 100,0 |

# Položkový rozpočet

|    |           |                                                    |
|----|-----------|----------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL  | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře    |
| O: | ZL        | ZMĚNOVÉ LISTY                                      |
| R: | ZL č. 082 | Změna kanalizace splaškové - nové šachty a potrubí |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                               | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------|---------------|
| <b>Díl: 1</b>   |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                          |        |          |           |        |               |
| 1               | 139601103R00  | Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině tř. 4<br>9,0*1,0*2,5*0,5                                                                                                                                                            | m3     | 11,25000 |           |        | 5 RTS 23/ I   |
| 2               | 161101501R00  | Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,25000                                                                                                                                      | m3     | 11,25000 |           |        | 5 RTS 23/ I   |
| 3               | 130901112RT1  | Bourání konstrukcí kamenných na MVC ve vykopávkách<br>pneumatickým kladivem<br>9,0*1,0*2,5*0,5*0,5                                                                                                                          | m3     | 5,62500  |           |        | 8 RTS 23/ I   |
| 4               | 130901122RT1  | Bourání konstrukcí z betonu prokl.kam.ve vykopávk.<br>pneumatickým kladivem<br>9,0*1,0*2,5*0,5*0,5                                                                                                                          | m3     | 5,62500  |           |        | 5 RTS 23/ I   |
| 5               | 151101102R00  | Pažení a rozepření stěn ryh - příložené - hl.do 4 m<br>9,0*2,5*2                                                                                                                                                            | m2     | 45,00000 |           |        | 0 RTS 23/ I   |
| 6               | 151101112R00  | Odstranění pažení stěn ryh - příložené - hl. do 4 m<br>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 45,00000                                                                                                                             | m2     | 45,00000 |           |        | 0 RTS 23/ I   |
| 7               | 175151101     | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř.<br>1 až 4 nebo materiálem připraveným podél - výkopu ve<br>vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku<br>výkopu a míru zhutnění bez /<br>9,0*1,5*0,5 | m3     | 6,75000  |           |        | 0 SoD         |
| 8               | 174111101     | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením<br>výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, - ryh nebo<br>kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                      | m3     | 14,40000 |           |        | 0 SoD         |
| 9               | 58331200      | Štěrkopisek netříděný zásypový<br>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 6,75000*2<br>zásyp : 14,4*2,0                                                                                                                             | t      | 42,30000 |           |        | 0 SoD         |
| 10              | 451573111     | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném<br>výkopu z písku a štěrkopisku do 63 mm<br>9,0*1,0*0,15                                                                                                               | m3     | 1,35000  |           |        | 0 SoD         |
| 11              | 162651132     | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu<br>na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení -<br>výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy<br>těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a            | m3     | 11,25000 |           |        | 0 SoD         |
| 12              | 167151102     | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku<br>nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 - m3,<br>z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5                                                             | m3     | 11,25000 |           |        | 0 SoD         |
| 13              | 171201231     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační<br>skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného - do<br>Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                          | t      | 19,12500 |           |        | 0 SoD         |
| 14              | 171251201     | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez<br>hutnění s upravením uložené sypaniny do - předepsaného<br>tvary                                                                                                         | m3     | 11,25000 |           |        | 0 SoD         |
| 15              | 012002000     | Vytyčení, zameření stavby                                                                                                                                                                                                   | soubor | 1,00000  |           |        | R-pol.        |
| <b>Díl: 8</b>   |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                                                                                                        |        |          |           |        |               |
| 16              | 89100010RT    | D+M revizní šachty včetně obetonování dna, dodávky a<br>montáž poklopu                                                                                                                                                      | kus    | 2,00000  |           |        | R-pol.        |
| 17              | 871353121R00  | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200                                                                                                                                                                            | m      | 9,00000  |           |        | RTS 23/ I     |
| 18              | 286147921R    | Trubka kanalizační odolná PPKGEM 200 x 6.2 x 3000 mm                                                                                                                                                                        | kus    | 3,00000  |           |        | RTS 23/ I     |
| <b>Díl: 998</b> |               | <b>Přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                          |        |          |           |        |               |
| 19              | 998721101R00  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,<br>výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou<br>z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní<br>vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m                  | t      | 44,89124 |           |        | SoD           |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                                      |        |          |           |        |               |
| 20              | 997013214     | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot<br>vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly - výšky<br>přes 12 do 15 m                                                                                            | t      | 23,62500 |           |        | SoD           |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                    |
|----|-----------|----------------------------------------------------|
| S: | U4915_ZL  | Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře    |
| O: | ZL        | ZMĚNOVÉ LISTY                                      |
| R: | ZL č. 082 | Změna kanalizace splaškové - nové šachty a potrubí |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|---------------|
| 21            | 997013511     | Odvoz sutí a vybouraných hmot zmeziskládky na skládku<br>snaložením a se složením, na vzdálenost do 1 - km                                               | t  | 23,62500  |           |        | SoD           |
| 22            | 997013509     | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo<br>meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k - ceně<br>za každý další i započatý 1 km přes 1 km   | t  | 118,12500 |           |        | SoD           |
| 23            | 997013631     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce<br>(skládkovné) směsného stavebního a demoličního -<br>zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t  | 23,62500  |           |        | SoD           |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                                                                                          |    |           |           |        |               |