

Příloha č.1 Položkový rozpočet - Výměna držáků pojistek a bleskojistek VN – ČS HOLEŠOV

Poř. č.	Č. položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena	
					jednotková	celkem
Rekapitulace - elektromontážní práce						
	A)	Dodávky				xxx
	B)	Materiál				xxx
	C)	Montážní a demontážní práce práce				xxx
	D)	Revize				xxx
	E)	HZS a mechanismy				xxx
		Základní rozpočtové náklady ZRN				xxx

CENA - CELKEM BEZ DPH
89 865 Kč

DODÁVKY						
1						
2		pojistkový spodek PSO25-omezovcač HDA24NA //24kV//10kA	ks	3	xxx	xxx
3		patrona pojistková 10/25kV, 16A, e442 mm	ks	3	xxx	xxx
4		Dodávky celkem				xxx

Základní materiál						
1						
2		Pásek FeZn 30x4mm	m	3	xxx	xxx
3		Barva synt.základní	kg	0,7	xxx	xxx
4		Barva synt.základní	kg	0,7	xxx	xxx
5		Ředidlo synt.	kg	0,3	xxx	xxx
6		Profil U50	kg	10	xxx	xxx
7		Materiál - celkem				xxx

MONTÁŽ						
1						
2	210020652	Ocel.nosné konstrukce do 10 kg	ks	2	xxx	xxx
3	210040762	Nátěr pro venk.ved. -odrezivění a zákl.nátěr ve výšce	m2	0,3	xxx	xxx
4	210040772	Nátěr pro venk.ved. -vrchní nátěr ve výšce	m2	0,3	xxx	xxx
5	210050721	Proudový spoj šroubovanou svorkou do 50mm2	ks	3	xxx	xxx
6	210120322	Bleskojistky do 25 kV, 10 kA	ks	3	xxx	xxx
7	210120203	Pojistkové spodky 1 pól. venkovní 22 kV	ks	3	xxx	xxx
8	210120301	Pojistkové patrony 6 - 35 kV, 2 - 100 A	ks	3	xxx	xxx
9	210220001	Uzem. vedení-bez nátěru FeZn do 120 mm2	m	3	xxx	xxx
10	210220010	Nátěr zemnicího pásu do 120 mm2 (1x nátěr+svorky+žl.pr	m	3	xxx	xxx
11	210070303	Spoj.vedení Al tyčí bez práce 40/10 mm	m	4,5	xxx	xxx
12	210100032	Ukončení pasu Al na přístroji do 50/10 mm	ks	6	xxx	xxx
13		Cena za montáž				xxx
14		Celková cena za montáž				xxx

DEMONTÁŽ						
1						
2	210050101	Držáky vyfukovacích bleskojistek vč. třmenu	ks	3	xxx	xxx
3	210050701	Třmenový vaz vč.práce s ním spojené do 120mm2	ks	3	xxx	xxx
4	210050721	Proudový spoj šroubovanou svorkou do 50mm2	ks	3	xxx	xxx
6	210120322	Bleskojistky do 25 kV, 10 kA	ks	3	xxx	xxx
7	210120203	Pojistkové spodky 1 pól. venkovní 22 kV	ks	3	xxx	xxx
8	210120301	Pojistkové patrony 6 - 35 kV, 2 - 100 A	ks	3	xxx	xxx
9	210220001	Uzem. vedení-bez nátěru FeZn do 120 mm2	m	3	xxx	xxx
10	210070303	Spoj.vedení Al tyčí bez práce 40/10 mm	m	4,5	xxx	xxx
11	210100032	Ukončení pasu Al na přístroji do 50/10 mm	ks	6	xxx	xxx
12		Cena za demontáž				xxx
13		Celková cena za demontáž				xxx

REVIZE						
1						
2		Revize a vystavení revizní zprávy	hod	3	xxx	xxx
3		Celková cena za revize				xxx

HZS						
1						
2		Práce s montážní plošinou	hod	8	xxx	xxx
3		Úpravy konstrukce	hod	2	xxx	xxx
4		Položky na které nelze určit měrné jednotky	hod	2	xxx	xxx
5		HZS součet				xxx