

Položkový rozpočet										
Název stavby:		LUHAČOVICE-REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE LUŽNÉ			Číslo stavby:		Luhačovice-Lužné			
Název SO:		SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady			Číslo SO:		SO 000-VN a ON			
Datum zpracování :		7.10.2016			Datum aktualizace :		7.10.2016			
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
VN		Vedlejší náklady								
1	0390020R2	Příprava území pro zařízení staveniště	m2	400,000	0,000	0,000			1,54	616,00
2	0390020R3	Zřízení přípojky, včetně přípoj.místa a měření odběru	ks	3,000	0,000	0,000			153,14	459,42
3	0390020R4	Dodávka a osazení staveništní buňky pro osoby	ks	2,000	0,000	0,000			4 594,22	9 188,44
4	0390020R5	Dodávka a osazení mobilního skladu materiálu	ks	1,000	0,000	0,000			3 062,83	3 062,83
5	0390020R7	Dodávka a osazení mobilního WC	ks	1,000	0,000	0,000			3 826,87	3 826,87
6	0390020R9	Likvidace zařízení staveniště-kompletní, včetně uvedení	m2	400,000	0,000	0,000			1,54	616,00
VN celkem						0,000		0,00		17 769,56
ON		Ostatní náklady								
1	0122030R1	Zeměměřičské práce - vytýčení stavby	ha	0,200	0,000	0,000			65 850,00	13 170,00
2	012030R3	Zeměměřičské práce - zaměření skutečného provedení s	ha	0,200	0,000	0,000			79 020,00	15 804,00
3	PC	Realizační dokumentace stavby	kompl.	1,000	0,000	0,000			19 755,00	19 755,00
4	PC	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	0,000	0,000			4 594,22	4 594,22
5	0431940R1	Zkoušky materiálu - betonové směsi	ks	4,000	0,000	0,000			765,69	3 062,76
6	0431940R2	Zkoušky materiálu - živičné směsi	ks	4,000	0,000	0,000			765,69	3 062,76
7	0431940R3	Zkoušky materiálu - dodávané výrobky	ks	5,000	0,000	0,000			459,42	2 297,10
8	0720020R1	Dočasná dopravní opatření - návrh opatření, jejich projek	kompl.	1,000	0,000	0,000			3 951,00	3 951,00
9	0720020R2	Dočasná dopravní opatření - pronájem dopravních značek	kompl.	1,000	0,000	0,000			13 170,00	13 170,00
10	0720020R3	Stanovení trvalého dopravního značení	ks	1,000	0,000	0,000			3 951,00	3 951,00
11	PC	Zajištění podkladů nezbytných k vydání kolaudačního so	kompl.	1,000	0,000	0,000			1 531,41	1 531,41
ON celkem						0,000		0,00		84 349,25

Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby :	LUHAČOVICE-REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE LUŽNÉ				
Číslo stavby :	Luhačovice-Lužné		Datum:	7.10.2016	
Název SO :	SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady				
Číslo SO :	SO 000-VN a ON				
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
VN	Vedlejší náklady	0,00	17 769,56	17 769,56	0,000
ON	Ostatní náklady	0,00	84 349,25	84 349,25	0,000
	Celkem	0,00	102 118,81	102 118,81	0,00

Položkový výkaz výměr										
Název stavby:		LUHAČOVICE-REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE LUŽNÉ				Číslo stavby:		Luhačovice-Lužné		
Název SO:		SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady				Číslo SO:		SO 000-VN a ON		
Datum zpracování :		7.10.2016				Datum aktualizace :		7.10.2016		
						C E N A				
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
VN		Vedlejší náklady								
1	0390020R2	Příprava území pro zařízení staveniště 100 m2 na jedno staveniště	m2	400,000	0,000	0,000				0,00
		Staveniště pro nám.T.G.Masaryka a nám.Práce společné 4*100		0,000						
				400,000						
2	0390020R3	Zřízení přípojky, včetně přípoj.místa a měření odběru 4*1	ks	3,000	0,000	0,000				0,00
				4,000						
3	0390020R4	Dodávka a osazení staveništní buňky pro osoby 2	ks	2,000	0,000	0,000				0,00
				2,000						
4	0390020R5	Dodávka a osazení mobilního skladu materiálu 1	ks	1,000	0,000	0,000				0,00
				1,000						
5	0390020R7	Dodávka a osazení mobilního WC 1	ks	1,000	0,000	0,000				0,00
				1,000						
6	0390020R9	Likvidace zařízení staveniště-kompletní, včetně uvedení 4*100	m2	400,000	0,000	0,000				0,00
				400,000						
ON		Ostatní náklady								
1	0122030R1	Zeměměřičské práce - vytýčení stavby 0,200	ha	0,200	0,000	0,000				0,00
				0,200						
2	012030R3	Zeměměřičské práce - zaměření skutečného provedení s 0,20	sha	0,200	0,000	0,000				0,00
				0,200						
3	PC	Realizační dokumentace stavby 1	kompl.	1,000	0,000	0,000				0,00
				1,000						
4	PC	Dokumentace skutečného provedení stavby 1	ks	1,000	0,000	0,000				0,00
				1,000						
5	0431940R1	Zkoušky materiálu - betonové směsi Položka zahrnuje požadované zkoušky betonových směsí, 4	ks	4,000	0,000	0,000				0,00
				0,000						
				4,000						
6	0431940R2	Zkoušky materiálu - živičné směsi Položka zahrnuje požadované zkoušky živičných směsí, 4	ks	4,000	0,000	0,000				0,00
				0,000						
				4,000						
7	0431940R3	Zkoušky materiálu - dodávané výrobky Položka zahrnuje požadované přezkoušení kvality dodávaných betonových, plastových, nebo kovových výrobků,	ks	5,000	0,000	0,000				0,00
				0,000						
				0,000						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		5		5,000						
8	0720020R1	Dočasná dopravní opatření - návrh opatření, jejich projekt	kompl	1,000	0,000	0,000				0,00
		1		1,000						
9	0720020R2	Dočasná dopravní opatření - pronájem dopravních značek	kompl.	1,000	0,000	0,000				0,00
		1		1,000						
10	0720020R3	Stanovení trvalého dopravního značení	ks	1,000	0,000	0,000				0,00
		1		1,000						
11	PC	Zajištění podkladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu	kompl.	1,000	0,000	0,000				0,00
		1		1,000						

Krycí list rozpočtu

Stavba:	LUHAČOVICE-REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE LUŽNÉ		
Objekt:	SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Město Luhačovice		
Projektant:	Ing.Kamil Prokúpek		
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.	45274924	CZ45274924
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
Reg. Číslo:	Zakázka:		CÚ 2012/1

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0,00	13	0
2		Montáž	0,00	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	102 118,81	15	0
4		PSV	0,00	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		102 118,81	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0,00	18	0
7	Jiné náklady		0,00	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		102 118,81	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0,00	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0,00	22	0
11	Rezerva		0,00	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		102 118,81	24	0
				25	0
				VRN celkem (ř. 13-24)	

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	102 118,81
27	DPH 21%	21 444,95
28	DPH ze specifikací 21%	0,00
29	DPH ze specifikací 15%	0,00
30	Celkem (ř. 26-29)	123 563,76

Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	SO 000-VN a ON
		Název objektu v evid.	1
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	

Položkový rozpočet										
Název stavby:		LUHAČOVICE-REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE LUŽNÉ				Číslo stavby:		Luhačovice-Lužné		
Název SO:		SO 101-Komunikace vozidlová				Číslo SO:		SO 101-Kom.vozidlové		
Datum zpracování :		27.2.2017				Datum aktualizace :		27.2.2017		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem	
						7	8	9	10	
1 Zemní práce										
1	122 20-2202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000	m3	206,824	0,000	0,000		74,02	15 309,11	
2	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3	m3	103,412	0,000	0,000		1,54	159,25	
3	132 20-1101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,640	0,000	0,000		306,27	808,55	
4	132 20-1109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,320	0,000	0,000		1,54	2,03	
5	132 20-1201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,920	0,000	0,000		245,05	1 940,80	
6	132 20-1209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,960	0,000	0,000		1,54	6,10	
7	133 20-1101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,000	0,000	0,000		382,85	3 445,65	
8	133 20-1109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	4,500	0,000	0,000		1,54	6,93	
10	12000110R	Příplatek za ztížení vykopávky ruční výkop) v blízkosti kořen.systém	m3	10,500	0,000	0,000		918,85	9 647,93	
11	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř.	m3	226,384	0,000	0,000		107,19	24 266,10	
12	162 70-1109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř	m3	905,536	0,000	0,000		10,74	9 725,46	
13	167 10-1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	226,384	0,000	0,000		30,63	6 934,14	
14	17120121R	Poplatek za uložení sypaniny na skládku (skládkovné)	T	384,853	0,000	0,000		153,14	58 936,39	
15	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,440	0,000	0,000		163,86	1 710,70	
15/1	5833713100	STERKOPISEK 0-16 BI @	M3	12,841	1,670	21,444	643,20	8 259,33		
16	181 10-1102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 248,950	0,000	0,000		27,61	34 483,51	
1 celkem						21,444		8 259,33	167 382,65	
11 Přípravné a přidružené práce										
1	113 10-7242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	760,000	0,181	137,560		52,68	40 036,80	
2	113 10-6121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nem	m2	10,000	0,255	2,550		49,00	490,00	
3	113 10-7132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	20,000	0,500	10,000		623,28	12 465,60	
4	113 10-5113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspárov	m2	16,000	0,586	9,376		249,33	3 989,28	
5	113 10-7162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl	m2	46,000	0,235	10,810		18,35	844,10	
6	113 10-7223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 r	m2	760,000	0,400	304,000		26,26	19 957,60	
7	113 20-2111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	30,000	0,145	4,350		48,50	1 455,00	
8	979 02-4442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	30,000	0,000	0,000		32,16	964,80	
9	979 05-4441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárování	m2	10,000	0,000	0,000		35,23	352,30	
10	97907111R	Očištění lomového kamene s původním spárováním MC	m2	16,000	0,000	0,000		45,93	734,88	
11	979 08-2213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	605,236	0,000	0,000		18,03	10 912,41	
12	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	5 848,108	0,000	0,000		6,29	36 784,60	
13	97909911R	Recyklace živičných a betonových sutí	t	196,236	0,000	0,000		91,89	18 032,13	
14	979 09-9155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	403,240	0,000	0,000		153,14	61 752,17	
11 celkem						0,000		0,00	208 771,66	
18 Povrchové úpravy terénu										
1	180 40-2111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	100,000	0,000	0,000		9,19	919,00	

Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1/1	PC	Travní semeno - parková směs	kg	15,600	0,001	0,016	137,81	2 149,84		
2	180 40-2112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	300,000	0,000	0,000			12,25	3 675,00
3	181 30-1102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině neb	m2	100,000	0,000	0,000			32,82	3 282,00
3/1	PC	Dodávka zeminy vhodné k zúrodnění	m2	66,000	1,700	112,200	153,14	10 107,24		
4	182 30-1122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 15	m2	300,000	0,000	0,000			38,31	11 493,00
5	182 00-1111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v	m2	100,000	0,000	0,000			15,30	1 530,00
6	182 00-1112	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v	m2	300,000	0,000	0,000			18,35	5 505,00
7	183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu d	m2	100,000	0,000	0,000			9,19	919,00
8	183 40-3211	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m ve svahu do 1:2	m2	300,000	0,000	0,000			12,25	3 675,00
9	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	100,000	0,000	0,000			3,05	305,00
10	183 40-3253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	300,000	0,000	0,000			3,05	915,00
11	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postříker	m2	100,000	0,000	0,000			1,54	154,00
12	184 80-2211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postříker	m2	300,000	0,000	0,000			1,54	462,00
13	1858031R1	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	600,000	0,000	0,000			2,31	1 386,00
14	1858031R2	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	1 800,000	0,000	0,000			2,31	4 158,00
15	184 80-7111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	32,000	0,009	0,301			390,31	12 489,92
16	184 80-7112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	32,000	0,000	0,000			91,89	2 940,48
		18 celkem				112,516		12 257,08		53 808,40
	2	Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin								
1	275 35-3112	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,02	kus	3,000	0,006	0,018			421,36	1 264,08
2	275 31-3511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,360	2,256	0,812			3 706,03	1 334,17
		2 celkem				0,830		0,00		2 598,25
	21	Úprava podloží a základové spáry								
1	122 20-2201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m	m3	134,394	0,000	0,000			74,02	9 947,84
2	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3	m3	67,197	0,000	0,000			1,54	103,48
3	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř.	m3	134,394	0,000	0,000			107,19	14 405,69
4	162 70-1109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř	m3	537,576	0,000	0,000			10,74	5 773,57
5	167 10-1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	134,394	0,000	0,000			30,63	4 116,49
6	17120121R	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	228,470	0,000	0,000			153,14	34 987,90
7	56146111R	Vápnenná stabilizace zeminy v aktivní zóně v tl 400 mm, předp.obj.	m2	783,965	0,012	9,172			129,48	101 507,79
8	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	1 248,950	0,000	0,037			15,30	19 108,94
8/1	69311093	Geotextilie 400 g/m2	m	1 311,398	0,000	0,525	25,73	33 742,27		
9	564 70-1300	Podklad komunikací z kameniva drceného se zhuťněním tloušťky c	m2	671,970	0,386	259,555			166,84	112 111,47
10	462 45-1114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25	m3	7,950	2,433	19,341			3 099,68	24 642,46
		21 celkem				288,630		33 742,27		326 705,62
	3	Svislé a kompletní konstrukce								
2	PC	Úprava podezdívky a oplocení (u garáže)-kompletní, viz.výkr.č.10-	kompl.	1,000	0,019	0,019			7 657,06	7 657,06
		3 celkem				0,019		0,00		7 657,06

Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5		Komunikace								
1	564 83-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	10,000	0,000	0,000			132,43	1 324,30
2	564 85-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 119,950	0,000	0,000			143,17	160 343,24
3	564 85-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	145,500	0,000	0,000			143,17	20 831,24
4	564 86-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	11,000	0,000	0,000			200,50	2 205,50
5	567 12-2111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	78,000	0,000	0,000			275,54	21 492,12
6	567 12-2114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	m2	932,000	0,000	0,000			340,32	317 178,24
7	573 11-1113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	932,000	0,007	6,077			19,62	18 285,84
8	573 21-1111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	932,000	0,001	0,569			11,33	10 559,56
9	596 21-1233	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny C	m2	66,000	0,086	5,653			278,70	18 394,20
9/1	59245195	Dlažba zámková 200/100, tl. 80 mm - šedá	m2	66,660	0,150	9,999	203,66	13 575,98		
10	57715613R	Asfaltový beton ACL 16+ tl 70 mm	m2	932,000	0,000	0,000			302,42	281 855,44
11	57714414R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl 50 mm	m2	932,000	0,000	0,000			264,60	246 607,20
12	594 51-1111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	23,000	0,614	14,123			1 587,39	36 509,97
		5 celkem				36,420		13 575,98		1 135 586,85
8		Trubní vedení								
1	871 31-3121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon d	m	6,000	0,000	0,000			61,48	368,88
1/1	59710675	Trouba plastová DN150mm	m	6,060	0,015	0,091	245,05	1 485,00		
2	831 26-3195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	4,000	0,063	0,253			612,57	2 450,28
3	899 20-3111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti r	kus	4,000	0,009	0,037			470,96	1 883,84
3/1	55242138	Mříž kanalizační litinová s rámem, těžká	kus	4,000	0,150	0,600	2 756,55	11 026,20		
4	895 94-1311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	4,000	0,145	0,580			2 050,80	8 203,20
4/1	59223822	Vpusť uliční z betonových dílců - kompletní	kus	4,040	0,600	2,424	3 828,52	15 467,22		
5	89481114R	Revizní šachta z PVC DN 400, kompletní	kus	1,000	0,082	0,082			9 323,51	9 323,51
6	899 10-3111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnost	kus	1,000	0,007	0,007			621,19	621,19
6/1	PC	Poklop litinový s rámem pro zatížení D 400 - kompletní	ks	1,000	0,150	0,150	3 215,95	3 215,95		
7	899 33-1111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením	kus	6,000	0,421	2,525			4 226,79	25 360,74
8	899 43-1111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením	kus	14,000	0,311	4,355			2 158,07	30 212,98
		8 celkem				11,103		31 194,37		78 424,62
9		Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení								
1	917 76-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční op	m	70,000	0,169	11,801			374,83	26 238,10
2	917 86-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční op	m	547,000	0,130	70,902			313,31	171 380,57
2/1	5921746000	Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	269,670	0,085	22,922	101,08	27 258,24		
2/2	5921741000	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 c	kus	80,800	0,058	4,686	70,44	5 691,55		
2/3	5921746800	Obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	242,400	0,048	11,708	84,20	20 410,08		
2/4	5921746900	Obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15	kus	30,300	0,064	1,939	222,06	6 728,42		
3	916 11-1122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z beto	m	537,000	0,072	38,610			190,16	102 115,92
4	916 11-1123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z beto	m	537,000	0,090	48,212			204,40	109 762,80
4/1	58380110	Kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	27,065	1,000	27,065	3 062,83	82 895,49		
5	599 14-1111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	45,000	0,004	0,162			125,12	5 630,40

Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	331 31-1154	Osazování palisád betonových hromadně zabeton hranatých délky	m	11,000	0,241	2,654			598,84	6 587,24
6/1	59228410	Palisáda betonová přírodní 16X16X100 cm	kus	69,690	0,050	3,485	237,36	16 541,62		
7	914 00-1111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupy,	kus	6,000	0,223	1,340			197,55	1 185,30
7/1	PC1	Značka svislá reflexní B 28, B 29 - standardní velikost	kus	3,030	0,005	0,015	1 251,15	3 790,98		
7/2	PC2	Dopravní značka svislá reflexní E 8a, E 8c a E 8e - standardní veli	ks	3,030	0,002	0,006	592,65	1 795,73		
8	915 11-1116	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní žlutou bar	m	90,000	0,000	0,010			26,34	2 370,60
9	915 11-1126	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní žlutou bar	m	30,000	0,000	0,002			19,76	592,80
10	915 61-1111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	120,000	0,000	0,000			2,63	315,60
11	93390306R	Zkoušky pláně a konstrukčních vrstev	kus	12,000	0,037	0,439			3 828,52	45 942,24
12	914 51-1111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým z	kus	3,000	0,109	0,328			1 580,40	4 741,20
12/1	PC	Sloupek pro dopravní značky ocelový s pozinkováním - kompletní	ks	3,030	0,035	0,106	632,16	1 915,44		
		9 celkem				246,392		167 027,56		476 862,77
	99	Přesun hmot								
1	998 22-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolit	t	717,356	0,000	0,000			13,12	9 411,71
		99 celkem				0,000		0,00		9 411,71

Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby :	LUHAČOVICE-REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE LUŽNÉ				
Číslo stavby :	Luhačovice-Lužné		Datum:	27.2.2017	
Název SO :	SO 101-Komunikace vozidlová				
Číslo SO :	SO 101-Kom.vozidlové				
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
1	Zemní práce	8 259,33	167 382,65	175 641,98	21,444
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	208 771,66	208 771,66	0,000
18	Povrchové úpravy terénu	12 257,08	53 808,40	66 065,48	112,516
2	Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin	0,00	2 598,25	2 598,25	0,830
21	Úprava podloží a základové spáry	33 742,27	326 705,62	360 447,89	288,630
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	7 657,06	7 657,06	0,019
5	Komunikace	13 575,98	1 135 586,85	1 149 162,82	36,420
8	Trubní vedení	31 194,37	78 424,62	109 618,99	11,103
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení	167 027,56	476 862,77	643 890,33	246,392
99	Přesun hmot	0,00	9 411,71	9 411,71	0,000
Celkem		266 056,59	2 467 209,59	2 733 266,19	717,36

Položkový výkaz výměr										
Název stavby:		LUHAČOVICE-REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE LUŽNÉ				Číslo stavby:		Luhačovice-Lužné		
Název SO:		SO 101-Komunikace vozidlová				Číslo SO:		SO 101-Kom.vozidlové		
Datum zpracování :		27.2.2017				Datum aktualizace :		27.2.2017		
						C E N A				
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
1		Zemní práce								
1	122 20-2202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu komunikace (932+537*0,35)*0,42	m3	206,824	0,000	0,000				0,00
		Obratiště 30*0,3		9,000						
		Plocha pro kontejnery (11+10*0,25)*0,32		4,320						
		Sjezdy ze zámk.dlažby (55+70*0,25)*0,39		28,275						
		Sjezdy a odv.příkopy lom.kamene (13+10)*0,55		12,650						
		Odpočet sutí -760*0,4		-304,000						
		-(10+20+16)*0,3		-13,800						
2	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině viz 1/1 (122202202)*0,5	m3	103,412	0,000	0,000				0,00
3	132 20-1101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,640	0,000	0,000				0,00
		Rýha pro osazení palisády 0,4*0,6*11		2,640						
4	132 20-1109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině viz 1/3 (132201101)*0,5	m3	1,320	0,000	0,000				0,00
5	132 20-1201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,920	0,000	0,000				0,00
		Přípojky vpustí 0,5*(0,9+1,5)*1,5*1,1*4		7,920						
6	132 20-1209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině viz 1/5 (132201201)*0,5	m3	3,960	0,000	0,000				0,00
7	133 20-1101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,000	0,000	0,000				0,00
		Vpustí 1,2*1,2*1,5*4		8,640						
		Patky pro DZ 0,4*0,5*0,6*3		0,360						
8	133 20-1109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 viz 1/7 (133201101)*0,5	m3	4,500	0,000	0,000				0,00
10	12000110R	Příplatek za ztlžení vykopávky ruční výkop) v blízkosti kol 25*0,42	m3	10,500	0,000	0,000				0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z h	m3	226,384	0,000	0,000				0,00
		9,000 'Viz 1/7 (133201101)'		9,000						
		7,920 'Viz 1/5 (132201201)'		7,920						
		2,640 'Viz 1/3 (132201101)'		2,640						
		206,824 'Viz 1/1 (122202202)'		206,824						
12	162 70-1109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z	m3	905,536	0,000	0,000				0,00
		226,384 'Viz 1/11 (162701105)*4		905,536						
13	167 10-1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	226,384	0,000	0,000				0,00
		226,384 'Viz 1/11 (162701105)'		226,384						
14	17120121R	Poplatek za uložení sypaniny na skládku (skládkovné)	T	384,853	0,000	0,000				0,00
		226,384 'Viz 1/11 (162701105)*1,7		384,853						
15	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se	m3	10,440	0,000	0,000				0,00
		9,000 'Viz 1/7 (133201101)*0,5		4,500						
		7,920 'Viz 1/5 (132201201)*0,75		5,940						
15/1	5833713100	STERKOPISEK 0-16 BI @	M3	12,841	1,670	21,444		0,00		
16	181 10-1102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 248,950	0,000	0,000				0,00
		Komunikace		0,000						
		932		932,000						
		rozšíření		0,000						
		537*0,35		187,950						
		Obratiště		0,000						
		30		30,000						
		Plocha pro kontejnery		0,000						
		11		11,000						
		rozšíření		0,000						
		10*0,25		2,500						
		Sjezdy		0,000						
		55+13		68,000						
		rozšíření		0,000						
		70*0,25		17,500						
11		Přípravné a přidružené práce								
1	113 10-7242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	760,000	0,181	137,560				0,00
		760		760,000						
2	113 10-6121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betor	m2	10,000	0,255	2,550				0,00
		10		10,000						
3	113 10-7132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 30	m2	20,000	0,500	10,000				0,00
		20		20,000						
4	113 10-5113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC	m2	16,000	0,586	9,376				0,00
		16		16,000						
5	113 10-7162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva dim	m2	46,000	0,235	10,810				0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		10+20+16		46,000						
6	113 10-7223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného	m2	760,000	0,400	304,000				0,00
		760		760,000						
7	113 20-2111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	30,000	0,145	4,350				0,00
		30		30,000						
8	979 02-4442	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků chodníkových	m	30,000	0,000	0,000				0,00
		30		30,000						
9	979 05-4441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním sm	m2	10,000	0,000	0,000				0,00
		10		10,000						
10	97907111R	Očištění lomového kamene s původním spárováním MC	m2	16,000	0,000	0,000				0,00
		16		16,000						
11	979 08-2213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	605,236	0,000	0,000				0,00
		Odvoz k dalšímu využití		0,000						
		Lomový kámen		0,000						
		16*0,15*2,4		5,760						
		Odvoz k recyklaci		0,000						
		Beton		0,000						
		20*0,2*2,4		9,600						
		Živice		0,000						
		760*0,1*2,4		182,400						
		Plošná dlažba		0,000						
		16*0,04*2,4		1,536						
		Obrubníky		0,000						
		0,15*0,25*30*2,4		2,700						
		Odvoz k uložení na skládku		0,000						
		Kamenivo		0,000						
		46*0,2*1,7+760*0,30*1,7		403,240						
12	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu d	t	5 848,108	0,000	0,000				0,00
		Odvoz k dalšímu využití		0,000						
		Lomový kámen		0,000						
		16*0,15*2,4*3		17,280						
		Odvoz k recyklaci		0,000						
		Beton		0,000						
		20*0,2*2,4*3		28,800						
		Živice		0,000						
		760*0,1*2,4*3		547,200						
		Plošná dlažba		0,000						
		16*0,04*2,4*3		4,608						
		Obrubníky		0,000						
		0,15*0,25*30*2,4*3		8,100						
		Odvoz k uložení na skládku		0,000						
		Kamenivo		0,000						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		(46*0,2*1,7+760*0,30*1,7)*13		5 242,120						
13	97909911R	Recyklace živičných a betonových sutí	t	196,236	0,000	0,000				0,00
		Beton		0,000						
		20*0,2*2,4		9,600						
		Živice		0,000						
		760*0,1*2,4		182,400						
		Plošná dlažba		0,000						
		16*0,04*2,4		1,536						
		Obrubníky		0,000						
		0,15*0,25*30*2,4		2,700						
14	979 09-9155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládt		403,240	0,000	0,000				0,00
		Kamenivo		0,000						
		46*0,2*1,7+760*0,30*1,7		403,240						
18		Povrchové úpravy terénu								
1	180 40-2111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svah	m2	100,000	0,000	0,000				0,00
		100		100,000						
1/1	PC	Travní semeno - parková směs	kg	15,600	0,001	0,016		0,00		
2	180 40-2112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	300,000	0,000	0,000				0,00
		300		300,000						
3	181 30-1102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v r	m2	100,000	0,000	0,000				0,00
		100		100,000						
3/1	PC	Dodávka zeminy vhodné k zúrodnění	m2	66,000	1,700	112,200		0,00		
4	182 30-1122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrs	m2	300,000	0,000	0,000				0,00
		300		300,000						
5	182 00-1111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 1	m2	100,000	0,000	0,000				0,00
		100		100,000						
6	182 00-1112	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 1	m2	300,000	0,000	0,000				0,00
		300		300,000						
7	183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a	m2	100,000	0,000	0,000				0,00
		100		100,000						
8	183 40-3211	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m ve svahu	m2	300,000	0,000	0,000				0,00
		300		300,000						
9	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	100,000	0,000	0,000				0,00
		100		100,000						
10	183 40-3253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	300,000	0,000	0,000				0,00
		300		300,000						
11	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2	m2	100,000	0,000	0,000				0,00
		100		100,000						
12	184 80-2211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2	m2	300,000	0,000	0,000				0,00
		300		300,000						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13	1858031R1	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 100*6	m2	600,000 600,000	0,000	0,000				0,00
14	1858031R2	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2 300*6	m2	1 800,000 1 800,000	0,000	0,000				0,00
15	184 80-7111	Zřízení ochrany stromu bedněním Vč.polystyrénu 4*1*2*4	m2	32,000 0,000 32,000	0,009	0,301				0,00
16	184 80-7112	Odstranění ochrany stromu bedněním 32,000 'Viz 18/15 (184807111)'	m2	32,000 32,000	0,000	0,000				0,00
2	Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin									
1	275 35-3112	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu kus Dopravní značky 3		3,000 0,000 3,000	0,006	0,018				0,00
2	275 31-3511	Základové patky z betonu tř. C 12/15 0,4*0,5*0,6*3	m3	0,360 0,360	2,256	0,812				0,00
21	Úprava podloží a základové spáry									
1	122 20-2201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu Výměna zeminy v aktivní zóně, realizace dle skutečné potřeby, řešeno v rámci AD Jen pro komunikace vozidlové v místě IS 932*0,3*0,4 537*0,35*0,3*0,4	m3	134,394 0,000 0,000 0,000 111,840 22,554	0,000	0,000				0,00
2	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v horn 134,394 'Viz 21/1 (122202201)*0,5	m3	67,197 67,197	0,000	0,000				0,00
3	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z h 134,394 'Viz 21/1 (122202201)'	m3	134,394 134,394	0,000	0,000				0,00
4	162 70-1109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 134,394 'Viz 21/3 (162701105)*4	m3	537,576 537,576	0,000	0,000				0,00
5	167 10-1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 134,394 'Viz 21/3 (162701105)'	m3	134,394 134,394	0,000	0,000				0,00
6	17120121R	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (sklá t 134,394 'Viz 21/3 (162701105)*1,7		228,470 228,470	0,000	0,000				0,00
7	56146111R	Vápenná stabilizace zeminy v aktivní zóně v tl 400 mm, p Zlepšení zeminy v aktivní zóně, realizace dle skutečné potřeby, řešeno v rámci AD Jen pro komunikace vozidlové mimo trasy IS 932*0,7 537*0,35*0,7	m2	783,965 0,000 0,000 0,000 652,400 131,565	0,012	9,172				0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	1 248,950	0,000	0,037				0,00
		Komunikace		0,000						
		932		932,000						
		rozšíření		0,000						
		537*0,35		187,950						
		Obratiště		0,000						
		30		30,000						
		Plocha pro kontejnery		0,000						
		11		11,000						
		rozšíření		0,000						
		10*0,25		2,500						
		Sjezdy		0,000						
		55+13		68,000						
		rozšíření		0,000						
		70*0,25		17,500						
8/1	69311093	Geotextilie 400 g/m2	m	1 311,398	0,000	0,525		0,00		
9	564 70-1300	Podklad komunikací z kameniva drceného se zhutněním	m2	671,970	0,386	259,555				0,00
		Náhrada v tl.400 mm		0,000						
		932*0,3*2		559,200						
		537*0,35*0,3*2		112,770						
10	462 45-1114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25	m3	7,950	2,433	19,341				0,00
		Náhradní položka - zlepšení sanace aktivní zóny při nevyhovujících podmínkách podloží		0,000						
		Realizace dle skutečné potřeby, řešeno v rámci AD		0,000						
		Plochy, kde není řešena výměna zeminy nebo váp.stabilizace		0,000						
		Obratiště		0,000						
		30*0,05*2		3,000						
		Plochy pro kontejnery		0,000						
		11*0,05		0,550						
		Sjezdy		0,000						
		(55+13+80*0,25)*0,05		4,400						
3		Svislé a kompletní konstrukce								
2	PC	Úprava podezdívky a oplocení (u garáže)-kompletní, viz.v.kompl.		1,000	0,019	0,019				0,00
		1		1,000						
5		Komunikace								
1	564 83-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	10,000	0,000	0,000				0,00
		Odvod.příkop		0,000						
		Frakce 0-32		0,000						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		10		10,000						
2	564 85-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 119,950	0,000	0,000				0,00
		Frakce 0-64		0,000						
		Komunikace		0,000						
		932		932,000						
		rozšíření		0,000						
		537*0,35		187,950						
3	564 85-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	145,500	0,000	0,000				0,00
		Frakce 8-16		0,000						
		Obratiště		0,000						
		30		30,000						
		Frakce 13-32		0,000						
		Obratiště		0,000						
		30		30,000						
		Sjezdy		0,000						
		55+13		68,000						
		rozšíření		0,000						
		70*0,25		17,500						
4	564 86-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	11,000	0,000	0,000				0,00
		Frakce 16-32		0,000						
		Plocha pro kontejnery		0,000						
		11		11,000						
5	567 12-2111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120	m2	78,000	0,000	0,000				0,00
		Sjezdy		0,000						
		55+13		68,000						
		Odvod.příkop		0,000						
		10		10,000						
6	567 12-2114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150	m2	932,000	0,000	0,000				0,00
		Komunikace vozidlové		0,000						
		932		932,000						
7	573 11-1113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,4	m2	932,000	0,007	6,077				0,00
		932		932,000						
8	573 21-1111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/l	m2	932,000	0,001	0,569				0,00
		932		932,000						
9	596 21-1233	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm sk	m2	66,000	0,086	5,653				0,00
		Sjezdy		0,000						
		55		55,000						
		Plocha pro kontejnery		0,000						
		11		11,000						
9/1	59245195	Dlažba zámková 200/100, tl. 80 mm - šedá	m2	66,660	0,150	9,999		0,00		
10	57715613R	Asfaltový beton ACL 16+ tl 70 mm	m2	932,000	0,000	0,000				0,00
		932		932,000						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	57714414R	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ tl 50 mm	m2	932,000	0,000	0,000				0,00
		932		932,000						
12	594 51-1111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	23,000	0,614	14,123				0,00
		Včetně dodávky kamenne		0,000						
		Sjezdy		0,000						
		13		13,000						
		Odvod.příkop		0,000						
		10		10,000						
8		Trubní vedení								
1	871 31-3121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výk	m	6,000	0,000	0,000				0,00
		Přípojky vpustí		0,000						
		6		6,000						
1/1	59710675	Trouba plastová DN150mm	m	6,060	0,015	0,091		0,00		
2	831 26-3195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	4,000	0,063	0,253				0,00
		4		4,000						
3	899 20-3111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hr	kus	4,000	0,009	0,037				0,00
		4		4,000						
3/1	55242138	Mříž kanalizační litinová s rámem, těžká	kus	4,000	0,150	0,600		0,00		
4	895 94-1311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV	kus	4,000	0,145	0,580				0,00
		4		4,000						
4/1	59223822	Vpust' uliční z betonových dílců - kompletní	kus	4,040	0,600	2,424		0,00		
5	89481114R	Revizní šachta z PVC DN 400, kompletní	kus	1,000	0,082	0,082				0,00
		1		1,000						
6	899 10-3111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu	kus	1,000	0,007	0,007				0,00
		1		1,000						
6/1	PC	Poklop litinový s rámem pro zatížení D 400 - kompletní	ks	1,000	0,150	0,150		0,00		
7	899 33-1111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm z	kus	6,000	0,421	2,525				0,00
		Předběžně		0,000						
		6		6,000						
8	899 43-1111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm z	kus	14,000	0,311	4,355				0,00
		Předběžně		0,000						
		14		14,000						
9		Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení								
1	917 76-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s	m	70,000	0,169	11,801				0,00
		Zapuštěné a snížené obruby 100/250		0,000						
		Sjezdy		0,000						
		70		70,000						
2	917 86-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s	m	547,000	0,130	70,902				0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Komunikace vozidlová		0,000						
		Obrubníky 150/250		0,000						
		267		267,000						
		Obrubníky nájezdové 150/150		0,000						
		95+145		240,000						
		Přechodové obrubníky		0,000						
		15+15		30,000						
		Plocha pro kontejnery		0,000						
		Obrubníky 100/250		0,000						
		10		10,000						
2/1	5921746000	Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	269,670	0,085	22,922		0,00		
2/2	5921741000	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100	kus	80,800	0,058	4,686		0,00		
2/3	5921746800	Obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x1	kus	242,400	0,048	11,708		0,00		
2/4	5921746900	Obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 10	kus	30,300	0,064	1,939		0,00		
3	916 11-1122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lož	m	537,000	0,072	38,610				0,00
		267+95+145+30		537,000						
4	916 11-1123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lož	m	537,000	0,090	48,212				0,00
		267+95+145+30		537,000						
4/1	58380110	Kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	27,065	1,000	27,065		0,00		
5	599 14-1111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	45,000	0,004	0,162				0,00
		Náhradní položka - zatmelení spáry mezi stávající		0,000						
		a novou živičnou konstrukcí		0,000						
		45		45,000						
6	331 31-1154	Osazování palisád betonových hromadně zabeton hranat	m	11,000	0,241	2,654				0,00
		11		11,000						
6/1	59228410	Palisáda betonová přírodní 16X16X100 cm	kus	69,690	0,050	3,485		0,00		
7	914 00-1111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupk	kus	6,000	0,223	1,340				0,00
		6		6,000						
7/1	PC1	Značka svislá reflexní B 28, B 29 - standardní velikost	kus	3,030	0,005	0,015		0,00		
7/2	PC2	Dopravní značka svislá reflexní E 8a, E 8c a E 8e - stand	ks	3,030	0,002	0,006		0,00		
8	915 11-1116	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní ž	žm	90,000	0,000	0,010				0,00
		Značka V 12b		0,000						
		72		72,000						
		Značka V 12c		0,000						
		18		18,000						
9	915 11-1126	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní ž	žm	30,000	0,000	0,002				0,00
		Značka V 12d		0,000						
		30		30,000						
10	915 61-1111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	120,000	0,000	0,000				0,00
		72+18+30		120,000						
11	93390306R	Zkoušky pláně a konstrukčních vrstev	kus	12,000	0,037	0,439				0,00
		Zkoušky únosnosti pláně		0,000						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4		4,000						
		Zkoušky únosnosti konstrukčních vrstev		0,000						
		2*4		8,000						
12	914 51-1111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s beto kus		3,000	0,109	0,328				0,00
		3		3,000						
12/1	PC	Sloupek pro dopravní značky ocelový s pozinkováním - k ks		3,030	0,035	0,106		0,00		
	99	Přesun hmot								
1	998 22-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamen t		717,356	0,000	0,000				0,00

Krycí list rozpočtu

Stavba:	LUHAČOVICE-REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE LUŽNÉ		
Objekt:	SO 101-Komunikace vozidlová		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Město Luhačovice		
Projektant:	Ing.Kamil Prokúpek		
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.	45274924	CZ45274924
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:		Počet MJ:	0
Náklady na MJ:			0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:	
Cenová úroveň:			CÚ 2012/1
Reg. Číslo:		Zakázka:	

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0,00	13	0
2		Montáž	0,00	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	2 733 266,19	15	0
4		PSV	0,00	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		2 733 266,19	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0,00	18	0
7	Jiné náklady		0,00	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		2 733 266,19	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0,00	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0,00	22	0
11	Rezerva		0,00	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		2 733 266,19	24	0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	2 733 266,19
27	DPH 21%	573 985,90
28	DPH ze specifikací 21%	
29	DPH ze specifikací 15%	0,00
30	Celkem (ř. 26-29)	3 307 252,09

Ing.L.Alster	Název stavby v evid.	SO 101-Kom.vozidlové
	Název objektu v evid.	777
	Číslo záznamu v evid.	
	Datum	
Podpis	Razítko	

REKAPITULACE CELKOVÉ CENY

Stavba: LUHAČOVICE - REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE LUŽNÉ

	Cena bez DPH	DPH - 21%	Celkem
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady	102 118,81	21 444,95	123 563,76
SO 101 - Komunikace vozidlové	2 733 266,19	573 985,90	3 307 252,09
CELKEM	2 835 385,00	595 430,85	3 430 815,85