

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2023

Stavba: SO 16 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 0,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2023

Stavba: SO 16 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Místo: Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 16	Oprava mostních objektů na trati Olomouc - Nezamyslice - Prostějov - Konice	0,00	0,00
SO 16.1	Most km 83,936 Nezamyslice - Olomouc zábradlení sloupky	0,00	0,00
SO 16.2	Most km 71,496 Nezamyslice - Olomouc sanace zdiva	0,00	0,00
SO 16.3	Most km 68,657 Nezamyslice - Olomouc zábradlí, podlahy	0,00	0,00
SO 16.4	Most km 15,060 Prostějov - Třebovice zábradlí	0,00	0,00
SO 16.5	Propustek km 19,438 Prostějov - Třebovicesanace zdiva	0,00	0,00
SO 16.6	Propustek km 24,727 Prostějov - Třebovice oprava římsy	0,00	0,00
SO 16.7	Most km 25,513 Prostěkov - Třebovice sanace zdiva	0,00	0,00
SO 16.8	Propustek km 11,066 Olomouc Celechovice zábradelní sloupek	0,00	0,00
SO 16.9	Most km 93,252 Nezamyslice - Olomouc odvodňovače	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 16 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 16 - Oprava mostních objektů na trati Olomouc - Nezamyslice - Prostějov - Konice

Soupis:

SO 16.1 - Most km 83,936 Nezamyslice - Olomouc zábradlení sloupky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 16 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 16 - Oprava mostních objektů na trati Olomouc - Nezamyslice - Prostějov - Konice

Soupis:

SO 16.1 - Most km 83,936 Nezamyslice - Olomouc zábradlení sloupky

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 16 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 16 - Oprava mostních objektů na trati Olomouc - Nezamyslice - Prostějov - Konice

Soupis:

SO 16.1 - Most km 83,936 Nezamyslice - Olomouc zábradlení sloupky

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

11	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	36,000		0,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Doprava Olomouc - Vrahovice 18 km 2*18		36,000		
9	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
10	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	36,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Doprava Olomouc - Vrahovice 18 km 2*18		36,000		
1	K	985112123	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 30 do 50 mm	m2	2,160		0,00
	PP		Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 30 do 50 mm				
2	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,160		0,00
	PP		Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě				
3	K	985311315	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm	m2	2,160		0,00
	PP		Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm				
4	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,160		0,00
	PP		Příplatek při reprofiliaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě				
5	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	2,160		0,00
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm				
6	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,160		0,00
	PP		Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě				
7	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,259		0,00
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01				
8	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	16,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Železniční hlídka 2 dělníci x 8 hodin 2*8		16,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 16 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 16 - Oprava mostních objektů na trati Olomouc - Nezamyslice - Prostějov - Konice

Soupis:

SO 16.2 - Most km 71,496 Nezamyslice - Olomouc sanace zdiva

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 16 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 16 - Oprava mostních objektů na trati Olomouc - Nezamyslice - Prostějov - Konice

Soupis:

SO 16.2 - Most km 71,496 Nezamyslice - Olomouc sanace zdiva

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 16 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 16 - Oprava mostních objektů na trati Olomouc - Nezamyslice - Prostějov - Konice

Soupis:

SO 16.2 - Most km 71,496 Nezamyslice - Olomouc sanace zdiva

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

3	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	48,000		0,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	P		Poznámka k položce: □ Doprava Olomouc - Čelčice				
	VV		2*24		48,000		
5	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
4	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	48,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: □ Doprava Olomouc - Čelčice				
	VV		2*24		48,000		
1	K	985223210	Přezdívaní kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	1,040		0,00
	PP		Přezdívaní kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3				
	P		Poznámka k položce: □ Přezdění vypadlého zdiva				
	VV		0,8*0,5*2,6		1,040		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
6	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	35,000		0,00
	PP		Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křidel				
	VV		3,5*2,5*4		35,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 16 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 16 - Oprava mostních objektů na trati Olomouc - Nezamyslice - Prostějov - Konice

Soupis:

SO 16.3 - Most km 68,657 Nezamyslice - Olomouc zábradlí, podlahy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 16 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 16 - Oprava mostních objektů na trati Olomouc - Nezamyslice - Prostějov - Konice

Soupis:

SO 16.3 - Most km 68,657 Nezamyslice - Olomouc zábradlí, podlahy

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 16 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 16 - Oprava mostních objektů na trati Olomouc - Nezamyslice - Prostějov - Konice

Soupis:

SO 16.3 - Most km 68,657 Nezamyslice - Olomouc zábradlí, podlahy

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	70,000		0,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Doprava Olomouc - Pivín 2*35		70,000		
6	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
2	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	70,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: Doprava zaměstnanců Olomouc - Pivín 2*35		70,000		
4	K	421941321	Oprava podlah z plechů montáž bez výztuh	m2	8,300		0,00
	PP		Oprava podlah z plechů montáž bez výztuh				
3	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	16,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		Poznámka k položce: □				
			Poznámka k položce: železniční hlídka 2 dělníci x 8 hodin				
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
7	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	24,000		0,00
	PP		Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel				
	VV		3*2*4		24,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 16 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 16 - Oprava mostních objektů na trati Olomouc - Nezamyslice - Prostějov - Konice

Soupis:

SO 16.4 - Most km 15,060 Prostějov - Třebovice zábradlí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 16 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 16 - Oprava mostních objektů na trati Olomouc - Nezamyslice - Prostějov - Konice

Soupis:

SO 16.4 - Most km 15,060 Prostějov - Třebovice zábradlí

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 16 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 16 - Oprava mostních objektů na trati Olomouc - Nezamyslice - Prostějov - Konice

Soupis:

SO 16.4 - Most km 15,060 Prostějov - Třebovice zábradlí

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

10	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	72,000		0,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Doprava Olomouc - Ptení 2*36		72,000		
8	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
9	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	72,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Doprava Olomouc - Ptení 2*36		72,000		
1	K	985112123	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 30 do 50 mm	m2	0,360		0,00
	PP		Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 30 do 50 mm				
2	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,360		0,00
	PP		Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě				
3	K	985311315	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm	m2	0,360		0,00
	PP		Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm				
4	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,360		0,00
	PP		Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě				
5	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	0,360		0,00
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm				
6	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,360		0,00
	PP		Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě				
7	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	16,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		Poznámka k položce: □				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
11	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	16,000		0,00
	PP		Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel				
	VV		2*2*4		16,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 16 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 16 - Oprava mostních objektů na trati Olomouc - Nezamyslice - Prostějov - Konice

Soupis:

SO 16.5 - Propustek km 19,438 Prostějov - Třebovicesanace zdiva

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 16 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 16 - Oprava mostních objektů na trati Olomouc - Nezamyslice - Prostějov - Konice

Soupis:

SO 16.5 - Propustek km 19,438 Prostějov - Třebovicesanace zdiva

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 16 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 16 - Oprava mostních objektů na trati Olomouc - Nezamyslice - Prostějov - Konice

Soupis:

SO 16.5 - Propustek km 19,438 Prostějov - Třebovicesanace zdiva

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

2	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	70,000		0,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Doprava materiálu Olomouc - Stražisko 35*2		70,000		
3	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	70,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Doprava Olomouc - Stražisko 35*2		70,000		
1	K	985223210	Přezdívaní kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	0,450		0,00
	PP		Přezdívaní kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3				
	VV		1,8*1*0,5/2		0,450		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00
4	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
			"rušení průběhu stavebních prací, pokud práce nebo související manipulační činnosti jsou vykonávány v prostoru: <input type="checkbox"/>				
			a) do 10 m od hrany kolejí železničního provozu (hranou kolejí se rozumí osa provozované koleje), náklady jsou stanoveny přírážkou k ceně práce, při kolejovém provozu ve výši 5% k základním rozpočtovým nákladům. <input type="checkbox"/>				
	P		Poznámka k položce: 1) jednotkovou cenou se rozumí procentní sazba. <input type="checkbox"/>				
			2) Výši procentní sazby volí uchazeč. Maximální přípustná sazba je 5% (příklad 5%=0,05 - do buňky se vepíše hodnota 0,05) <input type="checkbox"/>				
			Množství je orientační, při provádění prací na mostních objektech bude množství součtem položek činností, které jsou skutečně ovlivňovány železničním provozem."				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 16 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 16 - Oprava mostních objektů na trati Olomouc - Nezamyslice - Prostějov - Konice

Soupis:

SO 16.6 - Propustek km 24,727 Prostějov - Třebovice oprava římsy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 16 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 16 - Oprava mostních objektů na trati Olomouc - Nezamyslice - Prostějov - Konice

Soupis:

SO 16.6 - Propustek km 24,727 Prostějov - Třebovice oprava římsy

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 16 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 16 - Oprava mostních objektů na trati Olomouc - Nezamyslice - Prostějov - Konice

Soupis:

SO 16.6 - Propustek km 24,727 Prostějov - Třebovice oprava římsy

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

19	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	80,000		0,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Doprava Olomouc - Konice 2*40		80,000		
20	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	640,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: Olomouc - Konice 40 km x 2 x 8 dnů 40*2*8		640,000		
2	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	1,200		0,00
	PP		Mostní římsy ze ŽB C 30/37				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Levá římsa 5*0,6*0,4		1,200		
3	K	317321191	Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	1,200		0,00
	PP		Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Levá římsa 5*0,6*0,4		1,200		
5	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	5,478		0,00
	PP		Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Římsa vlevo				
	VV		"boky"0,6*0,4*2		0,480		
	VV		"čelo"5*0,4*2		4,000		
	VV		"okapnice"5*0,1		0,500		
	VV		Mezisoučet		4,980		
	VV		"prořez 10 %" 4,98*0,1		0,498		
	VV		Součet		5,478		
6	M	R - položka 4	trojúhelníková lišta do bednění 20/20*28	m	16,920		0,00
	PP		trojúhelníková lišta do bednění 20/20*28				
	VV		2*5+5+2*0,6*4*0,4		16,920		
7	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	4,980		0,00
	PP		Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		levá římsa				
	VV		"boky"0,6*0,4*2		0,480		
	VV		"čelo"5*0,4*2		4,000		
	VV		"okapnice"5*0,1		0,500		
	VV		Součet		4,980		
8	K	317361411	Výztuž mostních říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,216		0,00
	PP		Výztuž mostních říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2				
	VV		0,216		0,216		
4	K	628611131	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C	m2	15,960		0,00
	PP		Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		obě římsy				
	VV		"boky"0,6*0,4*2		0,480		
	VV		"čelo"5*0,4*2		4,000		
	VV		"okapnice"5*0,1		0,500		
	VV		"horní strana" 5*0,6		3,000		
	VV		Mezisoučet		7,980		
	VV		"druhá římsa"7,98		7,980		
	VV		Součet		15,960		
1	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	1,200		0,00
	PP		Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB				
	VV		5*0,6*0,4		1,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	985112123	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 30 do 50 mm	m2	7,480		0,00
	PP		Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 30 do 50 mm				
	P		Poznámka k položce: □ Pravá římsa				
	VV		"boky"0,6*0,4*2		0,480		
	VV		"čelo"5*0,4*2		4,000		
	VV		"horní strana" 5*0,6		3,000		
	VV		Součet		7,480		
10	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,480		0,00
	PP		Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě				
	P		Poznámka k položce: □ Pravá římsa □				
	VV		"boky"0,6*0,4*2		0,480		
	VV		"čelo"5*0,4*2		4,000		
	VV		"horní strana" 5*0,6		3,000		
	VV		Součet		7,480		
17	K	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	20,000		0,00
	PP		Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2				
	VV		"místní spárování, odhadnutá plocha"20		20,000		
16	K	985223210	Přezdívaní kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	1,000		0,00
	PP		Přezdívaní kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3				
	P		Poznámka k položce: □ Přezdívaní části křídel a klenby				
	VV		1		1,000		
18	K	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	20,000		0,00
	PP		Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2				
11	K	985311315	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm	m2	7,480		0,00
	PP		Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm				
	P		Poznámka k položce: □ pravá římsa				
	VV		"boky"0,6*0,4*2		0,480		
	VV		"čelo"5*0,4*2		4,000		
	VV		"horní strana" 5*0,6		3,000		
	VV		Součet		7,480		
12	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,480		0,00
	PP		Příplatek při reprofiliaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě				
	VV		"boky"0,6*0,4*2		0,480		
	VV		"čelo"5*0,4*2		4,000		
	VV		"horní strana" 5*0,6		3,000		
	VV		Součet		7,480		
13	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	7,480		0,00
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm				
	P		Poznámka k položce: □ pravá římsa				
	VV		"boky"0,6*0,4*2		0,480		
	VV		"čelo"5*0,4*2		4,000		
	VV		"horní strana" 5*0,6		3,000		
	VV		Součet		7,480		
14	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,480		0,00
	PP		Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě				
	P		Poznámka k položce: □ pravá římsa				
	VV		"boky"0,6*0,4*2		0,480		
	VV		"čelo"5*0,4*2		4,000		
	VV		"horní strana" 5*0,6		3,000		
	VV		Součet		7,480		
15	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	3,960		0,00
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01				
21	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	128,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: železniční hlídka 2 dělníci x 8 hodin x 4 dny				
	VV		8*2*8		128,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN7		Provozní plivy				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00

PP

Železniční a městský kolejový provoz

Poznámka k položce:

"rušení průběhu stavebních prací, pokud práce nebo související
manipulační činnosti jsou vykonávány v prostoru:

a) do 10 m od hrany kolejí železničního provozu (hranou kolejí se
rozumí osa provozované koleje), náklady jsou stanoveny přírážkou k
ceně práce, při kolejovém provozu ve výši 5% k základním rozpočtovým
nákladům.

P

Poznámka k položce: 1) jednotkovou cenou se rozumí procentní sazba.

2) Výši procentní sazby volí uchazeč. Maximální
přípustná sazba je 5% (příklad 5%=0,05 - do buňky se vepíše hodnota
0,05)

Množství je orientační, při provádění prací na mostních objektech bude
množství součtem položek činností, které jsou skutečně ovlivňovány
železničním provozem."

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 16 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 16 - Oprava mostních objektů na trati Olomouc - Nezamyslice - Prostějov - Konice

Soupis:

SO 16.7 - Most km 25,513 Prostějov - Třebovice sanace zdiva

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 16 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 16 - Oprava mostních objektů na trati Olomouc - Nezamyslice - Prostějov - Konice

Soupis:

SO 16.7 - Most km 25,513 Prostěkov - Třebovice sanace zdiva

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 16 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 16 - Oprava mostních objektů na trati Olomouc - Nezamyslice - Prostějov - Konice

Soupis:

SO 16.7 - Most km 25,513 Prostěkov - Třebovice sanace zdiva

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

5	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	80,000		0,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	VV		2*40		80,000		
4	K	072002000	Silniční provoz	%			0,00
	PP		Silniční provoz				
2	K	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	34,000		0,00
	PP		Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Vysekání uvolněného spárování, křídla rozsah 25 %, opěra 10 m2				
	VV		7,5*6/2*2*0,25		11,250		
	VV		8,5*6/2*2*0,25		12,750		
	VV		"opěra"10		10,000		
	VV		Součet		34,000		
6	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	240,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Poznámka k položce: Olomouc - Konice 40 km x 2 x 3 dny				
	VV		40*2*3		240,000		
1	K	985223210	Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	0,600		0,00
	PP		Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Přezdění kamenů křídla				
	VV		1,5*1*0,4		0,600		
3	K	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	34,000		0,00
	PP		Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Přespárování uvolněného spárování křídla rozsah 25 %, opěra 10 m2				
	VV		7,5*6/2*2*0,25		11,250		
	VV		8,5*6/2*2*0,25		12,750		
	VV		"opěra"10		10,000		
	VV		Součet		34,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 16 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 16 - Oprava mostních objektů na trati Olomouc - Nezamyslice - Prostějov - Konice

Soupis:

SO 16.8 - Propustek km 11,066 Olomouc Čelechovice zábradelní sloupek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 16 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 16 - Oprava mostních objektů na trati Olomouc - Nezamyslice - Prostějov - Konice

Soupis:

SO 16.8 - Propustek km 11,066 Olomouc Čelechovice zábradelní sloupek

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 16 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 16 - Oprava mostních objektů na trati Olomouc - Nezamyslice - Prostějov - Konice

Soupis:

SO 16.8 - Propustek km 11,066 Olomouc Čelechovice zábradelní sloupek

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

10	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	30,000		0,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Doprava Olomouc - Skrbeň 15 km 15*2		30,000		
8	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
9	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	30,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Doprava Olomouc - Skrbeň 15*2		30,000		
1	K	985112123	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 30 do 50 mm	m2	0,360		0,00
	PP		Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 30 do 50 mm				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Odsekání uvolněného betonu 0,4*0,9		0,360		
2	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,360		0,00
	PP		Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě				
	VV		0,4*0,9		0,360		
3	K	985311315	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm	m2	0,360		0,00
	PP		Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm				
	VV		0,4*0,9		0,360		
4	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,360		0,00
	PP		Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě				
	VV		0,4*0,9		0,360		
5	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	0,360		0,00
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm				
	VV		0,4*0,9		0,360		
6	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,360		0,00
	PP		Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě				
	VV		0,4*0,9		0,360		
7	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	16,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	VV		2*8		16,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 16 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 16 - Oprava mostních objektů na trati Olomouc - Nezamyslice - Prostějov - Konice

Soupis:

SO 16.9 - Most km 93,252 Nezamyslice - Olomouc odvodňovače

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 16 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 16 - Oprava mostních objektů na trati Olomouc - Nezamyslice - Prostějov - Konice

Soupis:

SO 16.9 - Most km 93,252 Nezamyslice - Olomouc odvodňovače

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 16 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 16 - Oprava mostních objektů na trati Olomouc - Nezamyslice - Prostějov - Konice

Soupis:

SO 16.9 - Most km 93,252 Nezamyslice - Olomouc odvodňovače

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	14,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Doprava Olomouc - Kožušany-Tážaly 7*2		14,000		
2	K	112030011500	Automobilová plošina 81 kW nosnost 300 kg dosah 18 m	Sh	3,000		0,00
	PP		Automobilová plošina 81 kW nosnost 300 kg dosah 18 m				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Použití plošiny, 2 odvodňovače po 1 hodině, hodina na dopravu "odvodňovače"2*1		2,000		
	VV		"přistavení"1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
3	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	8,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		2 pracovníci 4 hodiny 2*4		8,000		
	VV		Součet		8,000		
4	K	R - položka 28	Automobilová plošina přeprava v km	km	14,000		0,00
	PP		Automobilová plošina přeprava v km				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Doprava plošiny Olomouc - Kožušany-Tážaly 7*2		14,000		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
6	K	952904131	Čištění mostních objektů - propláchnutí odvodnění	m	4,000		0,00
	PP		Čištění mostních objektů propláchnutí odvodnění				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Odvodňovače na pravé straně mostu 2*2		4,000		
7	K	952904141	Čištění mostních objektů - pročištění odvodňovačů ve zdivu	m	4,000		0,00
	PP		Čištění mostních objektů pročištění odvodňovačů ve zdivu				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Odvodňovače na pravé straně mostu 2*2		4,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00
5	K	072002000	Silniční provoz	%			0,00
	PP		Silniční provoz				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
			"rušení průběhu stavebních prací silničním provozem (zahrnuje zvýšené náklady, při pracích na žel.přejezdech, na křižovatkách, mostech aj). Často je nutné vykonávat dozor na silniční provoz a jeho řízení a řízení průběhu stavebních prací vykonávaných v daném režimu. Náklady jsou stanoveny přírůžkou k ceně dotčených prací ve výši 4 % k základním rozpočtovým nákladům. <input type="checkbox"/>				
			Poznámka k položce: 1) jednotkovou cenou se rozumí procentní sazba. <input type="checkbox"/>				
			2) Výši procentní sazby volí uchazeč. Maximální přípustná sazba je 4 % (příklad3%=0,04 - do buňky se vepíše hodnota 0,04) <input type="checkbox"/>				
			Množství je orientační, při provádění prací na mostních objektech bude množství součtem položek činnosti, které jsou skutečně ovlivňovány silničním provozem."				

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3507617

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 63f12bb4-67b0-4752-9a27-175f72b1da22

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.03.2023 08:05:11



447701f5-248b-4f59-bdb3-471ca8709430