

Údržbové a opravné práce budou provedeny na základě „Rámcová dohody“

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 – obvod 2 – provozní pracoviště Olomouc

Číslo objednatele: E635-S-870/2022

Datum podpisu: 22.3.2022

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE:

Název akce: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 – obvod 2- provozní pracoviště Olomouc

SO 16 - Oprava mostních objektů na trati Olomouc – Nezamyslice – Prostějov – Konice

Objednavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

PŘEDMĚT ZAKÁZKY:

Předmětem zakázky je oprava mostů a propustků v obvodu působnosti Správy mostů a tunelů OŘ Ostrava, pracoviště Olomouc dle níže uvedené specifikace a výkazu výměr:

SO 16 - Oprava mostních objektů na trati Olomouc – Nezamyslice – Prostějov – Konice

SO 16.1 – Most km 83,936 Nezamyslice – Olomouc zábradelní sloupky

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se ukotvení zábradelního sloupku na římse mostu, sanace římsy

SO 16.2 – Most km 71,496 Nezamyslice – Olomouc sanace zdiva

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se přezděnění vypadlého zdiva v rozsahu 1,04 m³
- Provede se odstranění vegetace v okolí říms křídél

SO 16.3 – Most km 68,657 Nezamyslice – Olomouc zábradlí, podlahy

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se odstranění náletové vegetace za křídly mostu
- Provede se dotažení a oprava podlahových plechů
- Provede se oprava madla zábradlí

SO 16.4 – Most km 15,060 Prostějov – Třebovice zábradlí

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se odstranění náletové vegetace za křídly mostu
- Provede se ukotvení zábradelního sloupku na římse mostu, sanace římsy

SO 16.5 – Propustek km 19,438 Prostějov – Třebovice sanace zdiva

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se přezdění vypadlého zdiva křídel v rozsahu 1,0 m³

SO 16.6 – Propustek km 24,727 Prostějov – Třebovice oprava římsy

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se přezdění vypadlého zdiva opěry a křídel v rozsahu 1,0 m³
- Provede se odbourání stávající levé římsy a vybudování nové
- Provede se sanace a nátěr pravé římsy
- Provede se přespárování vydrolených spár zdiva v rozsahu 20 m²

SO 16.7 - Most km 25,513 Prostějov – Třebovice sanace zdiva

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se přezdění vypadlého zdiva opěry a křídel v rozsahu 0,60 m³
- Provede se přespárování vydrolených spár zdiva v rozsahu 34 m²

SO 16.8 - Propustek km 11,066 Olomouc Čelechovice zábradelní sloupek

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se ukotvení zábradelního sloupku na římse propustku, sanace římsy

SO 16.9 - Most km 93,252 Nezamyslice - Olomouc odvodňovače

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se pročištění odvodňovačů na pravé straně mostu.

Práce proběhnou za provozu. Zhotovitel bude včas informovat o zahájení prací. Objednatel práce zavede do programu pro vstupy CPS do provozované ŽDC. Před zahájením práce se vedoucí práce CPS nahlásí u místně příslušného výpravčího.

Zahájení prací: dnem uveřejnění objednávky v registru smluv

Ukončení prací: 28. 4. 2023

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3507616

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a53ac59b-cb66-4abf-ab56-7d94022cf211

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.03.2023 08:05:00



1b232b20-48b6-4816-9d0a-16d8e4ec7fec