

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
190	Oprava odjezdového návěstidla v žst. Jílové u Prahy	105 376,03	0,00	22 128,97	127 505,00	0,00	90 813,13	14562,90	0,00	0,00
00-1	technologická část	86 779,97	0,00	18 223,79	105 003,76	0,00	86 779,97	0,00	0,00	0,00
00-3	doprava, VRN	18 596,06	0,00	3 905,17	22 501,23	0,00	4 033,16	14562,90	0,00	0,00
Celkem		105376,03	0,00	22128,97	127505,00	0,00	90813,13	14562,90	0,00	0,00

Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Oprava odjezdového návěstidla v žst. Jílové u Prahy

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 27. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST			Ostatní				6 999,30	79 780,67	86 779,97		0,000
12		7590720435	Součásti světelných návěstidel Základ svět.náv. TIILZ 53x73x170cm (HM0592110140000)	kus	1,000	6 999,30	6 999,30	0,00	6 999,30	0,00000	0,000
11	R	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	17,000	906,84	0,00	15 416,28	15 416,28	0,00000	0,000
13	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření - jednostranné připojení 2-drátového převodu, účastnického přívodu nebo kabelové formy na závěr po skončené měření elektrických hodnot kabelu	pár	7,000	18,12	0,00	126,84	126,84	0,00000	0,000
14	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné - odpojení 2-drátového převodu, účastnického přívodu nebo kabelové formy za účelem měření elektrických hodnot kabelu	pár	7,000	19,01	0,00	133,07	133,07	0,00000	0,000
15	R	7590525767	Úpravení konců kabelu k číslování jednostrannému - úprava konců kabelu k číslování, rozvrstvení kabelové duše podle poloh, odizolování žil k měření kontinuity, příprava prozváněcí soupravy, vyhledávání žil podle vedoucí strany, vyvážání čtyřek a vyznačení pořadí žil	kus	1,000	298,98	0,00	298,98	298,98	0,00000	0,000
16	R	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štítka kabelové formy	kus	1,000	2 851,20	0,00	2 851,20	2 851,20	0,00000	0,000
17	R	7590715036	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 4 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu	kus	1,000	27 621,00	0,00	27 621,00	27 621,00	0,00000	0,000
18	R	7590717076	Demontáž světelného návěstidla krakorcového se 4 svítilnami	kus	1,000	10 593,00	0,00	10 593,00	10 593,00	0,00000	0,000
19	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulování napětí na žárovkách, provizorní zacinění žárovek a jeho odstranění	kus	3,000	6 702,30	0,00	20 106,90	20 106,90	0,00000	0,000

Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Oprava odjezdového návěstidla v žst. Jílové u Prahy

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 27. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
20	R	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu - postavení vlakových cest a přezkoušení návěstních znaků návěstidel po přeložení řadiče, přezkoušení změny návěstního pojmu z povolovacího na zakazující po odpadnutí kotvy kolejového relé, přezkoušení nouzového vybavení vlakové cesty, přezkoušení návěstních znaků při zapojení automatického traťového zabezpečovacího zařízení, přezkoušení odjezdových vlakových cest s použitím výlukového klíče při současné činnosti odjezdových návěstidel	kus	1,000	2 633,40	0,00	2 633,40	2 633,40	0,00000	0,000
Celkem							6 999,30	79 780,67	86 779,97		0,000

Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Oprava odjezdového návěstidla v žst. Jílové u Prahy

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Jílové u Prahy

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 27. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST			Ostatní				0,00	14 562,90	14 562,90		0,000
4	R	9901000800	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určené včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	2,000	2 811,60	0,00	5 623,20	5 623,20	0,00000	0,000
Měrou jednotkou je kus stroje.											
5	R	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	1,000	8 939,70	0,00	8 939,70	8 939,70	0,00000	0,000
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	4 033,16	4 033,16		0,000
6	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	814,780	4,95	0,00	4 033,16	4 033,16	0,00000	0,000
dotčené práce											
Celkem							0,00	18 596,06	18 596,06		0,000