

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			6 408,00	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			7 936,50	6
8	Trubní vedení	HSV			7 170,00	6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			996,64	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			821,70	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			301,78	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 036,63	4
762	Konstrukce tesařské	PSV			36 377,19	30
764	Konstrukce klempířské	PSV			10 188,56	8
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			34 557,86	28
783	Nátěry	PSV			2 052,00	2
787	Zasklívání	PSV			4 950,00	4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			3 538,23	3
ON	Ostatní náklady	ON			2 000,00	2
Cena celkem					122 335,09	100

Položkový rozpočet

S:	0	Hynčice - oprava objektu Lesy ČR
O:	SO01	Stavební práce
R:	01	Hynčice - oprava objektu Lesy ČR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				6 408,00
1	612434113	Omítkový sanační systém Cemix, vnitřní, 3vrst. vrstvy: Cemix 044, Cemix 024, Cemix 034 6,0*1,5	m2	9,00000	712,00	6 408,00
				9,00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				7 936,50
2	631591105	Násyp pod podlahy z granulátu z pěnového skla/ liapor 3,6*6,0*0,12 -0,10*0,10*15	m3	2,44200	3 250,00	7 936,50
				2,59200		
				-0,15000		
Díl: 8		Trubní vedení				7 170,00
3	892601123	Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 100 m 60	m	60,00000	119,50	7 170,00
				60,00000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				996,64
4	952902110	Čištění zametáním v místnostech a chodbách 3,6*6,0	m2	21,60000	5,40	116,64
				21,60000		
5	909	Hzs-nezmeritelne stavebni prace Vystěhování kuchy. linky : 2	h	2,00000	440,00	880,00
				2,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				821,70
6	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 6,0*1,5	m2	9,00000	91,30	821,70
				9,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				301,78
7	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,77280	390,50	301,78
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				5 036,63
8	721242111	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm včetně napojení na kanalizaci	kus	3,00000	1 650,00	4 950,00
9	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	49,50000	1,75	86,63
Díl: 762		Konstrukce tesařské				36 377,19
10	762526811	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm 3,6*6,0	m2	21,60000	44,00	950,40
				21,60000		
11	762712110	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10 3,6*15	m	54,00000	550,00	29 700,00
				54,00000		
12	762711810	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 3,6*12	m	43,20000	51,00	2 203,20
				43,20000		
13	762911111	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB 0,1*4*4,0*15	m2	24,00000	14,20	340,80
				24,00000		
14	776511810	Odstranění PVC a koberců bez podložky 3,6*6,0	m2	21,60000	41,60	898,56
				21,60000		
15	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	340,92960	6,70	2 284,23
Díl: 764		Konstrukce klempířské				10 188,56
16	764454203	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm 5,0*3	m	15,00000	626,00	9 390,00
				15,00000		
17	764454802	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm 5,0*3	m	15,00000	40,90	613,50
				15,00000		
18	998764201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	100,03500	1,85	185,06
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				34 557,86
19	311271518	Příplatek za vložku z pásu lepenky + klínování dubovými klíny 3,6*15	m	54,00000	121,00	6 534,00
				54,00000		

Položkový rozpočet

S:	0	Hynčice - oprava objektu Lesy ČR
O:	SO01	Stavební práce
R:	01	Hynčice - oprava objektu Lesy ČR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	775413010	Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené 3,6*2+6,0*2-0,8*2	m	17,60000	75,90	1 335,84
				17,60000		
21	775551200	Položení palubových podlah šroubováním 3,6*6,0	m2	21,60000	419,50	9 061,20
				21,60000		
22	61189998	Smrkové Podlahy AB 32x146x5000 mm 3,6*6,0*1,05	m2	22,68000	695,00	15 762,60
				22,68000		
23	61413627	Lišta smrková 20 x 4 mm, dl. 2 m 3,6*2+6,0*2 -0,8*2	m	17,60000	75,00	1 320,00
				19,20000		
				-1,60000		
24	998775201	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	340,13640	1,60	544,22
Díl: 783		Nátěry				2 052,00
25	783616000	Nátěr olejový truhlářských výrobků - bezbarvý 3,6*6,0	m2	21,60000	95,00	2 052,00
				21,60000		
Díl: 787		Zasklívání				4 950,00
26	787600901	Oprava - zasklívání oken	ks	3,00000	1 650,00	4 950,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 538,23
27	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,49355	208,00	310,66
28	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,49355	298,00	445,08
29	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	29,87100	20,00	597,42
30	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,49355	413,00	616,84
31	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,48065	50,00	224,03
32	979990107	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	1,49355	900,00	1 344,20
Díl: ON		Ostatní náklady				2 000,00
33	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
34	004211	Mimostaveništní doprava materiálu	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00