



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
04629	2021	EP/2
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 04629/2021/EP


I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtnanem kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. TECHARTSTAV a.s.

se sídlem: Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava-Poruba
zastoupena: Jaroslavem Jedinákem, předsedou představenstva
IČO: 02162083
DIČ: CZ02162083
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 3336568349/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 811340

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2021 Smlouvu o dílo, evidenční číslo 04629/2021/EP (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2022, jejímž předmětem je provedení stavby „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková organizace II., příspěvková organizace“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
- Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
- V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále jen „DPS“) a v soupisu prací, a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“). Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní DPS nebudou provedeny některé níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

Změna č. 11 – Marmolit

Změna řeší nesrovnalost projektové dokumentace a skutečnosti na stavbě. Z důvodu velkého výškového rozdílu jednotlivých objektů a zpevněných ploch kolem objektů a parkovacího stání, bude nutné tento výškový rozdíl vyřešit doplněním finální povrchové úpravy soklového zdiva, a to střednězrnnou omítkou „marmolit“.

Hodnota víceprací činí 15.780,78 Kč bez DPH.

Změna č. 12 – Betonový potěr

Na základě doporučení odborného dodavatele střešní krytiny a AD je na atikovém zdivu navrženo provedení vyrovnávací vrstvy betonovou mazaninou pro následné pevné ukotvení OSB desek, do kterých jsou následně upevňovány klempířské prvky.

Hodnota víceprací činí 32.613,12 Kč bez DPH.

Změna č. 13 – Prostupy pro fotovoltaiku

Na žádost objednatele jsou provedeny prostupy střešním pláštěm pro budoucí montáž silnoproudých kabelů fotovoltaických panelů u všech tří objektů.

Hodnota víceprací činí 9.751,20 Kč bez DPH.

Změna č. 14 – Obklad kuchyně

Z důvodu sjednocení interiérového designu je na žádost budoucího uživatele upuštěno od montáže a dodávky keramického obkladu na stěnách kuchyňských linek. Změna se týká všech kuchyňských linek u třech objektů.

Hodnota souvisejících méněprací činí - 26.565,24 Kč bez DPH.

Změna č. 15 – Čistící zóna

S odkazem na potřeby uživatele a cílovou skupinu ubytovaných se z důvodu následného provozu, údržby a bezpečnosti je provedena záměna z kovové samonosné čistící zóny na textilní čistící zónu.

Hodnota víceprací činí 79.768 Kč bez DPH a hodnota souvisejících méněprací činí - 274.000 Kč bez DPH.

Změna č. 16 – Zpevněné plochy

Změna řeší nesrovnalost projektové dokumentace a skutečnosti na stavbě. Z důvodu velkého výškového rozdílu jednotlivých objektů a zpevněných ploch kolem objektů došlo k úpravě projektové dokumentace zpevněných ploch, které respektují výškové rozdíly. Jedná se o doplnění obrub, zámkové dlažby, palisád apod. Méněpráce této změny se týkají přebytečného množství obrub ve výkazu výměr.

Hodnota víceprací činí 152.161,48 Kč bez DPH a hodnota souvisejících méněprací činí - 32.950,50 Kč bez DPH.

Změna č. 17 – Vzduchotechnika

Na doporučení budoucího zástupce uživatele je provedena změna umístění vzduchotechnických vyústek z podlah do stropu. Tato změna má za následek navýšení délek přívodních, odvodních potrubí a nutnost jejich doizolování tepelnou izolací.

Hodnota víceprací činí 107.889,44 Kč bez DPH.

Změna č. 18 – Izolace objektu

Tento změnový list řeší doplnění chybějících položek ve výkazu výměr k pracím, jež mají být dle projektové dokumentace provedeny. Konkrétně se jedná o dodávku a montáž izolace základového zdiva (profilovaná fólie, geotextilie).

Hodnota víceprací činí 46.417,63 Kč bez DPH.

Změna č. 19 – Zemní práce, areálové rozvody

Na doporučení budoucího zástupce uživatele týkající se doplnění ostatních ploch o areálové veřejné osvětlení je změněna a doplněna projektové dokumentace týkající se elektroinstalačních rozvodů (areálové rozvody pro veřejné osvětlení) a současně je upraven rozsah zemních prací pro položení těchto rozvodů.
Hodnota víceprací činí 64.467,80 Kč bez DPH.

Změna č. 20 – Hrubé terénní úpravy

Po provedení zemních prací při zakládání objektu, byla vytěžená zemina po realizaci deponována v rámci zařízení staveniště. Při provádění prací a to zahájení hlavních terénních úprav, bylo při vlastních pracích zjištěno, že tato zemina je vzhledem ke svým mechanicko-fyzikálním vlastnostem nevhodná. Tuto zeminu nelze vrstvit a hutnit do požadovaných únosností, které jsou nutné k docílení min. hodnot pro zpevněné plochy a chodníky. Z Výše uvedených důvodů, je nutné tuto zeminu nahradit vhodnějším druhem zeminy.
Hodnota víceprací činí 732.648 Kč bez DPH a hodnota souvisejících méněprací činí - 234.960 Kč bez DPH.

Změna č. 21 – Sádrokartonové konstrukce

S ohledem na cílovou skupinu uživatelů je proveden přesun koncových prvků vzduchotechniky z podlah do stropu, s čímž souvisí nutné zakrytí vedení vzduchotechniky do sádrokartonových konstrukcí a osadit nové revizní dvířka.
Hodnota víceprací činí 93.629,48 Kč bez DPH.

Změna č. 22 – Okna

Z důvodu skutečnosti, že okna v koupelnách zasahovaly svým profilem částečně do sprchových koutů je nutné provést dispoziční úpravu těchto oken, a to jejich zmenšení. Se zmenšením oken souvisí navýšení položek v podobě kontaktního zateplovacího systému obvodového pláště budovy.
Hodnota víceprací činí 54.489,43Kč bez DPH a hodnota souvisejících méněprací činí - 66.537,09 Kč bez DPH.

Změna č. 23 – Zdravotnicka

Na požadavek uživatele je provedena záměna zařizovacích předmětů pro ZTI ze standardních pro handicapované.
Hodnota víceprací činí 89.453,23 Kč bez DPH.

Změna č. 24 – ZL o narovnání matematické chyby z dodatku č. 1

V částí změnových listů VCP/MNP elektroinstalací, vznikly dvě matematické chyby. První chyba se vyskytuje v části (1): „Přívod pro venkovní žaluzie“ – zde, došlo ke špatnému součtu položek VRN (Vedlejší rozpočtové náklady), kde místo částky 523,62 Kč je součet 1973,62 Kč, rozdíl je 1450 Kč. Druhá matematická chyba vznikla v části (6) „upgrade rozvaděčů v souvislosti s doplňovanými zařízeními“, kde v části Práce v HZS (Hodinová základní sazba) je částka 385 Kč započítána dvakrát, rozdíl je 385 Kč. Celkem tedy došlo k navýšení částky oproti skutečnosti (385 + 1450 = 1835 Kč) o 1835 Kč. Změna č. 24 zohledňuje tuto matematickou chybu a je strukturována jako méněpráce v celkové hodnotě - 1835 Kč bez DPH.
Hodnota méněprací činí - 1835 Kč bez DPH.

Změna č. 25 – Slaboproudá a silnoproudá elektroinstalace

Předmětem této změny je dodávka a montáž slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace a to zejména:

- kabeláže k EZS mezi domy, propojení video signálu z kamerového systému mezi domy,
- propojení video signálem mezi všemi třemi budovami,
- přidání dalších PIR čidel do místností, kde se nachází vchodové dveře,

- na základě požadavku uživatele budou autonomní čidla nahrazena čidly napojenými na EZS a budou umístěny i na jiných exponovaných místech objektu,
- doplněné areálové rozvody o kabeláž k videotelefonům k vstupním brankám a k vratům, vzájemné propojení videotelefonů,
- venkovní areálové osvětlení,
- el. zámek k vstupním vratům,
- dle požadavku uživatele upřesňovány pozice a počty zásuvek a vypínačů, dle změn souvisejících s nábytkem (kuchyňské linky apod.)

Hodnota víceprací činí 914.888,52 Kč bez DPH a hodnota souvisejících méněprací činí - 110.818 Kč bez DPH.

4. Na základě výše uvedených změn se po vzájemné dohodě smluvních stran prodlužuje termín dokončení stavby o 1 měsíc, tedy na celkových 18 měsících od předání staveniště zhotoviteli.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací činí 2.393.958,11 Kč bez DPH / 2 753 051,82 Kč včetně DPH.**
3. **Cena méněprací činí 747.665,83 Kč bez DPH / 859 815,70 Kč včetně DPH.**
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu rozdílu výše uvedených víceprací a méněprací, a činí:**

cena bez DPH	30.232.857,33 Kč
DPH 15 %	4.534.928,60 Kč
cena včetně DPH	34.767.785,93 Kč
5. Doba pro provedení díla, sjednána v čl. IV odst. 1 smlouvy, se prodlužuje a činí 18 měsíců od předání staveniště zhotoviteli, když nejpozději poslední den uvedené doby plnění zhotovitel dokončené dílo předá objednateli.


IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 64/4780 ze dne 20.3.2023.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Rekapitulace změn (víceprací a méněprací).
Příloha č. 2 – Změnové listy


V Ostravě dne 30.03.2023

V Ostravě dne 22.3.2023



prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Janem Krkoškou, MBA
náměstkem hejtmana kraje



za zhotovitele
Jaroslav Jedinák
předseda představen



Příloha č. 1 – Rekapitulace změn (víceprací a méněprací)

	cena bez DPH (v Kč)
Změna 11 - marmolit (soklové zdivo)	15 780,78
Změna 12 - betonový potěr u atiky	32 613,12
Změna 13 - prostupy pro fotovoltaiku	9 751,20
Změna 14 - obklad kuchyně	-26 565,24
Změna 15 - čistící zóna	-194 232,00
Změna 16 - zpevněné plochy	119 210,98
Změna 17 - vzduchotechnika	107 889,44
Změna 18 - izolace objektu	46 417,63
Změna 19 - zemní práce, areálové rozvody	64 467,80
Změna 20 – hrubé terénní úpravy	497 688,00
Změna 21 - sádkartonové konstrukce	93 629,48
Změna 22 - okna	-12 047,66
Změna 23 - zdravotnicka	89 453,23
Změna 24 - ZL o narovnní chyby z dodatku 1	-1 835,00
Změna 25- slaboproudá a silnorproudá elektroinstalace	804 070,52
Celkem	1.646.292,28

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY REKAPITULACE

Stavba: "Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková organizace II."

Identifikační údaje

Objednatel	Moravskoslezský kraj	Cena díla (bez DPH):	27 817 012,15 Kč
Zhotovitel	TECHARTSTAV a.s.		
SoD č.	04629/2021/EP		

Oddíly změnových rozpočtů

Číslo	Název oddílu změnového rozpočtu	Celkem bez DPH	DPH 15%	Cena celkem s DPH
	ZL dodatek č. 1			
	ZL dodatek č. 2			
ZL11	Marmolit	15 780,78 Kč	2 367,12 Kč	18 147,90 Kč
ZL12	Betonový potěr u atiky	32 613,12 Kč	4 891,97 Kč	37 505,09 Kč
ZL13	Prostupy pro fotovoltaiku	9 751,20 Kč	1 462,68 Kč	11 213,88 Kč
ZL14	MNP - Obklad kuchyně	-26 565,24 Kč	-3 984,79 Kč	-30 550,03 Kč
ZL15	Čisticí zóna	-194 232,00 Kč	-29 134,80 Kč	-223 366,80 Kč
ZL16	Zpevněné plochy	119 210,98 Kč	17 881,65 Kč	137 092,62 Kč
ZL17	VZT jednotka	107 889,44 Kč	16 183,42 Kč	124 072,86 Kč
ZL18	Izolace objektu	46 417,63 Kč	6 962,64 Kč	53 380,27 Kč
ZL19	Zemní práce - areálové rozvody	64 467,80 Kč	9 670,17 Kč	74 137,97 Kč
ZL20	Hrubé terénní úpravy (HTÚ)	497 688,00 Kč	74 653,20 Kč	572 341,20 Kč
ZL21	Sádkartonové konstrukce (SDK)	93 629,48 Kč	14 044,42 Kč	107 673,90 Kč
ZL22	Změnění stavebního otvoru pro okno	-12 047,66 Kč	-1 807,15 Kč	-13 854,81 Kč
ZL23	Zdravotechnika (ZTI)	89 453,23 Kč	13 417,98 Kč	102 871,21 Kč
ZL24	ZL o narovnání Dodatek č. 1	-1 835,00 Kč	-275,25 Kč	-2 110,25 Kč
ZL25	ZL elektroinstalace, viz. samostatný rozpočet	804 070,52 Kč	120 610,58 Kč	924 681,10 Kč

Změna ceny díla

Číslo	Název	Celkem bez DPH	DPH 15%	Cena celkem s DPH
	SOD	27 817 012,15 Kč	4 172 551,82 Kč	31 989 563,97 Kč
	ZL01 - ZL10	769 552,90 Kč	115 432,93 Kč	884 985,83 Kč
	ZL11 - ZL25	1 646 292,28 Kč	246 943,84 Kč	1 893 236,12 Kč
Aktuální cena díla (stavební práce)		30 232 857,33 Kč	4 534 928,60 Kč	34 767 785,93 Kč

Změna harmonogramu realizace díla

ovlivnění harmonogramu

prodloužení lhůty výstavby (+):

zkrácení lhůty výstavby (-):

bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:

Přílohy

Vyjádření TDI:

Vyjádření projektanta / AD

Potvrzení provedení změny

Datum	30.01.2023	Datum	
Za zhotovitele (razítko, podpis)		Za objednatele (razítko, podpis)	

Tímto změnovým listem je dokladována dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7, Zák. o VZ, 137/2006 Sb v patřném znění. Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

Stavba: "Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková organizace II."

Název změnového rozpočtu

Marmolit

Popis změny

Položky změnového rozpočtu:

Č. pol.	Kód	Název položky:	M.J.	Množství	Cena URS / rozpočet SoD	Cena celkem
		Objekt 01 - SO 01				
	622511112.WBR.001	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	8,497	715,00	6 075,36
		"sokl- v.č.D1.1-113+114" (19,7+14,95+1,0*4+13,35+8,45+1,3+2,25+5,0+8,25)*0,05		8,497		
		Navýšení výměry dle PD				
		Objekt 02 - SO 02				
	622511112.WBR.001	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	6,787	715,00	4 852,71
		"sokl- v.č.D1.1-115+116" (14,95+13,4*2+4,2*2+4,35+1,0*4+1,6*2)*0,05		6,787		
		Navýšení výměry dle PD				
		Objekt 03 - SO 03				
	622511112.WBR.001	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	6,787	715,00	4 852,71
		"sokl- v.č.D1.1-115+116" (14,95+13,4*2+4,2*2+4,35+1,0*4+1,6*2)*0,05		6,787		
		Navýšení výměry dle PD				
Celková cena (připočet/odečet)						15 780,78 Kč

Stavba: "Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková organizace II."

Název změnového rozpočtu

Betonový potěr u atiky

Popis změny

Položky změnového rozpočtu:

Č. pol.	Kód	Název položky:	M.J.	Množství	Cena URS / rozpočet SoD	Cena celkem
		Objekt 01 - SO 01				
	632450123	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu *atika-koruna Betonový potěr tloušťka 30mm" (19,1+7,25+4,6+2,15+1,6+8,95+12,8+13,75)*0,3	m2	21,060	608,00	12 804,48
				21,060		
		Objekt 02 - SO 02				
	632450123	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu *atika-koruna Betonový potěr tloušťka 30mm" (14,35+12,8)*2*0,3	m2	16,290	608,00	9 904,32
				16,290		
		Objekt 03 - SO 03				
	632450123	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu *atika-koruna Betonový potěr tloušťka 30mm" (14,35+12,8)*2*0,3	m2	16,290	608,00	9 904,32
				16,290		
Celková cena (připočet/odečet)						32 613,12 Kč

Stavba: "Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková organizace II."

Název změnového rozpočtu

Prostupy pro fotovoltaiku

Popis změny

Položky změnového rozpočtu:

Č. pol.	Kód	Název položky:	M.J.	Množství	Cena URS / rozpočet SoD	Cena celkem
		Objekt 01 - SO 01				
	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	0,40	3 870,00	1 548,00
		<small>*Místnost 1.01 - nad rozvaděčem, prostup 2x průměr 112 mm do stropního panelu spiróll 200mm , příprava pro fotovoltaiku *</small>				
	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	0,40	136,00	54,40
	28655115	manžeta chráničky vč. upínací pásky 110x160mm DN 100x150	ks	2,00	824,00	1 648,00
		Objekt 02 - SO 02				
	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	0,40	3 870,00	1 548,00
		<small>*Místnost 1.01 - nad rozvaděčem, prostup 2x průměr 112 mm do stropního panelu spiróll 200mm , příprava pro fotovoltaiku *</small>				
	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	0,40	136,00	54,40
	28655115	manžeta chráničky vč. upínací pásky 110x160mm DN 100x150	ks	2,00	824,00	1 648,00
		Objekt 03 - SO 03 - KZS				
	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	0,40	3 870,00	1 548,00
		<small>*Místnost 1.01 - nad rozvaděčem, prostup 2x průměr 112 mm do stropního panelu spiróll 200mm , příprava pro fotovoltaiku *</small>				
	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	0,40	136,00	54,40
	28655115	manžeta chráničky vč. upínací pásky 110x160mm DN 100x150	ks	2,00	824,00	1 648,00
Celková cena (připčet/odečet)						9 751,20 Kč

Stavba: "Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková organizace II."

Název změnového rozpočtu

MNP - Obklad kuchyně

Popis změny

Položky změnového rozpočtu:

Č. pol.	Kód	Název položky:	M.J.	Množství	Cena URS / rozpočet SoD	Cena celkem
Objekt 01 - SO 01						
D	781	Dokončovací práce - obklady				
K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	9,150	-520,41	-4 761,75
VV		"v.č.D1.1-104"				
VV		"u kuch.linky"				
VV		"m.č.103" (2,65+0,6)'0,6		1,950		
VV		"m.č.104+106+107+109+110" (1,8+0,6)'0,6'5		7,200		
VV	KO	Součet		9,150		
M	597610390	obkládačky keramické (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	10,065	-302,01	-3 039,68
VV		KO*1,1		10,065		
K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	9,150	-5,23	-47,81
VV		"u kuch.linky"				
VV		"m.č.103" (2,65+0,6)'0,6		1,950		
VV		"m.č.104+106+107+109+110" (1,8+0,6)'0,6'5		7,200		
VV		Součet		9,150		
K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	15,250	-65,00	-991,25
VV		"v.č.D1.1-103"				
VV		"u kuch.linky"				
VV		"m.č.103" 2,65+0,6		3,250		
VV		"m.č.104+106+107+109+110" (1,8+0,6)'5		12,000		
VV		Součet		15,250		
K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	-8,840	1,65	-14,59
Objekt 02 - SO 02						
D	781	Dokončovací práce - obklady				
K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	9,150	-520,41	-4 761,75
VV		"v.č.D1.1-104"				
VV		"u kuch.linky"				
VV		"m.č.103" (2,65+0,6)'0,6		1,950		
VV		"m.č.104+106+107+109+110" (1,8+0,6)'0,6'5		7,200		
VV	KO	Součet		9,150		
M	597610390	obkládačky keramické (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	10,065	-302,01	-3 039,68
VV		KO*1,1		10,065		
K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	9,150	-5,23	-47,81
VV		"u kuch.linky"				
VV		"m.č.103" (2,65+0,6)'0,6		1,950		
VV		"m.č.104+106+107+109+110" (1,8+0,6)'0,6'5		7,200		
VV		Součet		9,150		
K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	15,250	-65,00	-991,25
VV		"v.č.D1.1-104"				
VV		"u kuch.linky"				
VV		"m.č.103" 2,65+0,6		3,250		
VV		"m.č.104+106+107+109+110" (1,8+0,6)'5		12,000		
VV		Součet		15,250		
K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	-8,840	1,65	-14,59
Objekt 03 - SO 03						
D	781	Dokončovací práce - obklady				
K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	9,150	-520,41	-4 761,75
VV		"v.č.D1.1-104"				
VV		"u kuch.linky"				
VV		"m.č.103" (2,65+0,6)'0,6		1,950		
VV		"m.č.104+106+107+109+110" (1,8+0,6)'0,6'5		7,200		
VV	KO	Součet		9,150		
M	597610390	obkládačky keramické (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	10,065	-302,01	-3 039,68
VV		KO*1,1		10,065		
K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	9,150	-5,23	-47,81
VV		"u kuch.linky"				
VV		"m.č.103" (2,65+0,6)'0,6		1,950		
VV		"m.č.104+106+107+109+110" (1,8+0,6)'0,6'5		7,200		
VV		Součet		9,150		
K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	15,250	-65,00	-991,25
VV		"v.č.D1.1-104"				
VV		"u kuch.linky"				
VV		"m.č.103" 2,65+0,6		3,250		
VV		"m.č.104+106+107+109+110" (1,8+0,6)'5		12,000		
VV		Součet		15,250		
K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	-8,840	1,65	-14,59
Celková cena (připočet/odečet)						-26 565,24 Kč

ZL15

Stavba: "Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková organizace II."

Název změnového rozpočtu

Čistící zóna

Popis změny

Položky změnového rozpočtu:

Č. pol.		Kód	Název položky:	M.J.	Množství	Cena URS / rozpočet SoD	Cena celkem
Objekt 01 - SO 01							
M		697520350	rohož samonosná kovová	m2	20,000	-6 850,00	-137 000,00
VV			TP		20,000		
M		BSE.13531M2	Forbo, Coral Classic, koberec čisticí zóna střížená smyčka, role, vlákno PA 870g/m2, tloušťka 9mm	m2	24,000	1 534,00	36 816,00
Objekt 02 - SO 02							
M		697520350	rohož samonosná kovová	m2	10,000	-6 850,00	-68 500,00
VV			TP		10,000		
M		BSE.13531M2	Forbo, Coral Classic, koberec čisticí zóna střížená smyčka, role, vlákno PA 870g/m2, tloušťka 9mm	m2	14,000	1 534,00	21 476,00
Objekt 03 - SO 03							
M		697520350	rohož samonosná kovová	m2	10,000	-6 850,00	-68 500,00
VV			TP		10,000		
M		BSE.13531M2	Forbo, Coral Classic, koberec čisticí zóna střížená smyčka, role, vlákno PA 870g/m2, tloušťka 9mm	m2	14,000	1 534,00	21 476,00
		MNP					-274 000,00
		VCP					79 768,00
Celková cena (připocet/odecet)							-194 232,00 Kč

Stavba: "Dům pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková organizace II."

Název změnového rozpočtu

Zpevněné plochy

Popis změny

Položky změnového rozpočtu:

Č. pol.	Kód	Název položky:	M.J.	Množství	Cena URS / rozpočet SoD	Cena celkem
Objekt 04 - SO 04						
K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	9,000	242,00	2 178,00
VV		"v.č.D1.1-401"				
VV	ZP1	"výměra dle projektanta" 100,0, revize AD 109 m2		100,000		
M	592453170	dlažba 20x20x8 cm přírodní	m2	9,000	275,00	2 475,00
VV		kontrola AD - navýšení + 9 m2				
K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	8,200	220,00	1 804,00
VV		"v.č.D1.1-401"				
VV		"okapový chodník"				
		kontrola AD - navýšení + 8,2 m2				
M	59245700	dlažba betonová plošná tryskaná 50x50x6 cm šedá	m2	11,800	330,00	3 894,00
VV		kontrola AD - navýšení + 11,8 m2				
K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	26,000	-220,00	-5 720,00
VV		"v.č.D1.1-401"				
VV		"ú pojezdové dlažby"				
VV		6,2*2+7,5		19,900		
VV		7,5+6,4+6,0+5,9		25,800		
VV		7,5+6,35+6,0+5,9		25,750		
VV		Součet		71,450		
		kontrola AD - změna výměry =71,45-45,45 = - 26 m				
M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	29,000	-165,00	-4 785,00
K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	78,250	-198,00	-15 493,50
VV		"v.č.D1.1-401"				
VV		"okapový chodník"				
VV		4,8+9,25+20,5+13,7*3		75,650		
VV		"chodníky ostatní"				
VV		2,5+14,9+2,5+13,2+1,5+6,5+1,5		42,600		
VV		12,0+5,0+4,0+9,0*3+5,0+3,0+4,5*2+3,0+5,0		73,000		
VV		0,7+21,1+4,85+14,95+4,0+18,5+3,55+14,95+2,5*2		87,600		
VV		Součet		278,850		
		revize: 278,85-220,7= 78,25 m				
M	592174160	obrubník betonový chodnikový 100x10x25 cm	kus	79,000	-88,00	-6 952,00
VCP						
K	596811222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 300 m2	m2	30,000	242,00	7 260,00
		"výměra dle projektanta" 30 m2				
M	BET.AKVAGRAS8C01	BEST-AKVAGRAS/BCM PŘÍRODNÍ	m2	30,900	545,42	16 853,48
		"výměra dle projektanta" 30 * 1,03 = 30,9 m2				
K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	ks	165,000	210,00	34 650,00
M	59228279	palisáda betonová půlkulatá čtvercová přírodní 180x120x800mm	ks	165,000	373,00	61 545,00
		SO01: 2,5+2,5+2,5		7,500		
		SO02: 2,4+0,5+0,5		3,400		
		SO03: 2,5+0,5+0,5		3,500		
		SO01 (pohotovostní místo: 2,5		2,500		
		SO02 + SO03 - chodník změna výšky 1.16 - doměřit dle skutečnosti				
		Součet		16,900		
K	339921113	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	ks	26,000	262,00	6 812,00
		SO01: 2,5		2,500		
		SO02: 3,0+3,0		6,000		
		SO03: 3,0+3,0		6,000		
		SO01 (pohotovostní místo: 3,75+3,5+3,5		10,750		
		Součet		25,250		
M	59228285	palisáda betonová půlkulatá čtvercová přírodní 180x120x1200mm	ks	26,000	565,00	14 690,00
	MNP					-32 950,50
	VCP					152 161,48
Celková cena (připočet/odečet)						119 210,98 Kč

Stavba: "Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková organizace II."

Název změnového rozpočtu

VZT jednotka

Popis změny

Položky změnového rozpočtu:

Č. pol.	pozice	Název položky:	M.J.	Množství	Cena URS / rozpočet SoD	Cena celkem
	1.9.6	Segmentový oblouk, 90°, spojka pro hadice	ks	8,000	372,68	2 981,44
	1.9.6	Flexibilní PE potrubí např. ED flex PRO 75/63, balení po 50m	m	100,000	131,89	13 189,00
		<i>Flexibilní PE potrubí a vnitřním hladkým povrchem, vnější rozměr 75 mm, vnitřní rozměr 63 mm, včetně těsnicí pásky pro utěsnění tvarovek, spojek, gumových kroužků a příchýtek</i>				
	751537111	Montáž potrubí kruhového ohebného izolovaného minerální vatou z Al laminátu D do 100 mm	m	240,000	168,00	40 320,00
	ELD.SX150100010	SONOFLEX MI 082	m	240,00	215,00	51 600,00
	1.7.1	Hliníková podlahová vířivá kruhová výustka d 150	KS	12,000	-2 026,75	-24 321,00
	4297268015R	Anemostat kruhový se čtvercovou deskou DRE-C-S 160	KS	12,000	2 010,00	24 120,00
Celková cena (připočet/odečet)						107 889,44 Kč

Stavba: "Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková organizace II."

Název změnového rozpočtu						
Izolace objektu						
Popis změny						
Položky změnového rozpočtu:						
Č. pol.	Kód	Název položky:	M.J.	Množství	Cena URS / rozpočet SoD	Cena celkem
Objekt 01 - SO 01						
K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie (19,68+7,93+5,18+2,15+1,12+8,65+13,38+14,93+1,0*4)*1,0	m2	77,020	63,40	4 883,07
M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm (19,68+7,93+5,18+2,15+1,12+8,65+13,38+14,93+1,0*4)*1,0*1,05	m2	80,871	39,20	3 170,14
K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná (19,68+7,93+5,18+2,15+1,12+8,65+13,38+14,93+1,0*4)*1,0	m2	77,020	103,00	7 933,06
M	69311035	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m (19,68+7,93+5,18+2,15+1,12+8,65+13,38+14,93+1,0*4)*1,0*1,05	m2	80,871	25,30	2 046,04
Objekt 02 - SO 02						
K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie (19,68+7,93+5,18+2,15+1,12+8,65+13,38+14,93+1,0*4)*1,0	m2	60,620	63,40	3 843,31
M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm (19,68+7,93+5,18+2,15+1,12+8,65+13,38+14,93+1,0*4)*1,0*1,05	m2	63,651	39,20	2 495,12
K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná (19,68+7,93+5,18+2,15+1,12+8,65+13,38+14,93+1,0*4)*1,0	m2	60,620	103,00	6 243,86
M	69311035	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m (19,68+7,93+5,18+2,15+1,12+8,65+13,38+14,93+1,0*4)*1,0*1,05	m2	63,651	25,30	1 610,37
Objekt 03 - SO 03						
K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie (19,68+7,93+5,18+2,15+1,12+8,65+13,38+14,93+1,0*4)*1,0	m2	60,620	63,40	3 843,31
M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm (19,68+7,93+5,18+2,15+1,12+8,65+13,38+14,93+1,0*4)*1,0*1,05	m2	63,651	39,20	2 495,12
K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná (19,68+7,93+5,18+2,15+1,12+8,65+13,38+14,93+1,0*4)*1,0	m2	60,620	103,00	6 243,86
M	69311035	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m (19,68+7,93+5,18+2,15+1,12+8,65+13,38+14,93+1,0*4)*1,0*1,05	m2	63,651	25,30	1 610,37
Celková cena (připočet/odečet)						46 417,63 Kč

Stavba: "Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková organizace II."

Název změnového rozpočtu

Zemní práce - areálové rozvody

Popis změny

Položky změnového rozpočtu:

Č. pol.	Kód	Název položky:	M.J.	Množství	Cena URS / rozpočet SoD	Cena celkem
	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	88,60	673,00	59 627,80
		Výkop šířka 30 cm - celkem 54 m				
		"Výměra převzata z výkresu"				
		$53 \cdot 0,3 = 16,2 \text{ m}^3$				
		Výkop šířka 60 cm - celkem 34 m				
		"Výměra převzata z výkresu"				
		$34 \cdot 0,6 = 20,4 \text{ m}^3$				
		Výkop šířka 80 cm - celkem 48 m				
		"Výměra převzata z výkresu"				
		$48 \cdot 0,8 = 38,4 \text{ m}^3$				
		celkem= $16,2 + 34,0 + 38,4 = 88,6 \text{ m}^3$				
		+zásyp pískem a ochranná páska				
	171101105	Uložení sypaniny z homin soudržných do násypů zhuťných do 103 % PS	m3	88,00	55,00	4 840,00
Celková cena (připočet/odečet)						64 467,80 Kč

Stavba: "Dům pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková organizace II."

Název změnového rozpočtu

Hrubé terénní úpravy (HTÚ)

Popis změny

Položky změnového rozpočtu:

Č. pol.	Kód	Název položky:	M.J.	Množství	Cena URS / rozpočet SoD	Cena celkem
	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	735,000	82,50	60 637,50
		<i>Poznámka k položce: 914 m3 podle AD, 179 m3 zemina na stavbě= 735 m3</i>				
	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	1 249,500	252,00	314 874,00
		735*1,7 = 1 249,5 tun				
	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	735,000	87,60	64 386,00
		"v rámci staveniště" F1				
	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	735,000	344,00	252 840,00
	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	735,000	54,30	39 910,50
	5834393	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	m3	890,000	-209,00	-186 010,00
	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 103 % PS	m3	890,000	-55,00	-48 950,00
	MNP					-234 960,00
	VCP					732 648,00
Celková cena (připocet/odečet)						497 688,00 Kč

Stavba: "Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková organizace II."

Název změnového rozpočtu

Sádrokartonové konstrukce (SDK)

Popis změny

Položky změnového rozpočtu:

Č. pol.	Kód	Název položky:	M.J.	Množství	Cena URS / rozpočet SoD	Cena celkem
Objekt 01 - SO 01						
	763172351	Montáž dveří revizních jednopláškových SDK kci vel. 200 x 200 mm pro podhledy	kus	4,000	386,00	1 544,00
	59030710	dviřka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm	kus	4,000	661,00	2 644,00
	763172352	Montáž dveří revizních jednopláškových SDK kci vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	4,000	386,00	1 544,00
	59030711	dviřka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	4,000	848,00	3 392,00
ÁTYP	763172378	Montáž dveří revizních jednopláškových SDK kci ostatních vel. 1100 mm x 700 m2 pro podhledy	kus	1,000	634,00	634,00
ÁTYP	5903071R	dviřka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 1100x700mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
	763164561	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5	m2	7,000	864,00	6 048,00
	763164531	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	23,110	708,00	16 361,88
Objekt 02 - SO 02						
	763172351	Montáž dveří revizních jednopláškových SDK kci vel. 200 x 200 mm pro podhledy	kus	4,000	386,00	1 544,00
	59030710	dviřka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm	kus	4,000	661,00	2 644,00
	763172352	Montáž dveří revizních jednopláškových SDK kci vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	3,000	386,00	1 158,00
	59030711	dviřka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	3,000	848,00	2 544,00
	763164561	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5	m2	7,000	864,00	6 048,00
	763164531	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	27,600	708,00	19 540,80
Objekt 03 - SO 03						
	763172351	Montáž dveří revizních jednopláškových SDK kci vel. 200 x 200 mm pro podhledy	kus	4,000	386,00	1 544,00
	59030710	dviřka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm	kus	4,000	661,00	2 644,00
	763172352	Montáž dveří revizních jednopláškových SDK kci vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	3,000	386,00	1 158,00
	59030711	dviřka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	3,000	848,00	2 544,00
	763164561	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5	m2	7,000	864,00	6 048,00
	763164531	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	15,600	708,00	11 044,80
Celková cena (připčet/odečet)						93 629,48 Kč

Stavba: "Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková organizace I.L."

Míra změny rozpočtu: Změnění stavebního otvoru pro okno

Popis stavby:

Podílky zobrazení rozpočtu:

Table with columns: C. pol., Kod, Názv položky, M.j., Množství, Cena ÚR / rozbor ŠaD, Cena výkon. The table lists various construction items such as window frames, mechanical systems, and electrical work, including their quantities and costs.

Stavba: "Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková organizace II."

Název změnového rozpočtu

ZL o narovnání matematické chyby z dodatku č. 1

Popis změny

Položky změnového rozpočtu:

Č. pol.	Kód	Název položky:	M.J.	Množství	Cena URS / rozpočet SoD	Cena celkem
Elektroinstalace						
1. Přívod pro venkovní žaluzie						
Popis změny						
Na základě požadavku objednatele vznikl požadavek na zajištění přívodu pro montáž žaluzií						
VÍCEPRÁCE						
MATERIÁL						
P.č.	Název materiálu :	MJ	Počet	Cena/Ks	Celkem	
MAT						
SoD	Kabeľ CYKY 3* 1.5	m	300,00	16,00 Kč	4 800,00	
SoD	Jistič B10/1	ks	3,00	62,00 Kč	186,00	
SoD	Řadová svorka CBC	ks	3,00	10,00 Kč	30,00	
					0,00	
EL. MONT						
SoD	Ukončení vodičů do 2.5 mm ²	ks	35,00	17,00 Kč	595,00	
SoD	Jistič-vypínač, vzduch, do 80A 1pól.	ks	3,00	216,00 Kč	648,00	
SoD	CYKY-CYKYm 750V do 3*1,5 pevně uložený	m	300,00	26,00 Kč	7 800,00	
SoD	Svorkovnice řadová pro vodič do 10 mm ²	ks	3,00	17,00 Kč	51,00	
Práce v HZS						
SoD	Kompletace rozvaděče	h	3,00	300,00 Kč	900,00	
SoD	Koordináční činnost	h	3,00	385,00 Kč	1 155,00	
					0,00	
REVIZE						
					240,00	
	Výchozí revize	h	0,50	480,00 Kč	240,00	
					0,00	
CELKEM						
					16 405,00	
VRN						
		Kč	%	ZÁKLAD	Kč	
	Ztížené výrobní podmínky		0%	16 405,00	0,00	
	Přidružené prac.výkony		3%	9 094,00 Kč	272,82	
	Drobný materiál		5%	5 016,00 Kč	250,80	
	Mimostaveništní doprava	D		16 405,00	0,00	
	Zařízení staveniště			16 405,00	0,00	
	Provoz investora			16 405,00	0,00	
	Kompletační činnost (IČD)			16 405,00	0,00	
	Rezerva rozpočtu		0%	16 405,00	0,00	
	Celkem VRN				1 372,62	
6. Upgrade rozvaděčů v souvislosti s doplňovanými zařízeními						
Popis změny						
Na základě požadavku objednatele je potřeba upravit rozměry rozvaděčů s ohledem na doplnění o jističe a další prvky k přidávaným okružím, viz. jednotlivé nacenění						
MÉNĚPRÁCE						
MATERIÁL						
P.č.	Název materiálu :	MJ	Počet	Cena/Ks	Celkem	
	Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 4x24, pině dveře	ks	3	3 053,00 Kč	9 159,00 Kč	
CELKEM MP						
					9 159,00 Kč	
VÍCEPRÁCE						
MATERIÁL						
P.č.	Název materiálu :	MJ	Počet	Cena/Ks	Celkem	
MAT						
	Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 6x24, pině dveře	ks	3	6 375,00 Kč	19 125,00 Kč	
Práce v HZS						
					385,00 Kč	
	Koordináční činnost	h	1	385,00 Kč	385,00 Kč	
					0,00 Kč	
					0,00 Kč	
REVIZE						
					0,00 Kč	
					0,00 Kč	
					0,00 Kč	
CELKEM						
					19 895,00 Kč	
					271 052,78 Kč	
					chyba	1 835,00
					Méně práce	14 209,00 Kč
					Rozdíl	0,000 Kč
	MNP		kpl.	1,000	-1 835,00	-1 835,00
Celková cena (připčet/odečet)						-1 835,00 Kč

Stavba :	S001+ S002+S003				
Objekt :	ELEKTROINSTALACE				
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ					
Stavební díl	ZRN	HSV	PSV		
Dodávka elektromateriálu	660 752,95 Kč	0	0	0	0
Elektromontáže	182 645,75	0	0	0	0
Práce v HZS	20 825,00	0	0	0	0
Výchozí revize	5 280,00	0	0	0	0
Meně práce	110 818,00				
CELKEM OBJEKT	758 685,70	0	0	0	0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Název VRN	Kč	%	Základna		Kč
Zřízení výrobní podmínky	0	0,0	0,00		0,00
Přidružené prac.vykony	0	0,0	0,00		5 479,37
Drobný materiál	0	0,0	0,00		32 655,45
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0,00		7 250,00
Zařízení staveniště	0	0,0	0,00		0,00
Provoz investora	0	0,0	0,00		0,00
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0,00		0,00
CELKEM VRN					45 384,82
Základ pro DPH	21 % činí :				804 070,52 Kč
DPH	21 % činí :				0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :				120 610,58 Kč
DPH	15 % činí :				0
					924 681,10

Změnový list el. AR_1

Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie II., příspěvková organizace

Zhotovitel: TECHARTSTAV s.r.o.

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Pořadové číslo:

Název:

Obsah:

AR_1

Doplnění areal. Rozvodů - SILNO

1-Na základě požadavku objednatele je potřeba doplnit arealové rozvody o:

Kabeláž k napojení budov + hlavní rozvaděče RŠ,RH,RE,RJ

MÉNĚPRÁCE		MATERIÁL			
P.č.	Název materiálu :	MJ	Počet	Cena/Ks	Celkem
	07 - SO 07 přípojka elektro NN	kpl	1	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč
	Podlahová krabice zásuvková 4*230V/16A	ks	2	1 946,00 Kč	3 892,00 Kč
	CELKEM MP				25 892,00 Kč

VÍCEPRÁCE		MATERIÁL			
P.č.	Název materiálu :	MJ	Počet	Cena/Ks	Celkem
	CELKEM MAT				161 432,00 Kč
	Výzbroj RTS 01,02,02				
SOD	Vypínač 3P/40A (TČ RTS)	ks	3	750,00 Kč	2 250,00 Kč
SOD	Svodič přepětí B/C (TČ RTS)	ks	3	3 613,00 Kč	10 839,00 Kč
SOD	Jistič C16/1 (TČ RTS)	ks	3	60,00 Kč	180,00 Kč
SOD	Jistič B16/3 (TČ RTS)	ks	3	238,00 Kč	714,00 Kč
SOD	Relé pomocné a paměťové st nebo ss kont. 2P+2Z (TČ RTS)	ks	3	654,00 Kč	1 962,00 Kč
	Areal Rozv				
M34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	440	184,00 Kč	80 960,00 Kč
SOD	Kabel CYKY 3* 1.5	m	440	16,00 Kč	7 040,00 Kč
	Kabel CYKY 4x50	m	6	860,00 Kč	5 160,00 Kč
	Kabel CYKY 5x25	m	10	450,00 Kč	4 500,00 Kč
M34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	6	112,00 Kč	672,00 Kč
M34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	350	59,30 Kč	20 755,00 Kč
	Spojka kopoflex 63	ks	10	95,00 Kč	950,00 Kč
JTA.0013703.URS	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem	m	400	6,57 Kč	2 628,00 Kč
	Uzemnění				
SOD	Uzemňovací pásek FeZn 30*4	m	175	45,00 Kč	7 875,00 Kč
SOD	Svorky hromosvodové do 2 šroubů (SS,SR 03)	ks	34	31,00 Kč	1 054,00 Kč
	Změna pozice zásuvek (kuch. Linky, 26.1.2023)				
SOD	Kabel CYKY 3* 2.5	m	15	27,00 Kč	405,00 Kč
	Doplnění svítidel dle výpočtu osvětlení				
SOD	Vestavné LED svítidlo 45W, 400x400mm, IP20, difuzor, bílé	ks	4	3 372,00 Kč	13 488,00 Kč
	CELKEM EL. MONT				79 741,75 Kč
	Výzbroj RTS				
SOD	Montáž rozvodnic do 50 kg (TČ RTS)	ks	3	420,00 Kč	1 260,00 Kč
SOD	Jistič-vypínač, vzduch. do 80A 3pól. (TČ RTS)	ks	3	300,00 Kč	900,00 Kč
SOD	Jistič-vypínač, vzduch. do 80A 1pól. (TČ RTS)	ks	3	216,00 Kč	648,00 Kč
SOD	Bleskojistky nn do 500 V (TČ RTS)	ks	3	420,00 Kč	1 260,00 Kč
SOD	Relé pomocné a paměťové st nebo ss kont. 2P+2Z (TČ RTS)	ks	3	420,00 Kč	1 260,00 Kč
SOD	Svorkovnice řadová pro vodič do 10 mm2 (TČ RTS)	ks	40	17,00 Kč	680,00 Kč
	Areal Rozv				
K741122144	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	440	58,60 Kč	25 784,00 Kč
K741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	440	49,50 Kč	21 780,00 Kč
K741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	6	72,70 Kč	436,20 Kč
K741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	10	72,70 Kč	727,00 Kč
K741122143	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	6	54,80 Kč	328,80 Kč
460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	350	46,50 Kč	16 275,00 Kč
SOD	Ukončení vodičů do 2.5 mm2	ks	14	17,00 Kč	238,00 Kč
SOD	Ukončení vodičů do 16 mm2	ks	12	25,00 Kč	300,00 Kč
	Uzemnění				
SOD	Uzem. vedení-bez nátěru FeZn do 120 mm2	m	175	23,25 Kč	4 068,75 Kč
SOD	Svorky hromosvodové do 2 šroubů	ks	34	46,00 Kč	1 564,00 Kč
	Změna pozice zásuvek (kuch. Linky, 26.1.2023)				
SOD	Ukončení vodičů do 2.5 mm2	ks	12	46,00 Kč	552,00 Kč
	Doplnění svítidel dle výpočtu osvětlení				
SOD	Svítidla žárovková typ 311 06 01-100 W, prům. strop.	ks	4	420,00 Kč	1 680,00 Kč
	CELKEM Práce v HZS				5 525,00 Kč
	Kompletace rozvaděčů	h	12	300,00 Kč	3 600,00 Kč
	Koordinační činnost	h	5	385,00 Kč	1 925,00 Kč

CELKEM REVIZE				1 440,00 Kč
Výchozí revize	h	3	480,00 Kč	1 440,00 Kč
CELKEM				248 138,75 Kč

VRN	Kč	%	ZÁKLAD	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0%	248 138,75	0,00 Kč
Přidružené prac.výkony		3%	79 741,75 Kč	2 392,25 Kč
Drobný materiál		5%	161 432,00 Kč	8 071,60 Kč
Mimostaveništní doprava	1450		248 138,75	1 450,00 Kč
Zařízení staveniště			248 138,75	0,00 Kč
Provoz investora			248 138,75	0,00 Kč
Kompletační činnost (IČD)			248 138,75	0,00 Kč
Celkem VRN				11 913,85 Kč

Celkem vícepráce 260 052,60 Kč
Celkem méněpráce 25 892,00 Kč
Celková cena (připočet / odečet) **234 160,60 Kč**

K.

Změnový list el. AR_2

Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie II., příspěvková organizace

Zhotovitel: TECHARTSTAV s.r.o.

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Pořadové číslo:

AR_2

Název :

Doplnění areal. Rozvodů -Slabo

Obsah :

1-Na základě požadavku objednatele je potřeba doplnit arealové rozvody o:
 a)kabeláže k EZS mezi domy, propojení video signálu z kamerového systému mezi domy.
 Video i EZS budou mít jednu centrální ústřednu v SO01. v SO02 a SO03 budou jen podpůrné komunikační příslušenství.
 Všechny domy budou navzájem propojeny jak video signálem tak EZS a bude možno "dozorovat" z jednoho místa.
 b) Byly přidány další PIR čidla, do místností, kde se nachází vchodové dveře. Toto nebylo zohledněno ani v PD ani v rozpočtu.
 c) dle původní PBR měly být použity autonomní hlásiče požárů a to pouze v místnostech klientů. Na základě požadavku objednatele budou autonomní čidla nahrazena čidly napojenými na EZS a budou umístěny i na jiných exponovaných místech objektu.

MÉNĚPRÁCE					
P.č.	Název materiálu :	MATERIÁL			
		MJ	Počet	Cena/Ks	Celkem
	Síťový rekordér pro 8 IP kamer	ks	2	8 623,00 Kč	17 246,00 Kč
	Ústředna EZS vč. skříně a záložního zdroje	ks	3	5 677,00 Kč	17 031,00 Kč
	Komunikační modul GSM	ks	3	4 507,00 Kč	13 521,00 Kč
	EPS -Autonomní čidla nejsou součástí rozpočtu	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč
	CELKEM MP				47 798,00 Kč

VÍCEPRÁCE					
P.č.	Název materiálu :	MATERIÁL			
		MJ	Počet	Cena/Ks	Celkem
	CELKEM MAT				132 249,00 Kč
	EZS + propojení mezi domy				
	Sada EZS pro SO01,SO02,SO03, jedna ústředna plus příslušenství.(záložního zdroje, boxy, expandery, sběrnice, GSM modul)	kpl	1	39 456,00 Kč	39 456,00 Kč
	Požární čidlo EPS	ks	23	2 560,00 Kč	58 880,00 Kč
SOD	Detektor pohybu PIR	ks	3	763,00 Kč	2 289,00 Kč
34126167	kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plně izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 3x4x0,8mm2	m	230	39,40 Kč	9 062,00 Kč
M34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	150	33,00 Kč	4 950,00 Kč
	Spojka Kopoflex 40	ks	10	61,00 Kč	610,00 Kč
JTA.0013703.URS	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem	m	150	6,57 Kč	985,50 Kč
					0,00 Kč
	Video propojení mezi domy				
	3x FTP CAT6 outdoor	m	550	17,22 Kč	9 471,00 Kč
M34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	150	33,00 Kč	4 950,00 Kč
	Spojka Kopoflex 40	ks	10	61,00 Kč	610,00 Kč
JTA.0013703.URS	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem	m	150	6,57 Kč	985,50 Kč
					0,00 Kč
	CETIN - dle původního rozpočtu				0,00 Kč
	Namísto kabelu SYKFY 10x2x0,5 bude použit kabel určený do země TCEPKPFLE 5x4x0,8				0,00 Kč
					0,00 Kč
	CELKEM EL. MONT				35 969,00 Kč
	EZS propojení mezi domy				
	Montáž a zapojení EZS systému (PIR)	ks	26	250,00 Kč	6 500,00 Kč
460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	150	44,70 Kč	6 705,00 Kč
SOD	Kabel datový JYTY, UTP	m	230	20,00 Kč	4 600,00 Kč
SOD	Ukončení vodičů	ks	15	17,00 Kč	255,00 Kč
	Video propojení mezi domy				

SOD	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	150	44,70 Kč	6 705,00 Kč
SOD	Kabel datový JYTY, UTP	m	550	20,00 Kč	11 000,00 Kč
SOD	Ukončení vodičů	ks	12	17,00 Kč	204,00 Kč
CETIN - dle původního rozpočtu					
CELKEM Práce v HZS					2 225,00 Kč
	Koordinální činnost	h	5	385,00 Kč	1 925,00 Kč
	Zaškolení obsluhy	h	1	300,00 Kč	300,00 Kč
CELKEM REVIZE					0,00 Kč
CELKEM					170 443,00 Kč

VRN	KČ	%	ZÁKLAD	KČ
Ztížené výrobní podmínky		0%	170 443,00	0,00 Kč
Přidružené prac.výkony		3%	35 969,00 Kč	1 079,07 Kč
Drobný materiál		5%	132 249,00 Kč	6 612,45 Kč
Mimostaveništní doprava	1450		170 443,00	1 450,00 Kč
Zařízení staveniště			170 443,00	0,00 Kč
Provoz investora			170 443,00	0,00 Kč
Kompletační činnost (IČD)			170 443,00	0,00 Kč
Celkem VRN				9 141,52 Kč

Celkem vícepráce	179 584,52 Kč
Celkem méněpráce	47 798,00 Kč
Celková cena (připočet / odečet)	<u>131 786,52 Kč</u>

Změnový list el. AR_2

Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie II., příspěvková organizace

Zhotovitel: TECHARTSTAV s.r.o.

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Pořadové číslo:

AR_2

Název:

Doplnění areal. Rozvodů - Video Telefony

Obsah:

1-Na základě požadavku objednatele je potřeba doplnit arealové rozvody o:

a) kabeláž k videtelefonum k vstupním brankám a k vratům

b) rozšířit systém tak, aby videotelefony byly vzájemně propojeny

MĚNĚPRÁCE		MATERIÁL			
P.č.	Název materiálu :	MJ	Počet	Cena/Ks	Celkem
	Sada videotelefonu RL-03 pro dva účastníky	ks	3	8009	24 027,00 Kč
CELKEM MP					24 027,00 Kč

VÍCEPRÁCE		MATERIÁL			
P.č.	Název materiálu :	MJ	Počet	Cena/Ks	Celkem
	CELKEM MAT				71 610,80 Kč
	Sada VideoTelefonu				
	-4ks venkovní IP jednotka s kamerou				
	-4ks povrchová krabice pro VTO2202F-P				
	-3ks SIP monitor s vnitřní pamětí				
	-3ks PoE Switch 4xPoE + 2xUPLINK, 4x PoE IEEE 802.3af, 48VDC 30W port, zvýšený dosah až 250m, přepěťová ochrana 14KV, automatická PoE detekce, protokoly IEEE802.3 10Base-T / IEEE802.3i 10Base-T / IEEE802.3u 100Base-TX / IEEE802.3x, rozměry 180x121x35mm.	ks	1	49 450,00 Kč	49 450,00 Kč
	-3ks Voděodolný asymetrický elektrický zámek				
	-3ks Univerzální čelní plech pro levé a pravé dveře, s otvorem pro zamykací střížku, nerez.				
	-4ks Stabilizovaný zdroj na DIN lištu, výstupní napětí 12VDC, zatížení 1,25A, regulace výstupního napětí v rozsahu 10,8 ~ 13,2VDC, signalizační LED, provozní teplota -20 ~ 60°C, rozměry 17,5x90x54,5mm /š.v.h./.				
	FTP CAT6 outdoor	m	700	17,22 Kč	12 054,00 Kč
M34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	240	33,00 Kč	7 920,00 Kč
	Spojka Kopoflex 40	ks	10	61,00 Kč	610,00 Kč
JTA.0013703.URS	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem	m	240	6,57 Kč	1 576,80 Kč
	CELKEM EL. MONT				33 591,00 Kč
SOD	Montáž účastnické zásuvky TV, DATA	ks	24	300,00 Kč	7 200,00 Kč
SOD	Ukončení vodičů do 2.5 mm ²	ks	50	17,00 Kč	850,00 Kč
SOD	Relé pomocné a paměťové st nebo ss kont. 2P+2Z	ks	3	420,00 Kč	1 260,00 Kč
460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	230	44,70 Kč	10 281,00 Kč
SOD	Kabel datový JYTY, UTP	m	700	20,00 Kč	14 000,00 Kč
	CELKEM Práce v HZS				5 625,00 Kč
	Zapojení otevírání vrat	h	8	350,00 Kč	2 800,00 Kč
SOD	Kompletace rozvaděčů	h	3	300,00 Kč	900,00 Kč
SOD	Kompletace a oživení (dle původní VV)	h	0	480,00 Kč	
	Koordinační činnost	h	5	385,00 Kč	1 925,00 Kč
	CELKEM REVIZE				0,00 Kč
					0,00 Kč

	0,00 Kč
CELKEM	110 826,80 Kč

VRN	Kč	%	ZÁKLAD	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0%	110 826,80	0,00 Kč
Přidružené prac.výkony		3%	33 591,00 Kč	1 007,73 Kč
Drobný materiál		5%	71 610,80 Kč	3 580,54 Kč
Mimostaveništní doprava	1450		110 826,80	1 450,00 Kč
Zařízení staveniště			110 826,80	0,00 Kč
Provoz investora			110 826,80	0,00 Kč
Kompletační činnost (IČD)			110 826,80	0,00 Kč
Celkem VRN				6 038,27 Kč

Celkem vícepráce **116 865,07 Kč**
Celkem méněpráce **24 027,00 Kč**
Celková cena (připočet / odečet) **92 838,07 Kč**

Změnový list el. AR_3

Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie II., příspěvková organizace

Zhotovitel: TECHARTSTAV s.r.o.

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Pořadové číslo:

AR_3

Název :

Doplnění areal. Rozvodů - VO

Obsah :

1-Na základě požadavku objednatele je potřeba doplnit arealové rozvody o:

a) Venkovní arealové osvětlení

MÉNĚPRÁCE					
P.č.	Název materiálu :	MATERIÁL			
		MJ	Počet	Cena/Ks	Celkem
					0,00 Kč
CELKEM MP					0,00 Kč

VÍCEPRÁCE					
P.č.	Název materiálu :	MATERIÁL			
		MJ	Počet	Cena/Ks	Celkem
CELKEM MAT					186 883,30 Kč
VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ					
	GARDA 3350 31W 3221m 3000K VM ANTRACIT včetně sloupu a kotevích šroubů	ks	7	21 920,00 Kč	153 440,00 Kč
34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	230	76,50 Kč	17 595,00 Kč
35442137	drát D 10mm nerez	kg	30,5	246,00 Kč	7 503,00 Kč
M34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	190	33,00 Kč	6 270,00 Kč
	Spojka Kopoflex 40	ks	10	61,00 Kč	610,00 Kč
JTA.0013703.URS	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem	m	190	6,57 Kč	1 248,30 Kč
SOD	Svorky hromosvodové do 2 šroubů (SS,SR 03)(TREMIS Svorka SR 3b N V4A)	ks	7	31,00 Kč	217,00 Kč
CELKEM EL. MONT					26 079,00 Kč
741130003	Ukončení vodičů izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	14	27,00 Kč	378,00 Kč
741122143	Montáž kabelů Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	230	52,50 Kč	12 075,00 Kč
460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	190	44,70 Kč	8 493,00 Kč
210040206	Montáž příslušenství konzol - nosičů svítidel veřejného osvětlení a kabelových koncovek	ks	7	215,00 Kč	1 505,00 Kč
SOD	Svorky hromosvodové nad 2 šrouby	ks	7	64,00 Kč	448,00 Kč
SOD	Uzem. vedení , drátem nebo lanem pr. do 10 mm	m	60	53,00 Kč	3 180,00 Kč
CELKEM Práce v HZS					2 355,00 Kč
	Kompletace a oživení	h	4	300,00 Kč	1 200,00 Kč
	Koordinační činnost	h	3	385,00 Kč	1 155,00 Kč
CELKEM REVIZE					1 920,00 Kč
	Výchozí revize	h	4	480,00 Kč	1 920,00 Kč
CELKEM					217 237,30 Kč

VRN	Kč	%	ZÁKLAD	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0%	217 237,30	0,00 Kč
Přidružené prac.výkony		3%	26 079,00 Kč	782,37 Kč

Drobný materiál		5%	186 883,30 Kč	9 344,17 Kč
Mimostaveništní doprava	1450		217 237,30	1 450,00 Kč
Zařízení staveniště			217 237,30	0,00 Kč
Provoz investora			217 237,30	0,00 Kč
Kompletační činnost (IČD)			217 237,30	0,00 Kč
Celkem VRN				11 576,54 Kč

Celkem vícepráce **228 813,84 Kč**
Celkem méněpráce **0,00 Kč**
Celková cena (připočet / odečet) **228 813,84 Kč**

Změnový list el. AR_4

Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie II., příspěvková organizace

Zhotovitel: TECHARTSTAV s.r.o.

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Pořadové číslo:

AR_4

Název :

Doplnění areal. Rozvodů - ROZVADEČ

Obsah :

1-Na základě požadavku objednatele je potřeba doplnit arealové rozvody o:

a) El. zámeček k vstupním vratům

MÉNĚPRÁCE					
P.č.	Název materiálu :	MATERIÁL			
		MJ	Počet	Cena/Ks	Celkem
					0,00 Kč
CELKEM MP					0,00 Kč

VÍCEPRÁCE					
P.č.	Název materiálu :	MATERIÁL			
		MJ	Počet	Cena/Ks	Celkem
	CELKEM MAT				100 933,85 Kč
	Rozvaděč RE NA PILÍŘI, TERMOSET, IP44/20, Š-470+320+470 x V-1830 x H250	ks	1	47 073,00 Kč	47 073,00 Kč
	RH - NA PILÍŘI, TERMOSET, IP44/20, Š-620 x V-2130 x H-250	ks	1	51 116,00 Kč	51 116,00 Kč
35825254	Pojistka nožová PHN0 - 100A gG do stávající HDS	ks	3	179,00 Kč	537,00 Kč
34141025	H07V (CY) 2,5 (rozvaděč)	m	20	8,22 Kč	164,40 Kč
34141030	H07V (CYA) 25 - (hlavní pospojování)	m	10	83,30 Kč	833,00 Kč
PKB.726970	PRAFIaDur-O 2x1,5 P60-R	m	5	75,09 Kč	375,45 Kč
	Tlačítko T6 pod sklem (červené) "v případě požáru vypni" TOTAL STOP, IP55, (1xNO+1xNC)	ks	1	835,00 Kč	835,00 Kč
	CELKEM EL. MONT				7 265,00 Kč
	SILNO				
190003	Montáž rozvodnic do 100 kg	ks	2	345,00 Kč	690,00 Kč
SOD	Jistič-vypínač, vzduch. do 80A 3pól.	ks	13	300,00 Kč	3 900,00 Kč
SOD	Jistič-vypínač, vzduch. do 80A 1pól.	ks	6	216,00 Kč	1 296,00 Kč
SOD	Relé pomocné a paměťové st nebo ss kont. 2P+2Z	ks	3	420,00 Kč	1 260,00 Kč
SOD	Ukončení vodičů do 2.5 mm2	ks	7	17,00 Kč	119,00 Kč
	CELKEM Práce v HZS				4 325,00 Kč
SOD	Kompletace rozvaděčů	h	8	300,00 Kč	2 400,00 Kč
	Koordináční činnost	h	5	385,00 Kč	1 925,00 Kč
	CELKEM REVIZE				1 920,00 Kč
	Výchozí revize	h	4	480,00 Kč	1 920,00 Kč
	CELKEM				114 443,85 Kč

VRN	Kč	%	ZÁKLAD	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0%	114 443,85	0,00 Kč
Přidružené prac.výkony		3%	7 265,00 Kč	217,95 Kč
Drobný materiál		5%	100 933,85 Kč	5 046,69 Kč
Mimostaveništní doprava	1450		114 443,85	1 450,00 Kč
Zařízení staveniště			114 443,85	0,00 Kč
Provoz investora			114 443,85	0,00 Kč
Kompletační činnost (IČD)			114 443,85	0,00 Kč
Celkem VRN				6 714,64 Kč

Celkem vícepráce 121 158,49 Kč
 Celkem méněpráce 0,00 Kč
 Celková cena (připočet / odečet) 121 158,49 Kč

Změnový list el. AR_5

Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie II., příspěvková organizace

Zhotovitel: TECHARTSTAV s.r.o.

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Pořadové číslo:

AR_5

Název:

Rekapitulace zas.+vyp.

Obsah:

Rekapitulace zásuvek a vypínačů dle skutečného stavu.

Po dobu instalace byly upřesňovány pozice a počty zásuvek a vypínačů, dle změn souvisejících s nábytkem (kuch. linky apod.)

Dále pak dle PD nesouhlasí počty vypínačů s rozpočtem.

MÉNĚPRÁCE					
P.č.	Název materiálu:	MATERIÁL			
		MJ	Počet	Cena/Ks	Celkem
CELKEM MP					13 101,00 Kč
SOD	Zásuvka chráněná vestavná 1*230V/16A	ks	0	126,00 Kč	0,00 Kč
SOD	Zásuvka chráněná vestavná 2*230V/16A	ks	76	154,00 Kč	11 704,00 Kč
SOD	Podlahová krabice zásuvková 4*230V/16A	ks	0	1 946,00 Kč	0,00 Kč
SOD	Vypínač č.1	ks	9	137,00 Kč	1 233,00 Kč
SOD	Vypínač tlačítkový č.2	ks	0	179,00 Kč	0,00 Kč
SOD	Vypínač č.6 +6	ks	0	222,00 Kč	0,00 Kč
SOD	2*RJ 45-8 zásuvka DATA+nosné prvky	ks	1	164,00 Kč	164,00 Kč
	Vypínač č.5	ks	0	150,00 Kč	0,00 Kč

VÍCEPRÁCE					
P.č.	Název materiálu:	MATERIÁL			
		MJ	Počet	Cena/Ks	Celkem
CELKEM MAT					7 644,00 Kč
	Zásuvka chráněná vestavná 1*230V/16A	ks	45	126,00 Kč	5 670,00 Kč
	Zásuvka chráněná vestavná 2*230V/16A	ks	0	154,00 Kč	0,00 Kč
	Podlahová krabice zásuvková 4*230V/16A	ks	0	1 946,00 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.1	ks	0	137,00 Kč	0,00 Kč
	Vypínač tlačítkový č.2	ks	6	179,00 Kč	1 074,00 Kč
	Vypínač č.6 +6	ks	0	222,00 Kč	0,00 Kč
	2*RJ 45-8 zásuvka DATA+nosné prvky	ks	0	164,00 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.5	ks	6	150,00 Kč	900,00 Kč
CELKEM EL. MONT					0,00 Kč
CELKEM Práce v HZS					770,00 Kč
	Koordinační činnost	h	2	385,00 Kč	770,00 Kč
CELKEM REVIZE					0,00 Kč
CELKEM					8 414,00 Kč

VRN	Kč	%	ZÁKLAD	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0%	8 414,00	0,00 Kč
Přidružené prac.výkony		0%	0,00 Kč	0,00 Kč
Drobný materiál		0%	7 644,00 Kč	0,00 Kč
Mimostaveništní doprava		0%	8 414,00	0,00 Kč
Zařízení staveniště		0%	8 414,00	0,00 Kč
Provoz investora		0%	8 414,00	0,00 Kč
Kompletační činnost (IČD)		0%	8 414,00	0,00 Kč
Celkem VRN				0,00 Kč

Celkem vícepráce	8 414,00 Kč
Celkem méněpráce	13 101,00 Kč
Celková cena (připočet / odečet)	<u>-4 687,00 Kč</u>