

Specifikace požadovaných prací Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2022 - 2023
Číslo smlouvy: S 640 069 300 21
Číslo objednávky: 79

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 30. 6. 2023	žst. Meziměstí	Oprava výhybek č. 14, 15, 17 a 19 v žst. Meziměstí	12N (17.- 28.4.2023)	ne	měsíční		1 406 004,59
Od účinnosti objednávky - do 30. 6. 2023	žst. Meziměstí	Oprava výhybek 35, 36, 38, 40 a přípojných polí v žst. Meziměstí	12N (17.- 28.4.2023)	ne	měsíční		7 774 744,63
Od účinnosti objednávky - do 30. 6. 2023	TÚ Meziměstí - Broumov	Úprava kolejového lože v TÚ Meziměstí - Broumov	12N (17.- 28.4.2023)	ne	měsíční		145 863,11
Celková cena							9 326 612,33

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2022-2023

Objekt : Oprava výhybek č. 14, 15, 17 a 19 v žst. Meziměstí

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zpracoval:

Zhotovitel: Společnost údržba 2022-2023 HK

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	5	Komunikace				0,00
1	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	29,000		0,00
2	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	8,000		0,00
3	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	7,000		0,00
4	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	40,000		0,00
5	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odfezáním	kus	16,000		0,00
6	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	78,376		0,00
7	5905020020	Oprava stezky strojné s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm	m2	117,000		0,00
8	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	167,401		0,00
9	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	167,401		0,00
10	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,150		0,00
11	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	192,800		0,00
12	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	53,576		0,00
13	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	47,000		0,00
14	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	96,400		0,00
15	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	201,151		0,00
16	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	201,151		0,00
17	5956116005	<i>Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 4 150x260</i>	m3	2,500		0,00
18	9902201100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 300 km	t	2,388		0,00
19	5958134075	<i>Součásti upevňovací vrtule R1(145)</i>	kus	408,000		0,00
20	5958134080	<i>Součásti upevňovací vrtule R2 (160)</i>	kus	48,000		0,00
21	5958134040	<i>Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6</i>	kus	456,000		0,00
22	5958158070	<i>Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)</i>	kus	44,000		0,00
23	5958173000	<i>Polyetylenové pásy v kotoučích</i>	m2	4,000		0,00
24	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 100 km	kus	1,000		0,00
25	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		0,00
26	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00
27	01200-2000	Geodetické práce - před opravou	%	1,000		0,00
28	01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,000		0,00
29	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000		0,00
30	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00
31		Materiál dodávaný OŘ <i>Pražce dřevěné příčné</i>	kus	29,000		
32		Práce prováděné OŘ Likvidace dřevěných pražců	kpl.	1,000		
33		Likvidace pryžových a PE podložek	kpl.	1,000		
34		Vytyčení ing. sítí	kpl.	1,000		

Celkem

1 406 004,59

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2022-2023

Objekt : Úprava kolejového lože v TÚ Meziměstí - Broumov

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zhotovitel : Společnost údržba 2022-2023 HK

Zpracoval:

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

5 Komunikace 0,00

1	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km	4,500		0,00
2	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	0,000		0,00
3	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00

Celkem

145 863,11

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2022-2023

Objekt : Oprava výhybek 35, 36, 38, 40 a přípojných polí v žst. Meziměstí

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zpracoval:

Zhotovitel : Společnost údržba 2022-2023 HK

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

5 Komunikace 0,00

1	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	50,000		0,00
2	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk	22,000		0,00
3	7591117010	Demontáž mechanického přestavniku na straně stojanu	kus	2,000		0,00
4	7591117012	Demontáž mechanického přestavniku proti stojanu	kus	2,000		0,00
5	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	100,648		0,00
6	5906135070	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	km	0,136		0,00
7	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	93,610		0,00
8	5905050010	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "c"	km	0,070		0,00
9	5905050050	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "c"	km	0,054		0,00
10	5905050210	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné	m	187,220		0,00
11	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů přes 10 cm do 20 cm	m2	455,000		0,00
12	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	897,795		0,00
13	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	450,000		0,00
14	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	448,898		0,00
15	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	448,898		0,00
16	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládce	t	448,898		0,00
17	5906125070	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,070		0,00
18	5906125360	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,054		0,00
19	5911629040	Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	99,700		0,00
20	5906025030	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus	16,000		0,00
21	5906025040	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus	10,000		0,00
22	5906025050	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus	4,000		0,00
23	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus	35,000		0,00
24	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	118,156		0,00
25	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,200		0,00
26	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	50,000		0,00
27	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	212,500		0,00
28	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	246,000		0,00
29	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	93,610		0,00
30	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	917,000		0,00
31	5955101030	Kamenivo drcené drtí frakce 8/16	t	19,240		0,00
32	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	936,240		0,00
33	5907010080	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "d"	m	7,200		0,00
34	5907015035	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	84,000		0,00
35	5907015035	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	8,000		0,00
36	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	80,000		0,00
37	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000		0,00
38	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m	187,220		0,00
39	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m	187,220		0,00
40	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	608,000		0,00
41	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	608,000		0,00

42	5910131030	Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici	pár	8,000	0,00
43	5911005110	Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice	kus	8,000	0,00
44	5911005210	Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice	kus	20,000	0,00
45	5911313020	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	4,000	0,00
46	7591115014	Montáž mechanického přestavníku 7062 na straně stojanu	kus	2,000	0,00
47	7591115016	Montáž mechanického přestavníku 7062 proti stojanu	kus	2,000	0,00
48	Kalkulace	Úprava drátovodných tras pro výhybky	kpl.	1,000	0,00
49	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	23,895	0,00
50	9902200600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t	23,895	0,00
51	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	22,244	0,00
52	9902200600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t	22,244	0,00
53	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	10,000	0,00
54	7590525166	Montáž kabelu úložného volně uloženého s jádrem 0,8 mm TCKQYDY do 300 XN	m	10,000	0,00
55	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	2,000	0,00
56	5912023010	Demontáž návěstidla uloženého ve stezce námezničku	kus	4,000	0,00
57	5912037010	Montáž návěstidla uloženého ve stezce námezničku	kus	4,000	0,00
58	5956116005	<i>Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 4 150x260</i>	m3	23,500	0,00
59	9902201100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 300 km	t	22,443	0,00
60	5958134075	<i>Součásti upevňovací vrtule R1(145)</i>	kus	1 960,000	0,00
61	5958134080	<i>Součásti upevňovací vrtule R2 (160)</i>	kus	664,000	0,00
62	5958134040	<i>Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6</i>	kus	2 624,000	0,00
63	5958128010	<i>Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)</i>	kus	1 444,000	0,00
64	5958158005	<i>Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6</i>	kus	722,000	0,00
65	5958158070	<i>Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)</i>	kus	484,000	0,00
66	5958173000	<i>Polyetylenové pásy v kotoučích</i>	m2	40,000	0,00
67	5957134010	<i>Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m</i>	kus	2,000	0,00
68	5961170060	<i>Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazyk i opornici) S49 R190 pro jazyk ohnutý</i>	kus	2,000	0,00
69	5961170065	<i>Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazyk i opornici) S49 R190 pro jazyk přímý</i>	kus	2,000	0,00
70	5961170070	<i>Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazyk i opornici) S49 R300 pro jazyk ohnutý i přímý</i>	kus	4,000	0,00
71	5961178010	<i>Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečkové stoličky 1 - základní</i>	kus	12,000	0,00
72	5964133005	<i>Geotextilie separační</i>	m2	912,000	0,00
73	9902200700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t	5,240	0,00
74	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000	0,00
75	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	0,000	0,00
76	01140-3000	Průzkum výskytu škodlivin - kontaminace kameniva ropnými látkami	%	0,500	0,00
77	01200-2000	Geodetické práce - před opravou	%	1,000	0,00
78	01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,000	0,00
79	01300-2003	Projektové práce v rozsahu ZRN	%	5,000	0,00
80	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 5 do 20 mil. Kč	%	1,300	0,00
81	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500	0,00
		Materiál dodávaný OŘ			
82		<i>Kolejnice S49 užitě</i>	m	450,000	
83		<i>Výhybka JS49 1:9-300 ocelová část užitá</i>	kus	2,000	
84		<i>Pražce betonové vystrojené užitě SB 8</i>	kus	81,000	
85		<i>Pražce dřevěné příčné tvrdé</i>	kus	103,000	
86		<i>Podkladnice žebrová tv. S4</i>	kpl.	1,000	

87	Podkladnice žebrová tv. S4pl	kpl.	1,000	
	Práce prováděné OŘ			
88	Likvidace dřevěných prahů	kpl.	1,000	
89	Likvidace pryžových a PE podložek	kpl.	1,000	
90	Vytyčení ing. sítí	kpl.	1,000	

Celkem

7 774 744,63

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3509039

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3c502514-99e0-4573-b88a-8f1247e60440

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.03.2023 13:32:00



4796f122-3afb-42e3-a1d8-a58c7a4bd4cf