

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Oprava koupelny - zámek Židlochovice**  
**WC ženy**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **STAMA GROUP s.r.o.** IČO: **06493840**  
**Masarykova 365** DIČ: **CZ06193840**  
**691 64 Nosislav**

Vypracoval: \_\_\_\_\_


Rozpis ceny	Celkem
HSV	53 960,28
PSV	143 560,23
MON	0,00
Vedlejší náklady	18 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>215 520,51</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>215 520,51 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>45 259,31 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH 260 779,82 CZK**

v Nosislavi dne 20.02.2023



\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Stavební část	0,00	215 520,51	45 259,31	260 779,82	100
01	Oprava koupelen - zámek Židlochovice	0,00	215 520,51	45 259,31	260 779,82	100
Celkem za stavbu		0,00	215 520,51	45 259,31	260 779,82	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Úpravy povrchu vnitřní	HSV			13 146,41	6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 667,86	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 079,66	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			20 434,53	9
97	Bourání konstrukcí	HSV			4 606,22	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			312,80	0
711	Izolace proti vodě	PSV			6 325,49	422
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 980,00	65
722	Vnitřní vodovod	PSV			13 500,00	75
725.1	Kompletace	PSV			16 500,00	8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			21 174,29	10
781	Obklady keramické	PSV			79 580,06	37
784	Malby	PSV			1 500,39	1
D96	Přesuny suťi a vybouraných hmot	PSU			7 712,80	4
VN	Vedlejší náklady	VN			18 000,00	8
Cena celkem					215 520,51	650

## Položkový rozpočet

S:	15.8.2022	Oprava koupelny - zámek Židlochovice
O:	SO01	Stavební část
R:	01	WC ženy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Úpravy povrchu vnitřní</b>					<b>13 146,41</b>	
1	VL-1	Srovnání podkladu pro obklad po osekání stávajících obkladů (1,3+1,165+0,28+0,37+1,0+0,8+2,2+1,1+1,0+0,91+1,15+2,01+0,4+0,4)*2,1 odpočet (0,6+0,6+1,14)*2	m2	24,89850	528,00	13 146,41
				29,57850		
				-4,68000		
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>					<b>3 667,86</b>	
2	632411110RT2	Samonivelační stěrka, ruč. zpracování tl. 10 mm samonivelační polymercementová stěrka 30 MPa 1,3*0,8+0,37*0,28+1,1*2,2+1,15*0,91+0,4*1,14	m2	5,06610	652,00	3 303,10
				5,06610		
3	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 1,3*0,8+0,37*0,28+1,1*2,2+1,15*0,91+0,4*1,14	m2	5,06610	72,00	364,76
				5,06610		
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>					<b>4 079,66</b>	
4	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 1,3*0,8+0,37*0,28+1,1*2,2+1,15*0,91+0,4*1,14	m2	5,06610	248,50	1 258,93
				5,06610		
5	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách 3x : 5,0661*3	m2	15,19830	86,90	1 320,73
				15,19830		
6	95.6	D+M roháčků	ks	5,00000	300,00	1 500,00
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>					<b>20 434,53</b>	
7	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické vč. soklu 1,3*0,8+0,37*0,28+1,1*2,2+1,15*0,91+0,4*1,14	m2	5,06610	235,00	1 190,53
				5,06610		
8	725110811R00	Demontáž a zpětná montáž klozetu	soubor	1,00000	1 850,00	1 850,00
9	725210821R00	Demontáž a zpětná montáž umyvadel vč. baterie	soubor	2,00000	1 450,00	2 900,00
10	725240811R00	Demontáž a zpětná montáž držáků toalet. Papíru	soubor	1,00000	440,00	440,00
11	725240811R00	Demontáž a zpětná montáž madla	soubor	1,00000	440,00	440,00
12	725240811R00	Demontáž a zpětná montáž odp. koše	soubor	1,00000	440,00	440,00
13	725240811R00	Demontáž a zpětná montáž zrcadlo	soubor	1,00000	800,00	800,00
14	725240811R00	Demontáž a zpětná montáž světlo	soubor	2,00000	887,00	1 774,00
15	725240811R00	Demontáž radiátoru	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
16	909R00	Hzs-nezmeritelne bourací práce 20,00000	hod	20,00000	480,00	9 600,00
				20,00000		
<b>Díl: 97 Bourání konstrukcí</b>					<b>4 606,22</b>	
17	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 (1,3+1,165+0,28+0,37+1,0+0,8+2,2+1,1+1,0+0,91+1,15+2,01+0,4+0,4)*2,1 odpočet (0,6+0,6+1,14)*2	m2	24,89850	185,00	4 606,22
				29,57850		
				-4,68000		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>					<b>312,80</b>	
18	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 24 m	t	0,34000	920,00	312,80
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>					<b>6 325,49</b>	
22	711212002RT6	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti a tlak. vodě vč. penetrace Soklík (1,3+1,165+0,28+0,37+1,0+0,8+2,2+1,1+1,0+0,91+1,15+2,01+0,4+0,4-1,14-0,6-0,6)*0,1 Pod dlažbu: 1,3*0,8+0,37*0,28+1,1*2,2+1,15*0,91+0,4*1,14	m2	6,24060	612,80	3 824,24
				1,17450		
				5,06610		
23	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna (1,3+1,165+0,28+0,37+1,0+0,8+2,2+1,1+1,0+0,91+1,15+2,01+0,4+0,4-1,14-0,6-0,6)	m	11,74500	192,00	2 255,04
				11,74500		
24	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 14 m	%	60,79280	4,05	246,21
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>					<b>4 980,00</b>	

## Položkový rozpočet

S:	15.8.2022	Oprava koupelny - zámek Židlochovice
O:	SO01	Stavební část
R:	01	WC ženy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Montáž kanalizace	kpl	1,00000	4 980,00	4 980,00
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>13 500,00</b>
		Montáž vodovod	kpl	1,00000	13 500,00	13 500,00
<b>Díl: 725.1</b>		<b>Kompletace</b>				<b>16 500,00</b>
		Baterie stojánková s mont.	ks	2,00000	2 640,00	5 280,00
		Rohový ventil s montáží	ks	5,00000	300,00	1 500,00
		Umyvadlo včetně montáže	ks	2,00000	2 160,00	4 320,00
		WC kombi včetně montáže	ks	1,00000	5 400,00	5 400,00
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>21 174,29</b>
25	771575118RT4	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm (lep), (sp) vč. řezání 1,3*0,8+0,37*0,28+1,1*2,2+1,15*0,91+0,4*1,14	m2	5,06610	1 350,00	6 839,24
				5,06610		
26	771.1	Dlažba keramická glazovaná dle výběru investora serie ONYX tm. béžová 600x600 mm vč. prořezu	m2	8,64000	1 400,00	12 096,00
				8,64000		
27	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	5,06610	35,50	179,85
28	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem (1,3+1,165+0,28+0,37+1,0+0,8+2,2+1,1+1,0+0,91+1,15+2,01+0,4+0,4-1,14-0,6-0,6)	m	11,74500	55,20	648,32
				11,74500		
29	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	5,06610	23,40	118,55
30	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	198,81960	6,50	1 292,33
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>79 580,06</b>
31	781475120RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm (lep), (sp) (1,3+1,165+0,28+0,37+1,0+0,8+2,2+1,1+1,0+0,91+1,15+2,01+0,4+0,4)*2,1 odpočet (0,6+0,6+1,14)*2	m2	24,89850	950,00	23 653,58
				29,57850		
				-4,68000		
32	781.1	Obklad keramický glazovaný dle výběru investora serie ONYX 600x300 mm, sv. béžový vč. prořezu	m2	27,17800	985,00	26 770,33
				27,17800		
33	781.2	Dekor serie Onyx 300/300 mm, sv. béžový	ks	30,00000	466,00	13 980,00
34	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	24,89850	65,00	1 618,40
35	781111116RX0	Otvor v obkladače diamant.korunkou prům.do 90 mm	ks	12,00000	120,00	1 440,00
36	781578011R00	Spára vnitřní rohy, silikonem 12*2+14	m	38,00000	55,20	2 097,60
				38,00000		
37	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2	24,89850	12,50	311,23
38	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	16,80000	80,00	1 344,00
39	59760111.A	Lišta AL pro obklad 16,8*1,15	m	19,32000	286,00	5 525,52
				19,32000		
40	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	767,40660	3,70	2 839,40
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>1 500,39</b>
41	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m (1,3+1,165+0,28+0,37+1,0+0,8+2,2+1,1+1,0+0,91+1,15+2,01+0,4+0,4)*0,6 1,3*0,8+0,37*0,28+1,1*2,2+1,15*0,91+0,4*1,14	m2	13,51710	27,00	364,96
				8,45100		
				5,06610		
42	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	13,51710	19,00	256,82
43	784195412R00	Malba tekutá bílá, 2 x	m2	13,51710	65,00	878,61
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>7 712,80</b>
44	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,48000	350,00	868,00
45	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,48000	580,00	1 438,40
46	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24,80000	25,00	620,00
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,48000	490,00	1 215,20
48	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	12,40000	68,00	843,20

## Položkový rozpočet

S:	15.8.2022	Oprava koupelny - zámek Židlochovice
O:	SO01	Stavební část
R:	01	WC ženy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
49	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,48000	1 100,00	2 728,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>18 000,00</b>
50	01	Zařízení staveniště - veškeré náklady spojené s vybudováním provozem a odstraněním ZS vč.stavebního výtahu	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
51	03	Provozní vlivy - zohlednění všech cizích vlivů způsobených na stavbě	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
52	05	Mimostaveništní doprava - mimořádné náklady spojené s dopravou materiálu na staveniště	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
53	07	Vnitroareálová doprava - mimořádné náklady spojené se stížnými podmínkami (absence přístupu apod.)	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

<b>Celkem</b>						<b>215 520,51</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

