

SOUPIS PRACÍ




Stavba: 112 573 - LC Jeřábovka

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14.2.2023

Projektant:
Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							306 555,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				306 555,00
D	1		Zemní práce				9 505,00
2	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	8,000	335,00	2 680,00
1	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	35,000	120,00	4 200,00
	PP		70 m2 až 0,5 m3/m2				
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	35,000	75,00	2 625,00
D	5		Komunikace pozemní				208 800,00
8	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	190,000	185,00	35 150,00
	PP		rozšíření obratiště 70 m2, do linky 20x4 oblouk na výjezdu 40 m2				
7	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	110,000	240,00	26 400,00
	PP		obrátiště 63/125 mm obě strany				
6	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	155,000	950,00	147 250,00
	PP		690*1,5*0,15				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				88 250,00
5	K	938902441	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu přes 75% DN	m	5,000	550,00	2 750,00
4	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	3 420,000	25,00	85 500,00
	PP		obrátiště 20x4 + (10*8)/2 (pravá strana obratiště) střed 1500 m x 0,8 m krajnice 2100 m x 0,5*2				



SOUPIS PRACÍ

LESY ČR



Stavba: 199143 - LC Ve Štípku

Místo:

Datum: 14.2.2023


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 280,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 280,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 280,00
1	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	240,000	22,00	5 280,00
		PP	60x4 m				



SOUPIS PRACÍ

LESVĚC



Stavba: 112572 - LC Za Pastvickým


Místo:

Datum: 14.2.2023


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							40 050,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				40 050,00
D		5	Komunikace pozemní				14 250,00
2	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným souhrnně 100x1x0,15	m3	15,000	950,00	14 250,00
		PP					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 800,00
1	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm délka LC 430 m x (střed 0,8m, 2x 0,8krajnice)2,4	m2	1 032,000	25,00	25 800,00
		PP					



SOUPIS PRACÍ

LESVČR



Stavba:

linky126 B, 722 E I.ú. Bohdaneč

Místo:

Datum: 1.3.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

89 600,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

89 600,00

D 5

Komunikace pozemní

84 800,00

1	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	106,000	800,00	84 800,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP

126B5 - 70 m3
722E 36 m3

D 9


Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 800,00

2	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	120,000	40,00	4 800,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP

30x4



SOUPIS PRACÍ



Stavba: 155057 - LC Beránkova stráň

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15.2.2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							56 220,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				56 220,00
D		1	Zemní práce				30 570,00
2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	210,000	92,00	19 320,00
		PP	délka 840 m, odkopávky cca 50% z délky LC, 0,25 m3/bm				
3	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	250,000	45,00	11 250,00
		PP	skládky 50*5 m				
D		5	Komunikace pozemní				25 650,00
1	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	27,000	950,00	25 650,00
		PP	30x3x0,3 m 63/125 mm				

