

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 23.03.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
185	Oprava UPS evakuačního rozhlasu v žst. Praha hlavní nádraží	827 153,91	0,00	173 702,32	1 000 856,23	0,00	827 153,91	0,00	0,00	0,00
Celkem		827153,91	0,00	173702,32	1000856,23	0,00	827153,91	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava UPS evakuačního rozhlasu v žst. Praha hlavní nádraží

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Praha hlavní nádraží, 3PP, F0036

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 23. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	749	7496600500	Vlastní spotřeba UPS 230/230V AC 5kVA	kus	1,000	260 865,00	260 865,00	0,00	260 865,00	0,000	0,000
2	759	7592920180	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12 V/50 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený větráný, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	41,000	13 167,00	539 847,00	0,00	539 847,00	0,000	0,000
3	759	7593100602	Měniče Komunikační karta k UPS MS WEB/SNMP	kus	1,000	6 593,40	6 593,40	0,00	6 593,40	0,000	0,000
OST		Ostatní				0,00	19 848,51	19 848,51	0,000		
4	SZT	7592905040	Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	41,000	484,11	0,00	19 848,51	19 848,51	0,000	0,000
Celkem							807 305,40	19 848,51	827 153,91		0,000