

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

„Odstranění starých ekologických zátěží v areálu MND DS Lužice“

Kód akce: A6041 + A6048

č. objednatele: NRŽ/Ně/062/2016

č. zhotovitele: Z516022

I. SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO: 000 07 536

DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433


bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupen:

Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

ve věcech technických:



(dále jen **objednatel**)

a

UNIGEO a.s.

Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová

IČO: 451 92 260

DIČ: CZ45192260

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 386

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena:

Ing. Jiřím Mukařovským, generálním ředitelem na základě plné moci

ve věcech technických:



(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) výše uvedeného názvu a projevují vůli řídit se jejími ustanoveními.

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla podle této Smlouvy je provedení stavebních prací za účelem provedení opakované likvidace nedostatečně zlikvidovaných sond Lužice 1, Lužice 3, Lužice 5, Lužice 6, Lužice 8, Lužice 40, Lužice 43, Lužice 73 a Lužice 84 (dále *LU1, LU3, LU5, LU6, LU8, LU40, LU43, LU73 a LU84*) a sanační práce – odstranění nadlimitně znečištěných zemín v okolí sond LU1, LU5, LU6, LU40 a LU84 (dále jen „*dílo*“). Sondy se nachází v katastrálních územích Lužice u Hodonína a Mikulčice. V bezprostředním okolí sond je rozsáhlá průmyslová zástavba s velkou mobilitou osob a vozidel. Území je rovinaté. Příjezd do prostoru sond je po stávajících místních asfaltových komunikacích. Pro přístup do bezprostřední blízkosti sond není nutné položení dočasné panelové komunikace. Bude zhotovena panelová pracovní plocha pro soupravu.

Dílo bude realizováno dle projektové dokumentace stavby „Odstranění starých ekologických zátěží v areálu MND Drilling & Services a.s. – sondy LU1, LU3, LU5, LU6, LU8, LU40 LU43 LU73, LU84“, zpracované v červenci 2015, firmou Létařský inženýři, architektonický atelier, Kounicova 23, 602 00 Brno (dále jen „*projektová dokumentace*“).

Dodavatelem musí být před zahájením prací, po celou dobu realizace všech činností souvisejících s provedením díla a po jejich dokončení, splněny veškeré podmínky uvedené v projektové dokumentaci (např. příprava staveniště, ohlášení prací a získání příslušných vyjádření, dodržení pracovních postupů, bezpečnostních předpisů, atd.). Geologický průzkum okolí sond byl proveden samostatně a není předmětem této Smlouvy.

Po provedení přípravných prací bude následovat relikvidace sond, sanační práce a technická rekultivace ploch. Po skončení všech relikvidačních, sanačních a rekultivačních prací budou provedeny úpravy k navracení situace do původního stavu.

Technické řešení

Práce na opakované likvidaci sond lze rozdělit na následující celky prováděných prací:

- odstranění kolidujících objektů,
- osazení ocelového sklepa sondy,
- vybudování pracovní plochy vrtné soupravy,
- opakovaná likvidace sond,
- sanace.

Bližší vymezení předmětu plnění, přesná specifikace a celkový rozsah prací jsou stanoveny projektovou dokumentací a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou Přílohou č. 1 této Smlouvy.

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele toto dílo na svůj náklad a své nebezpečí, a to řádně a v dohodnuté lhůtě a objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla.

III. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel v rámci zadávacího řízení v elektronické podobě.

IV. LHŮTA PRO ZAHÁJENÍ, UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Zahájení provádění předmětu díla: **do 14 dnů od podpisu Smlouvy**
Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 31. prosince 2019**

Z důvodu kolize s investičním záměrem majitele areálu musí být přednostně, v termínu do konce roku 2016, realizovány sondy s označením LU1, LU3, LU8.

Stanovený termín dokončení díla, je pevný, neměnný a zadavatel vyžaduje jeho bezpodmínečné dodržení.

V. MÍSTO PLNĚNÍ

Jedná se o území, vymezené níže uvedenými čísly pozemkových parcel, nacházející se v areálu společnosti MND Drilling & Services a.s., Lužice.

Místo stavby:

	sonda	poz. parc. č.	katastrální území	vlastník
1.	LU1	1594/1	Lužice u Hodonína	MND DS a.s.
2.	LU3	1594/9	Lužice u Hodonína	MND DS a.s.
3.	LU5	3055/4	Mikulčice	MND a.s.
4.	LU6	1559/49	Lužice u Hodonína	MND DS a.s.
5.	LU8	1559/1	Lužice u Hodonína	MND DS a.s.
6.	LU40	1660/1	Lužice u Hodonína	MND DS a.s.
7.	LU43	1660/5	Lužice u Hodonína	MND DS a.s.
8.	LU73	1533/1	Lužice u Hodonína	Státní pozemkový úřad
9.	LU84	1559/10	Lužice u Hodonína	MND DS a.s.

Obec: Lužice, Mikulčice, okres Hodonín
Kód obce: CZ0625586358, CZ0625586374
Kraj: Jihomoravský

VI. CENA DÍLA

1. Nabídková cena zhotovitele, uvedená v nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena činí

Cena celkem bez DPH **81 884 333,19 Kč** (dále jen „*nabídková cena*“).

Slovy:

osmdesátjednamilionůosmsetosmdesátčtyřitisíctřistatřicettři korun českých a devatenáct haléřů

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v Příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). Jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 jsou pevné do doby ukončení díla (dále jen „*jednotkové ceny*“).

Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem, do data předání díla.

2. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením díla.
3. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě vládního zásahu či krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu, dohodnout se zhotovitelem snížení jednotkových cen či rozhodnout o tom, že jednotlivé stavební práce, dodávky či služby se realizují v nižším než předpokládaném objemu. V tomto případě bude mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen písemný, číslovaný dodatek k této Smlouvě, podepsaný statutárními orgány obou smluvních stran.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ust. bodu 3. tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených stavebních prací, dodávek a služeb. Každá faktura vystavená zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou smluvních stran ve věcech technických uvedených v čl. I. Smlouvy.
2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající skutečně provedeným a odsouhlaseným pracím. Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla, se toto zádržné právo uplatňuje do doby odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržovanou částku ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením příslušné zadržované částky po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržované částky.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do pěti dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) dle čl XIV. odst. 3 této Smlouvy s podpisy zástupců obou smluvních stran.
4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, budou zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesené daňové povinnosti na stavební a montážní práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého statistického úřadu do kódu 41 až 43.

Daň z přidané hodnoty nesmí být u stavebních prací uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další doklady).

5. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v posledním platném znění, jinak nebude splatná, a to zejména:

- název, adresa sídla, IČO/DIČ objednatele,
 - název, adresa sídla, IČO/DIČ zhotovitele,
 - označení faktury a její číslo,
 - bankovní spojení zhotovitele,
 - splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
 - předmět faktury, číslo Smlouvy s uvedením lokality,
 - vyfakturovanou částku v Kč bez DPH a sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je zdanitelné plnění uskutečněno, neboť se jedná o plnění v rámci přenesené daňové povinnosti,
 - razítko a podpis zhotovitele,
 - v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a celkem od počátku zahájení provádění předmětu díla, zjišťovací protokol (předávací protokol) s podpisy zástupců obou smluvních stran.
6. Všechny faktury musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, označení uvedené v záhlaví Smlouvy. Tento kód akce (A6041 + A6048) musí být uveden současně i na soupisu skutečně provedených prací a dodávek a na zjišťovacím protokolu. Nebude-li požadované označení na těchto dokladech uvedeno, nebude faktura proplacena a bude vrácena.
 7. Splatnost vystavených faktur se sjednává na **třicet dnů** ode dne doručení objednateli, lhůta se počítá od následujícího dne po doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.
 8. Objednatel může každou fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a to tak, že jí odešle zhotoviteli zpět s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.
 9. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu objednatele.
 10. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktur.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Pokud by jedna ze smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
2. Při každém závažném porušení povinností zhotovitele (např. porušení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů apod.), při nedodržení lhůt ze strany zhotovitele nebo neprovedení prací zhotovitelem řádně a včas a při každém porušení kvality prováděných prací činí smluvní pokuta za každé takové porušení 50 000,00 Kč.

3. Při nedodržení lhůty pro ukončení a předání předmětu díla dle článku IV. této Smlouvy, činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,2 % z nabídkové ceny.
4. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

IX. LHŮTA PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

K předání a převzetí místa plnění dojde neprodleně po objednatelem provedeném zajištění všech nezbytných úkonů, jimiž příslušné právní předpisy podmiňují zahájení stavebních prací (např. získání povolení k hornické činnosti, povolení vstupu na pozemky apod.) dle této Smlouvy, nejpozději však do 14 dnů od jejího podpisu, a to i v případě, že požadované legislativní úkony nebudou v této lhůtě dokončeny.

X. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven objednatelem protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

XI. ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

1. Umístění zařízení staveniště v místě plnění bude provedeno zhotovitelem po dohodě s objednatelem, dle požadavků uvedených v projektové dokumentaci a v souladu s platnou legislativou. Staveniště bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.
2. Energie budou zabezpečovány pomocí mobilních zařízení. V případě možnosti napojení na inženýrské sítě, všechna případná odběrová místa, určená pro staveništní odběry, budou opatřena měřicím zařízením. Podmínky užívání a úhrada odběrů budou předmětem uzavřené smlouvy mezi zhotovitelem a provozovatelem areálu, ve kterém je umístěno místo plnění.
3. Vybavení a zařízení staveniště si určí zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou legislativou.

XII. LHŮTA PRO ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A JEHO VYKLIZENÍ PO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je stanovena na 15 pracovních dnů ode dne předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.

XIII. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ DÍLA

1. Předmětné práce a služby budou realizovány v prostoru areálu společnosti MND Drilling & Services a.s., Lužice (viz čl. V. Smlouvy) a budou provedeny v souladu s požadavky objednatele, výše uvedenou projektovou dokumentací a ve smyslu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Dodavatel projedná postup prací s vlastníky pozemkových parcel uvedených v čl. V. této Smlouvy a dodrží jimi stanovené podmínky.

2. Zhotovitel se zavazuje vést, podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, o prováděných pracích stavební deník. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během pracovní doby zhotovitele na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám.
3. Práce nad rámec Smlouvy, které zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou objednateli fakturovány a ve stavebním deníku budou označeny jako nefakturované.
4. Veškeré stavební práce musí být prováděny pod dozorem odpovědného technika, který odpovídá za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění a za dodržování veškerých obecně platných norem a dalších právních předpisů vztahujících se k předmětu plnění.
5. Postup prací bude zhotovitel před jejich zahájením konzultovat se zástupcem objednatele, který zároveň zajistí vymezení pracovního prostoru a určí místo pro dočasné umístění stavebního odpadu.
6. Zhotovitel je povinen s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy nakládat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel se stává původcem odpadů se všemi povinnostmi původce ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vykazuje ho ve svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady. Po ukončení stavebních prací dodavatel předloží doklady o uložení stavebního odpadu na místně příslušnou skládku. Doklady budou součástí „Zápisu o předání a převzetí dokončené stavby“.
8. Veškerá manipulace s mechanizací, stavebním materiálem a odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.
9. Zhotovitel zabezpečí místo plnění proti možnému úniku ropných látek z používané mechanizace. Místo plnění bude vybaveno sorbentem, který bude použit v případě úniku ropných látek.
10. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, za pořádek na pracovištích místa plnění. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.
11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní, ekologické předpisy, které tyto oblasti upravují.
12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

XIV. ZPŮSOB A LHŮTY PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla podle článku II. a XIII. a to ve stanovené lhůtě. Dílo bez vad a nedodělků bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem nejpozději v den uvedený v článku IV. Smlouvy. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání účelu díla.
2. Zhotovitel zpracuje a v rámci předání díla předloží objednateli dokumentaci skutečného provedení díla. Zhotovitel současně předá objednateli prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona a to v českém jazyce, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem na dřívějším termínu předání prohlášení o shodě než je doba předání a převzetí díla. Nebude-li prohlášení o shodě předáno, není objednatel povinen dílo převzít.
3. Zhotovitel předá objednateli dílo formou přejímacího řízení do 15 kalendářních dnů od ukončení veškerých prací a vyhotoví protokol „Protokol o ukončení a řádném provedení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a termín jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí zhotovitel objednateli minimálně 3 dny předem.
4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán protokol o předání a převzetí, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:
 - a) Odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí.
 - b) Odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna pozastávka 10 % z fakturované částky a současně bude uplatněna sankce za nesplnění lhůty dle článku IV. Smlouvy. Po odstranění vad bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí.
5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění převzato a bude uplatněna sankce pro nesplnění lhůty dle článku IV. Smlouvy a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí.
6. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.
7. Objednatel má právo nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání.
8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli dle článku VII. cenu díla uvedenou v článku VI. bodě 1.

XV. ZÁSADY KONTROLY ZHOTOVITELEM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele v místě plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace a udržování pořádku. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím určených zástupců.
2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude zhotovitel respektovat okamžitě.
3. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezavazují zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.

XVI. POČÁTEK BĚHU A DÉLKA ZÁRUČNÍ LHŮTY

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí ukončeného díla bez vad a nedodělků, který bude uveden v předávacím protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (předávacím protokolu) podepsaném zástupci obou smluvních stran.

XVII. PODMÍNKY PRO ZMĚNU SUBDODAVATELE

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu, kterou uvedl jako subdodavatele ve své nabídce. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.
2. Změna v osobě subdodavatele podléhá souhlasu objednatele. Využil-li zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace podle ustanovení § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím subdodavatele, pak v případě změny v osobě takového subdodavatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového subdodavatele.
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze Smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen, ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od předání díla bez vad a nedodělků, předložit objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou tohoto seznamu také seznam vlastníků akcií, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Seznam akcionářů nesmí být ke dni předložení seznamu subdodavatelů starší více než 90 dnů.
5. Zhotovitel je povinen údaje požadované v odstavci 4. prokazatelným způsobem zaslat na PKÚ, s. p., na oddělení veřejných zakázek [REDACTED]

XVIII. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou smluvních stran, jinak je neplatná.

2. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle zhotovení díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k zhotovení díla. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.
4. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění své identifikace a dalších parametrů Smlouvy včetně dohodnuté a konečné ceny.
5. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
6. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.
7. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místě plnění díla a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.
8. Zhotovitel zajistí prokazatelně seznámení svých pracovníků s interními předpisy objednatele týkající se bezpečnosti práce v daném místě plnění díla.
9. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností i nečinností při plnění předmětu díla způsobit objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % nabídkové ceny. Zhotovitel zároveň musí mít ve stejné lhůtě řádně pojištěná podnikatelská rizika zahrnující rozšířené pojistné krytí škody způsobené záplavou, povodní, vichřicí, sesuvem půdy, zemětřesením apod., s limitem ročního pojistného plnění ve výši 100 % nabídkové ceny. Pojistné smlouvy musí být udržovány v účinnosti po celou dobu provádění díla. Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě. Doklady o uvedeném pojištění tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a jsou její nedílnou součástí.
10. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které při plnění předmětu díla svým zaviněním způsobí.


XIX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v čl. I. Smlouvy, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Pokud objednatel či zhotovitel nebudou držitelem poštovní licence na uvedených adresách zastížení, považuje se den uložení zásilky u držitele poštovní licence za den doručení, i když se objednatel či zhotovitel o uložení nedozvěděli.
2. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností zhotovitele a objednatele předmětného díla v souvislosti s touto Smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude objednatel a zhotovitel díla realizovat.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé smluvní straně.
4. Nadpisy jednotlivých článků slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci obsahu.
5. Práva a povinnosti obou smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu.
7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou smluvních stran.
9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem Smlouvy, že textu Smlouvy porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel (PKÚ, s. p.) je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
11. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou smluvních stran a její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
12. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
 - Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací a služeb s výkazem výměr
 - Příloha č. 2 – Doklad o pojištění (kopie)
 - Příloha č. 3 – Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek
 - Příloha č. 4 – Plná moc k zastupování – Ing. Mukařovský

V Chlumci dne 5.4. 2016


V Ostravě dne



Ing. Petr Lenc

Ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(objednatel)



Ing. Jiří Mukařovský

generální ředitel
UNIGEO a.s.
(zhotovitel)



Příloha č. 1

smlouvy o dílo

„Odstranění starých ekologických zátěží v areálu MND DS Lužice“

Kód akce: A6041 + A6048

č. objednatele: NŘZ/Ně/062/2016

č. zhotovitele: Z516022

**Oceněný soupis prací s výkazem výměr
(rozpočet)**

Výkaz výměr

Odstranění starých ekologických zátěží

AREÁL MND Drilling & Services, a.s. - Lužice

SEZ: LU1, LU3, LU5, LU6, LU8, LU40, LU43, LU73, LU84

Úkon	Kódy	Popis prací	Nabídkový projekt			
	CPV	KCP	jednotka	jednotek	jedn. cena	cena celkem
Relikvidace sond: LU1, LU3, LU5, LU6, LU8, LU40, LU43, LU73, LU84						
	45255110-3	Relikvidace sond - soubor prací vč. vyhodnocení	kpl	9		78 113 781,19 Kč
Relikvidace celkem						78 113 781,19 Kč
Sanace zeminy u SEZ: LU1, LU5, LU40, LU84						
	71315300-2	Geodetické vytyčení sanační jámy a zaměření výkopu	ks	4	14 400,00	57 600,00 Kč
	45112000-5	Skrývka nekontaminovaných zemin a přemístění na mezideponii do 20 m	m3	321	44,00	14 124,00 Kč
	45112000-5	Odtěžba kontaminované zeminy z nezapažené stavební jámy do 4 m p.t.	m3	578	121,00	69 938,00 Kč
	45112000-5	Naložení kontaminované zeminy	m3	578	41,00	23 698,00 Kč
	90522100-3	Odvoz kontaminované zeminy na biodegradační plochu	m3	578	498,00	287 844,00 Kč
	45112360-6	Složení kontaminované zeminy na zabezpečené biodegradační ploše	m3	578	32,00	18 496,00 Kč
	45112340-0	Biodegradace kontaminované zeminy na biodegradační ploše	m3	578	1 242,00	717 876,00 Kč
	45112360-6	Naložení dekontaminovaných zemin	m3	578	41,00	23 698,00 Kč
	45112360-6	Odvoz dekontaminovaných zemin na zabezpečenou skládku	m3	578	551,00	318 478,00 Kč
	90522200-4	složení dekontaminované zeminy na zabezpečené skládce	m3	578	32,00	18 496,00 Kč
	90522200-4	Poplatek za uložení dekontaminované zeminy na skládce	t	1098,2	890,00	977 398,00 Kč
	45112320-4	Návoz čisté zeminy z jiného zdroje do vytěžené sanační jámy	m3	578	511,00	295 358,00 Kč
	45112320-4	Zásyp sanační jámy se zhutněním	m3	578	73,00	42 194,00 Kč
	45112320-4	Zpětné přemístění původně skryté zeminy z mezideponie zpět se zhutněním do 20 m	m3	321	38,00	12 198,00 Kč
	90733700-1	Odběr vzorků zeminy	ks	13	49,00	637,00 Kč
	71900000-7	Rozbory C10-C40 zemina	ks	11	863,00	9 493,00 Kč
	71900000-7	Rozbory vyluhovatelnost	ks	2	12 740,00	25 480,00 Kč
Sanace zemin celkem						2 913 006,00 Kč
Monitoring účinnosti sanace						
Monitoring účinnosti sanace	90733700-1	Odběr vzorků zeminy	ks	8	49,00	392,00 Kč
Analýzy zemin	71900000-7	Rozbory C10-C40 zemina	ks	8	863,00	6 904,00 Kč
Monitoring celkem						7 296,00 Kč
Sled a řízení prací, doprava						
	90715000-2	Sled a řízení prací	hod	315	750,00	236 250,00 Kč
	60140000-1	Doprava vč. přepravy vzorků	km	3 600	10,00	36 000,00 Kč
Sled a řízení prací, doprava						272 250,00 Kč
Projekt a vyhodnocení prací						
	90710000-7	Prováděcí projekt	ks	1	145 000,00	145 000,00 Kč
	90715000-2	Roční zpráva o průběhu prací	ks	5	33 600,00	168 000,00 Kč
	90715000-2	Závěrečná zpráva o provedených pracích	ks	1	265 000,00	265 000,00 Kč
Závěrečné vyhodnocení prací						578 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH						81 884 333,19 Kč

V Ostravě dne 17.2.2016

Ing. Jiří Mukařovský
generální ředitel

Položkový soupis - Areál Lužice - přípravné práce a relikvidace sond

Stavba : **Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy a plynu**

Objednatel : PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s.p.
HRBOTICKÁ 2
403 39 CHLUMEC

IČO : 00007536
DIČ : CZ00007536

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

poř.číslo	sonda	cena bez DPH celkem
1.	LU1	11 414 140,05
2.	LU3	9 106 960,25
3.	LU5	4 470 721,18
4.	LU6	6 168 084,31
5.	LU8	7 821 970,34
6.	LU40	11 592 199,19
7.	LU43	10 155 482,17
8.	LU73	9 336 747,74
9.	LU84	8 047 475,96
celkem		78 113 781,19

Krycí list zadání

Název stavby: Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 1				Část: Relikvidace sondy LU 1	
Zakázka:		MOJ15095	Umístění:		Lužice
Stav. objekt č.:			Investor:		Palivový kombinát Ústí, s.p.
Č. rozpočtu:		Sanace starých ekologických z	Objednal:		
Č. dodatku:			Projektant:		
Archivní číslo:			Zpracoval:		
Datum:					

Rozpočtové náklady [Kč]					Ostatní náklady			Vypracoval:	
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH		
HSV	993 690,00	10 324 588,55						Dne:	
PSV		95 861,50							
MON									
VRN									
OST									
Celkem	993 690,00	10 420 450,05							
Základní rozpočtové náklady			11 414 140,05 Kč					Odsouhlasil:	
Přirážky			0,00 Kč					Dne:	
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			11 414 140,05 Kč		Celkové ostatní náklady				
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					Dílčí DPH				
Sazba[%]	Základ	Daň			Základna	Daň			
21 %	11 414 140,05 Kč	-							
15 %		-						Dne:	
0 %		-							
	11 414 140,05 Kč	-						Razítko:	
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) bez DPH					Účelové měrné jednotky (bez DPH)				
11 414 140,05 Kč					Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ		

Položkový rozpočet

Zadáni

Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 1
Relikvidace sondy LU 1

11 414 140,05 Kč	993 690,00	10 420 450,05	0,00	0,00	1 817,55	943,53	2 396 969,50
------------------	------------	---------------	------	------	----------	--------	--------------

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
001		B			Přípravné práce sondy LU1 - Lužice				1 363 571,42 Kč	993 690,00	369 881,42	0,00	0,00	589,249	0,000	286 350,00
001	O	HSV			zemní práce				12 430,98 Kč	0,00	12 430,98	0,00	0,00	0,000	0,000	2 610,51
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	131201101			Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	8,000	m3	237,00	1 896,00 Kč		1 896,00					21 %
					"Výkop sklepu"2*2*2	8,000										
P	2	131201109			Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	4,000	m3	15,90	63,60 Kč		63,60					21 %
P	3	161101101			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	8,000	m3	22,60	180,80 Kč		180,80					21 %
P	4	162201102			Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	4,900	m3	36,50	178,85 Kč		178,85					21 %
					"Zemina po výkopu sklepu"8-3,1	4,900										
P	5	174101101			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	3,100	m3	68,30	211,73 Kč		211,73					21 %
P	6	181951102			Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním - Edef,2 = 45 MPa	750,000	m2	13,20	9 900,00 Kč		9 900,00					21 %
038	O	HSV			kompletní konstrukce				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	005R01			Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace	1,000	kus		0,00 Kč		0,00					21 %
P	2	005R02			Demontáž ocelového sklepu sondy	1,000	kus		0,00 Kč		0,00					21 %
056	O	HSV			podkl.vrstvy poz. komunikací				119 739,00 Kč	0,00	119 739,00	0,00	0,00	2,923	0,000	25 145,19
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	564851111			Podklad ze šterkodrtě ŠD fr. 0/32 tl 150 mm (průměr tl. 50 - 250 mm)	1 218,000	m2	97,50	118 755,00 Kč		118 755,00					21 %
					alternativně možno použít betonový recyklat											
					"Pro novou panelovou plochu"1218	1 218,000										
P	2	564841112			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 125 mm (průměr tl. 0 - 250 mm)	12,000	m2	82,00	984,00 Kč		984,00			0,244		21 %
					alternativně možno použít betonový recyklat											
					"Nové zbudovaný nájezd"12,0	12,000										
058	O	HSV			kryty poz.komunikací - beton				1 090 398,94 Kč	993 690,00	96 708,94	0,00	0,00	585,748	0,000	228 983,78
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	584121111R			Osazení silničních dílců z ŽB bez podsypu	1 086,000	m2	81,00	87 966,00 Kč		87 966,00			0,083		21 %
					Silniční panely 3000/2000/180 mm											
					"Pro novou panelovou plochu"179*3,0*2,0	1 074,000										
					"Nové zbudovaný nájezd"2*3,0*2,0	12,000										
S	2	59381197			PANEL SIL 300X200X18 A	181,000	kus	5 490,00	993 690,00 Kč	993 690,00				2,700		21 %
					(179*2)	181,000										
P	3	581131113			Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 180 mm	14,200	m2	615,70	8 742,94 Kč		8 742,94			0,448		21 %
					dobetonávky beton C 25/30 XC2											
					"Pro novou panelovou plochu"6,2	6,200										
					"Nové zbudovaný nájezd"8,0	8,000										
091	O	HSV			doplňující konstrukce				45 141,00 Kč	0,00	45 141,00	0,00	0,00	0,578	0,000	9 479,61
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	919726122			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	1 230,000	m2	36,70	45 141,00 Kč		45 141,00			0,000		21 %
					Položení, dodání geotextilie vč.přesahů											
					"Pro novou panelovou plochu"1218,0	1 218,000										
					"Nové zbudovaný nájezd"12,0	12,000										
M60	O	PSV			Doprava - montáže				95 861,50 Kč	0,00	95 861,50	0,00	0,00	0,000	0,000	20 130,92
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	370031011			T 815 S-1,S-3 jízdní výkon	724,000	km	36,00	26 064,00 Kč		26 064,00					21 %
					181/4*8*2	724,000										
P	2	370031012			T 815 S-1,S-3 nakládka a vykládka	181,000	T15	86,00	15 566,00 Kč		15 566,00					21 %
					181/4*4	181,000										
P	3	370071015			T 815 tahač + návěs NOTEBOOM jízdní výkon	32,000	km	55,00	1 760,00 Kč		1 760,00					21 %
					8*2*2	32,000										
P	4	370071016			T 815 tahač + návěs NOTEBOOM nakládka a vykládka	8,000	T15	177,00	1 416,00 Kč		1 416,00					21 %
P	5	370100112			Jeřáb AD 20 nakl a vykl	33,900	hod	785,00	26 611,50 Kč		26 611,50					21 %
P	6	900			HZS - nezměřitelné práce čl. 17-1a	67,900	hod	360,00	24 444,00 Kč		24 444,00					21 %
002		B			Relikvidace sondy LU 1				9 611 784,63 Kč	0,00	9 611 784,63	0,00	0,00	1 228,293	10,028	2 018 474,77

Položkový rozpočet

Zadáni

Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 1
Relikvidace sondy LU 1

11 414 140,05 Kč	993 690,00	10 420 450,05	0,00	0,00	1 817,55	943,53	2 396 969,50
------------------	------------	---------------	------	------	----------	--------	--------------

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
001	O			HSV	zemní práce				231 561,50 Kč	0,00	231 561,50	0,00	0,00	0,000	0,000	48 627,92
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	25,700	m3	995,00	25 571,50 Kč		25 571,50					21 %
P	2			9909-9	Zkoušky hermetičnost - digitální	1,000	kpl	205 990,00	205 990,00 Kč		205 990,00					21 %
002	O			HSV	zakládání objektů				9 052 775,00 Kč	0,00	9 052 775,00	0,00	0,00	1 228,293	0,000	1 901 082,75
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			052815650	Souprava POS-doprava	1,000	kpl	925 875,00	925 875,00 Kč		925 875,00					21 %
P	2			262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků	2 100,000	m	1 900,00	3 990 000,00 Kč		3 990 000,00			0,001		21 %
P	3			281611131	Hmoty pro injekt.nízkoť., urychlovač Ligoplast R	23,000	t	4 300,00	98 900,00 Kč		98 900,00			1,061		21 %
P	4			282611117	Hmoty pro injektáž	20,000	t	2 400,00	48 000,00 Kč		48 000,00			1,071		21 %
P	5			281990-9901	Pročištění vrtu, frézování	1 100,000	m	3 350,00	3 685 000,00 Kč		3 685 000,00			1,071		21 %
P	6			281990-9902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	1,000	kpl	305 000,00	305 000,00 Kč		305 000,00			1,071		21 %
096	O			HSV	bourání a demolice konstrukcí				327 448,13 Kč	0,00	327 448,13	0,00	0,00	0,000	10,028	68 764,11
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	150,000	kpl	1 350,00	202 500,00 Kč		202 500,00					21 %
P	2			961054111	Odbourání vrchní části PK	25,250	m	742,50	18 748,13 Kč		18 748,13				0,382	21 %
P	3			096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	1,000	kpl	106 200,00	106 200,00 Kč		106 200,00				0,382	21 %
003	B				Rekultivace				438 784,00 Kč	0,00	438 784,00	0,00	0,00	0,012	933,500	92 144,64
001	O			HSV	zemní práce				15 847,65 Kč	0,00	15 847,65	0,00	0,00	0,000	0,000	3 328,01
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			001R01	Náhrada škod	1,000	kpl	10 000,00	10 000,00 Kč		10 000,00					21 %
P	2			162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 "Zemina po výkopu sklepu"8-3,1	4,900	m3	36,50	178,85 Kč		178,85					21 %
P	3			167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	4,900	m3	93,70	459,13 Kč		459,13					21 %
P	4			174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	4,900	m3	68,30	334,67 Kč		334,67					21 %
P	5			181951101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	750,000	m2	6,50	4 875,00 Kč		4 875,00					21 %
096	O			HSV	bourání a demolice konstrukcí				422 936,35 Kč	0,00	422 936,35	0,00	0,00	0,012	933,500	88 816,63
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm "Pro novou panelovou plochu"6,2 "Nové zbudovaný nájezd"8,0	14,200	m2	511,00	7 256,20 Kč		7 256,20				0,500	21 %
P	2			113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm "Pro novou panelovou plochu"1218,0 "Nové zbudovaný nájezd"12,0	1 230,000	m2	44,00	54 120,00 Kč		54 120,00				0,400	21 %
P	3			113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců do suti 1086	1 086,000	m2	38,20	41 485,20 Kč		41 485,20				0,400	21 %
P	4			938908411	Uvedení podkladu do původního stavu po provedené demontáži dočasně panelové plochy "Pro novou panelovou plochu"1218,0 "Nové zbudovaný nájezd"12,0	1 230,000	m2	10,00	12 300,00 Kč		12 300,00			0,000		21 %
U	5			997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním do 1 km	933,500	t	49,50	46 208,25 Kč		46 208,25					21 %
U	6			997221559	Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	8 401,500	t	7,80	65 531,70 Kč		65 531,70					21 %
U	7			997221855	Skládkovné - poplatek zauložení odpadu na skládce	933,500	t	210,00	196 035,00 Kč		196 035,00					21 %

Krycí list zadání

Název stavby:	Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 3	Část:	Relikvidace sondy LU 3
Zakázka:	MOJ15096	Umístění:	Lužice
Stav. objekt č.:		Investor:	Palivový kombinát Ústí, s.p.
Č. rozpočtu:	Sanace starých ekologických zátěží	Objednal:	
Č. dodatku:		Projektant:	
Archivní číslo:		Zpracoval:	
Datum:			

Rozpočtové náklady [Kč]					Ostatní náklady			Vypracoval:
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	
HSV	966 240,00	8 047 399,25						Dne:
PSV		93 321,00						
MON								
VRN								
OST								
Celkem	966 240,00	8 140 720,25						
Základní rozpočtové náklady			9 106 960,25 Kč					Odsouhlasil:
Přirážky			0,00 Kč					Dne:
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			9 106 960,25 Kč		Celkové ostatní náklady			
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					Dílčí DPH			
Sazba[%]	Základ	Daň			Základna	Daň		
21 %	9 106 960,25 Kč	-						
15 %		-						Dne:
0 %		-						
	9 106 960,25 Kč	-						Razítko:
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) bez DPH					Účelové měrné jednotky (bez DPH)			
9 106 960,25 Kč					Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ	

Položkový rozpočet

Zadání

Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 3
Relikvidace sondy LU 3

9 106 960,25 Kč	966 240,00	8 140 720,25	0,00	0,00	1 467,05	891,13	1 912 461,70
-----------------	------------	--------------	------	------	----------	--------	--------------

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
-----	-----	----	---	------------	-------------	----------	----	-------	--------	---------	--------	-----	----------	--------	--------	-----

001		B			Přípravné práce sondy LU 3				1 324 386,50 Kč	966 240,00	358 146,50	0,00	0,00	576,063	0,000	278 121,17
001	O	HSV			zemní práce				16 353,88 Kč	0,00	16 353,88	0,00	0,00	0,000	0,000	3 434,31

Seznam položek pro oddíl :

P	1	122201101			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	10,000	m3	147,00	1 470,00 Kč		1 470,00					21 %
					odtěžení části zemního valu v místě podzemního skladu výbušnin											
P	2	122201109			Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	5,000	m3	15,90	79,50 Kč		79,50					21 %
					50 %											
					10*0,5	5,000										
P	3	162301101			Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	20,000	m3	55,30	1 106,00 Kč		1 106,00					21 %
					na mezikládku a zpět											
					10,0*2	20,000										
P	4	171201201			Uložení sypaniny na skládky	10,000	m3	9,60	96,00 Kč		96,00					21 %
P	5	167101101			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	10,000	m3	93,70	937,00 Kč		937,00					21 %
P	6	171101101			Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	10,000	m3	47,20	472,00 Kč		472,00					21 %
					obnova zemního valu											
P	7	131201101			Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	8,000	m3	237,00	1 896,00 Kč		1 896,00					21 %
					"Výkop sklepu"2*2*2	8,000										
P	8	131201109			Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	4,000	m3	15,90	63,60 Kč		63,60					21 %
P	9	161101101			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	8,000	m3	22,60	180,80 Kč		180,80					21 %
P	10	162201102			Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	4,900	m3	36,50	178,85 Kč		178,85					21 %
					"Zemina po výkopu sklepu"8-3,1	4,900										
P	11	174101101			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	3,100	m3	68,30	211,73 Kč		211,73					21 %
P	12	181951102			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	732,000	m2	13,20	9 662,40 Kč		9 662,40					21 %
					"Pro panelovou plochu"732	732,000										

038	O	HSV			kompletní konstrukce				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
-----	---	-----	--	--	----------------------	--	--	--	---------	------	------	------	------	-------	-------	------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	005R01			Osazení ocelového sklepu sondy vč.amortizace	1,000	kus		0,00 Kč		0,00					21 %
P	2	005R02			Demontáž ocelového sklepu sondy	1,000	kus		0,00 Kč		0,00					21 %
056	O	HSV			podkl.vrstvy poz. komunikací				109 111,50 Kč	0,00	109 111,50	0,00	0,00	2,923	0,000	22 913,42
					Seznam položek pro oddíl :											
P	1	564851111			Podklad ze šterkodrtě ŠD fr. 0/32 tl 150 mm (průměr tl. 50 - 250 mm)	1 109,000	m2	97,50	108 127,50 Kč		108 127,50					21 %
					alternativně možno použít betonový recyklát											
					"Pro novou panelovou plochu"1109	1 109,000										
P	2	564841112			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 125 mm (průměr tl. 0 - 250 mm)	12,000	m2	82,00	984,00 Kč		984,00			0,244		21 %
					alternativně možno použít betonový recyklát											
					"Nové zbudovaný nájezd"12,0	12,000										

058	O	HSV			kryty poz. komunikací - beton				1 064 459,42 Kč	966 240,00	98 219,42	0,00	0,00	572,613	0,000	223 536,48
-----	---	-----	--	--	-------------------------------	--	--	--	-----------------	------------	-----------	------	------	---------	-------	------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	584121111R			Osazení silničních dílců z ŽB bez podsypu	1 056,000	m2	81,00	85 536,00 Kč		85 536,00			0,083		21 %
					Silniční panely 3000/2000/180 mm											
					"Pro novou panelovou plochu"174*3,0*2,0	1 044,000										
					"Nové zbudovaný nájezd"2*3,0*2,0	12,000										
S	2	59381197			PANEL SIL 300X200X18 A	176,000	kus	5 490,00	966 240,00 Kč	966 240,00				2,700		21 %
					(174*2)	176,000										
P	3	581131113			Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 180 mm	20,600	m2	615,70	12 683,42 Kč		12 683,42			0,448		21 %
					dobetonávky beton C 25/30 XC2											
					"Pro novou panelovou plochu"12,6	12,600										
					"Nové zbudovaný nájezd"8,0	8,000										

091	O	HSV			doplňující konstrukce				41 140,70 Kč	0,00	41 140,70	0,00	0,00	0,527	0,000	8 639,55
-----	---	-----	--	--	-----------------------	--	--	--	--------------	------	-----------	------	------	-------	-------	----------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	919726122			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	1 121,000	m2	36,70	41 140,70 Kč		41 140,70			0,000		21 %
					Položení, dodání geotextilie vč.přesahů											
					"Pro novou panelovou plochu"1109,0	1 109,000										
					"Nové zbudovaný nájezd"12,0	12,000										

Položkový rozpočet

Zadání

Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 3

Relikvidace sondy LU 3

9 106 960,25 Kč	966 240,00	8 140 720,25	0,00	0,00	1 467,05	891,13	1 912 461,70
-----------------	------------	--------------	------	------	----------	--------	--------------

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
095	O		HSV		různé dokončovací konstrukce				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
Seznam položek pro oddíl :																
	P	1	095R01		Ochrana 2 ks elektrorozvaděčů a 1 ks hydrant dř.bedněním v průběhu sanačních prací	1,000	kpl		0,00 Kč		0,00					21 %
M60	O		PSV		Doprava - montáže				93 321,00 Kč	0,00	93 321,00	0,00	0,00	0,000	0,000	19 597,41
Seznam položek pro oddíl :																
	P	1	370031011		T 815 S-1,S-3 jízdní výkon 176/4*8*2	704,000	km	36,00	25 344,00 Kč		25 344,00					21 %
	P	2	370031012		T 815 S-1,S-3 nakládka a vykládka 176/4*4	176,000	T15	86,00	15 136,00 Kč		15 136,00					21 %
	P	3	370071015		T 815 tahač + návěs NOTEBOOM jízdní výkon 8*2*2	32,000	km	55,00	1 760,00 Kč		1 760,00					21 %
	P	4	370071016		T 815 tahač + návěs NOTEBOOM nakládka a vykládka	8,000	T15	177,00	1 416,00 Kč		1 416,00					21 %
	P	5	370100112		Jeřáb AD 20 nakl a vykl 176/4/10*7,5	33,000	hod	785,00	25 905,00 Kč		25 905,00					21 %
	P	6	900		HZS - nezměřitelné práce čl. 17-1a 176/4/10*7,5*2	66,000	hod	360,00	23 760,00 Kč		23 760,00					21 %
002	B				Relikvidace sondy LU 3				7 372 384,63 Kč	0,00	7 372 384,63	0,00	0,00	890,981	10,028	1 548 200,77
001	O		HSV		zemní práce				231 561,50 Kč	0,00	231 561,50	0,00	0,00	0,000	0,000	48 627,92
Seznam položek pro oddíl :																
	P	1	133100010		Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	25,700	m3	995,00	25 571,50 Kč		25 571,50					21 %
	P	2	9909-9		Zkoušky hermetičnost - digitální	1,000	kpl	205 990,00	205 990,00 Kč		205 990,00					21 %
002	O		HSV		zakládání objektů				6 813 375,00 Kč	0,00	6 813 375,00	0,00	0,00	890,981	0,000	1 430 808,75
Seznam položek pro oddíl :																
	P	1	052815650		Souprava POS-doprava	1,000	kpl	925 875,00	925 875,00 Kč		925 875,00					21 %
	P	2	262303286		Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků	1 470,000	m	1 900,00	2 793 000,00 Kč		2 793 000,00			0,001		21 %
	P	3	281611131		Hmoty pro injekt.nizkot., urychlovač Ligoplast R	26,000	t	4 300,00	111 800,00 Kč		111 800,00			1,061		21 %
	P	4	282611117		Hmoty pro injektáž	13,000	t	2 400,00	31 200,00 Kč		31 200,00			1,071		21 %
	P	5	281990-9901		Pročištění vrtu, frézování	790,000	m	3 350,00	2 646 500,00 Kč		2 646 500,00			1,071		21 %
	P	6	281990-9902		Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	1,000	kpl	305 000,00	305 000,00 Kč		305 000,00			1,071		21 %
096	O		HSV		bourání a demolice konstrukcí				327 448,13 Kč	0,00	327 448,13	0,00	0,00	0,000	10,028	68 764,11
Seznam položek pro oddíl :																
	P	1	096R01		Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	150,000	kpl	1 350,00	202 500,00 Kč		202 500,00					21 %
	P	2	961054111		Odbourání vrchní části PK	25,250	m	742,50	18 748,13 Kč		18 748,13				0,382	21 %
	P	3	096R02		Rozbor cementů odebraných vzorků	1,000	kpl	106 200,00	106 200,00 Kč		106 200,00				0,382	21 %
003	B				Rekultivace				410 189,12 Kč	0,00	410 189,12	0,00	0,00	0,004	881,100	86 139,72
001	O		HSV		zemní práce				15 730,65 Kč	0,00	15 730,65	0,00	0,00	0,000	0,000	3 303,44
Seznam položek pro oddíl :																
	P	1	001R01		Náhrada škod	1,000	kpl	10 000,00	10 000,00 Kč		10 000,00					21 %
	P	2	162201102		Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 "Zemina po výkopu sklepu"8-3,1	4,900	m3	36,50	178,85 Kč		178,85					21 %
	P	3	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	4,900	m3	93,70	459,13 Kč		459,13					21 %
	P	4	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	4,900	m3	68,30	334,67 Kč		334,67					21 %
	P	5	181951101		Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	732,000	m2	6,50	4 758,00 Kč		4 758,00					21 %
096	O		HSV		bourání a demolice konstrukcí				394 458,47 Kč	0,00	394 458,47	0,00	0,00	0,004	881,100	82 836,28
Seznam položek pro oddíl :																
	P	1	113107132		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm "Pro novou panelovou plochu"12,6 "Nové zbudovaný nájezd"8,0	20,600	m2	511,00	10 526,60 Kč		10 526,60				0,500	21 %
	P	2	113107223		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm "Pro novou panelovou plochu"1109,0 "Nové zbudovaný nájezd"12,0	1 121,000	m2	44,00	49 324,00 Kč		49 324,00				0,400	21 %
	P	3	113106241		Rozebrání vozovek ze silničních dílců do suti	1 056,000	m2	38,20	40 339,20 Kč		40 339,20				0,400	21 %

Položkový rozpočet

Zadání

Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 3
Relikvidace sondy LU 3

9 106 960,25 Kč	966 240,00	8 140 720,25	0,00	0,00	1 467,05	891,13	1 912 461,70
-----------------	------------	--------------	------	------	----------	--------	--------------

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
					1056	1 056,000										
P	4			938908411	Uvedení podkladu do původního stavu <i>po provedené demontáži dočasně panelové plochy</i> 1109-732	377,000	m2	10,00	3 770,00 Kč		3 770,00			0,000		21 %
						377,000										
U	5			997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním do 1 km	881,100	t	49,50	43 614,45 Kč		43 614,45					21 %
U	6			997221559	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	7 929,900	t	7,80	61 853,22 Kč		61 853,22					21 %
U	7			997221855	Skládkovné - poplatek zauložení odpadu na skládce	881,100	t	210,00	185 031,00 Kč		185 031,00					21 %

Krycí list zadání

Název stavby: Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 5				Část: Relikvidace sondy LU 5	
Zakázka: MOJ15099		Umístění: Lužice			
Stav. objekt č:		Investor: Palivový kombinát Ústí, s.p.			
Č. rozpočtu: Sanace starých ekologických z		Objednal:			
Č. dodatku:		Projektant:			
Archivní číslo:		Zpracoval:			
Datum:					

Rozpočtové náklady [Kč]					Ostatní náklady			Vypracoval:
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	
HSV	220 820,00	4 087 213,06						Dne:
PSV		108 154,00						
MON	3 081,72	31 923,00		5 729,40				
VRN								
OST		13 800,00						
Celkem	223 901,72	4 241 090,06		5 729,40				
Základní rozpočtové náklady			4 464 991,78 Kč					Odsouhlasil:
Přirážky			5 729,40 Kč					Dne:
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			4 470 721,18 Kč		Celkové ostatní náklady			
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					Dílčí DPH			
Sazba[%]	Základ	Daň			Základna	Daň		
21 %	4 470 721,18 Kč	-						
15 %		-						Dne:
0 %		-						
	4 470 721,18 Kč	-						Razítko:
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) bez DPH					Účelové měrné jednotky (bez DPH)			
4 470 721,18 Kč					Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ	

Položkový rozpočet

Zadáni

Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 5
Relikvidace sondy LU 5

4 470 721,18 Kč	223 901,72	4 241 090,06	0,00	5 729,40	829,44	1 106,38	938 851,50
-----------------	------------	--------------	------	----------	--------	----------	------------

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
001		B			Přípravné práce sondy LU5 - Lužice,				670 882,89 Kč	220 820,00	450 062,89	0,00	0,00	621,288	0,000	140 885,41
	001	O		HSV	zemní práce				21 222,18 Kč	0,00	21 222,18	0,00	0,00	0,000	0,000	4 456,66
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	8,000	m3	237,00	1 896,00 Kč		1 896,00					21 %
					"Výkop sklepu"2'2"2	8,000										
P	2			131201109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	4,000	m3	15,90	63,60 Kč		63,60					21 %
P	3			161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	8,000	m3	22,60	180,80 Kč		180,80					21 %
P	4			162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	4,900	m3	36,50	178,85 Kč		178,85					21 %
					"Zemina po výkopu sklepu"8-3,1	4,900										
P	5			174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	3,100	m3	68,30	211,73 Kč		211,73					21 %
P	6			181951102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - Edef,2 = 45 MPa	1 416,000	m2	13,20	18 691,20 Kč		18 691,20					21 %
038		O		HSV	kompletní konstrukce				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			005R01	Osazení ocelového sklepu sondy vč.amortizace	1,000	kus		0,00 Kč		0,00					21 %
P	2			005R02	Demontáž ocelového sklepu sondy	1,000	kus		0,00 Kč		0,00					21 %
056		O		HSV	podkl.vrstvy poz. komunikaci				141 504,00 Kč	0,00	141 504,00	0,00	0,00	10,231	0,000	29 715,84
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/32 tl 150 mm (průměr tl. 50 - 250 mm)	1 416,000	m2	97,50	138 060,00 Kč		138 060,00					21 %
					alternativně možno použít betonový recyklát											
					"Pro novou panelovou plochu"1416	1 416,000										
P	2			564841112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 125 mm (průměr tl. 0 - 250 mm)	42,000	m2	82,00	3 444,00 Kč		3 444,00			0,244		21 %
					alternativně možno použít betonový recyklát											
					"Nově zbudovaný nájezd"42,0	42,000										
058		O		HSV	kryty poz.komunikaci - beton				346 494,11 Kč	220 820,00	125 674,11	0,00	0,00	610,372	0,000	72 763,76
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			584121111R	Osazení silničních dílců z ŽB bez podsypu	1 230,000	m2	81,00	99 630,00 Kč		99 630,00			0,083		21 %
					Silniční panely 3000/2000/180 mm											
					"Pro novou panelovou plochu"201'3,0'2,0	1 206,000										
					"Nově zbudovaný nájezd"4'3,0'2,0	24,000										
S	2			593811197	PANEL SIL 300X200X18 A	181,000	kus	1 220,00	220 820,00 Kč	220 820,00				2,700		21 %
					(179+2)	181,000										
P	3			581131113	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 180 mm	42,300	m2	615,70	26 044,11 Kč		26 044,11			0,448		21 %
					dobetonávky beton C 25/30 XC2											
					"Pro novou panelovou plochu"22,3	22,300										
					"Nově zbudovaný nájezd"20,0	20,000										
091		O		HSV	doplňující konstrukce				53 508,60 Kč	0,00	53 508,60	0,00	0,00	0,685	0,000	11 236,81
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	1 458,000	m2	36,70	53 508,60 Kč		53 508,60			0,000		21 %
					Položení, dodání geotextilie vč.přesahů											
					"Pro novou panelovou plochu"1416	1 416,000										
					"Nově zbudovaný nájezd"42,0	42,000										
M60		O		PSV	Doprava - montáže				108 154,00 Kč	0,00	108 154,00	0,00	0,00	0,000	0,000	22 712,34
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			370031011	T 815 S-1,S-3 jízdní výkon	820,000	km	36,00	29 520,00 Kč		29 520,00					21 %
					205/4"8"2	820,000										
P	2			370031012	T 815 S-1,S-3 nakládka a vykládka	205,000	T15	86,00	17 630,00 Kč		17 630,00					21 %
					205/4"4	205,000										
P	3			370071015	T 815 tahač + návěs NOTEBOOM jízdní výkon	32,000	km	55,00	1 760,00 Kč		1 760,00					21 %
					8"2"2	32,000										
P	4			370071016	T 815 tahač + návěs NOTEBOOM nakládka a vykládka	8,000	T15	177,00	1 416,00 Kč		1 416,00					21 %
P	5			370100112	Jeřáb AD 20 nakl a vykl	38,400	hod	785,00	30 144,00 Kč		30 144,00					21 %
P	6			900	HZS - nezměřitelné práce čl. 17-1a	76,900	hod	360,00	27 684,00 Kč		27 684,00					21 %

Položkový rozpočet

Zadání

Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 5
Relikvidace sondy LU 5

4 470 721,18 Kč	223 901,72	4 241 090,06	0,00	5 729,40	829,44	1 106,38	938 851,50
-----------------	------------	--------------	------	----------	--------	----------	------------

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
002		B			Relikvidace sondy LU 5				3 218 334,63 Kč	0,00	3 218 334,63	0,00	0,00	208,149	10,028	675 850,27
001	O	HSV			zemní práce				231 561,50 Kč	0,00	231 561,50	0,00	0,00	0,000	0,000	48 627,92

Seznam položek pro oddíl :

P	1	133100010			Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	25,700	m3	995,00	25 571,50 Kč		25 571,50					21 %
P	2	9909-9			Zkoušky hermetičnost - digitální	1,000	kpl	205 990,00	205 990,00 Kč		205 990,00					21 %

002	O	HSV			zakládání objektů				2 659 325,00 Kč	0,00	2 659 325,00	0,00	0,00	208,149	0,000	558 458,25
-----	---	-----	--	--	-------------------	--	--	--	-----------------	------	--------------	------	------	---------	-------	------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	052815650			Souprava POS-doprava	1,000	kpl	925 875,00	925 875,00 Kč		925 875,00					21 %
P	2	262303286			Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků	300,000	m	2 600,00	780 000,00 Kč		780 000,00			0,001		21 %
					Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků											
P	3	281611131			Hmoty pro injekt.nizkot., urychlovač Ligoplast R	10,000	t	4 300,00	43 000,00 Kč		43 000,00			1,061		21 %
P	4	282611117			Hmoty pro injektáž	8,000	t	2 400,00	19 200,00 Kč		19 200,00			1,071		21 %
P	5	281990-9901			Pročištění vrtu, frézování	175,000	m	3 350,00	586 250,00 Kč		586 250,00			1,071		21 %
P	6	281990-9902			Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	1,000	kpl	305 000,00	305 000,00 Kč		305 000,00			1,071		21 %

096	O	HSV			bourání a demolice konstrukcí				327 448,13 Kč	0,00	327 448,13	0,00	0,00	0,000	10,028	68 764,11
-----	---	-----	--	--	-------------------------------	--	--	--	---------------	------	------------	------	------	-------	--------	-----------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	096R01			Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	150,000	kpl	1 350,00	202 500,00 Kč		202 500,00					21 %
P	2	961054111			Odbourání vrchní části PK	25,250	m	742,50	18 748,13 Kč		18 748,13				0,382	21 %
P	3	096R02			Rozbor cementů odebraných vzorků	1,000	kpl	106 200,00	106 200,00 Kč		106 200,00				0,382	21 %

003		B			Rekultivace				526 969,55 Kč	0,00	526 969,55	0,00	0,00	0,000	1 096,350	110 663,60
-----	--	---	--	--	-------------	--	--	--	---------------	------	------------	------	------	-------	-----------	------------

001	O	HSV			zemní práce				20 449,65 Kč	0,00	20 449,65	0,00	0,00	0,000	0,000	4 294,43
-----	---	-----	--	--	-------------	--	--	--	--------------	------	-----------	------	------	-------	-------	----------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	001R01			Náhrada škod	1,000	kpl	10 000,00	10 000,00 Kč		10 000,00					21 %
P	2	162201102			Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	4,900	m3	36,50	178,85 Kč		178,85					21 %
					*Zemina po výkopu sklepu*8-3,1	4,900										
P	3	167101101			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	4,900	m3	93,70	459,13 Kč		459,13					21 %
P	4	174101101			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	4,900	m3	68,30	334,67 Kč		334,67					21 %
P	5	181951101			Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	1 458,000	m2	6,50	9 477,00 Kč		9 477,00					21 %
					1416+42	1 458,000										

096	O	HSV			bourání a demolice konstrukcí				506 519,90 Kč	0,00	506 519,90	0,00	0,00	0,000	1 096,350	106 369,18
-----	---	-----	--	--	-------------------------------	--	--	--	---------------	------	------------	------	------	-------	-----------	------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	113107132			Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	42,300	m2	511,00	21 615,30 Kč		21 615,30				0,500	21 %
					*Pro novou panelovou plochu*22,3	22,300										
					*Nové zbudovaný nájezd*20,0	20,000										
P	2	113107223			Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	1 458,000	m2	44,00	64 152,00 Kč		64 152,00				0,400	21 %
					*Pro novou panelovou plochu*1416	1 416,000										
					*Nové zbudovaný nájezd*42,0	42,000										
P	3	113106241			Rozebrání vozovek ze silničních dílců do suti	1 230,000	m2	38,20	46 986,00 Kč		46 986,00				0,400	21 %
					*Pro novou panelovou plochu*201*3,0*2,0	1 206,000										
					*Nové zbudovaný nájezd*4*3,0*2,0	24,000										
P	4	938908411			Uvedení podkladu do původního stavu	1 230,000	m2	10,00	12 300,00 Kč		12 300,00					21 %
					po provedené demontáži dočasné panelové plochy											
					*Pro novou panelovou plochu*1218,0	1 218,000										
					*Nové zbudovaný nájezd*12,0	12,000										
U	5	997221551			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním do 1 km	1 096,350	t	49,50	54 269,33 Kč		54 269,33					21 %
U	6	997221559			Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	9 867,150	t	7,80	76 963,77 Kč		76 963,77					21 %
U	7	997221855			Skládkovné - poplatek za uložení odpadu na skládce	1 096,350	t	210,00	230 233,50 Kč		230 233,50					21 %

004		B			RS 10.0 - Vedení 22 kV venkovní				39 394,82 Kč	3 081,72	32 900,30	0,00	3 412,80	0,000	0,000	8 272,91
-----	--	---	--	--	---------------------------------	--	--	--	--------------	----------	-----------	------	----------	-------	-------	----------

921A	O	MON			Montáž vedení 22 kV - venkovní				15 054,40 Kč	0,00	11 641,60	0,00	3 412,80	0,000	0,000	3 161,42
------	---	-----	--	--	--------------------------------	--	--	--	--------------	------	-----------	------	----------	-------	-------	----------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	1374			Kotevní řetězce Jk 3x35 mm2, izolátor pastový bez kotev. praporců	1,900	hod	440,00	836,00 Kč		836,00					21 %
					0,948 hod x 2 sady											

Položkový rozpočet

Zadání

Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 5
Relikvidace sondy LU 5

4 470 721,18 Kč	223 901,72	4 241 090,06	0,00	5 729,40	829,44	1 106,38	938 851,50
-----------------	------------	--------------	------	----------	--------	----------	------------

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
					0,948*2	1,896										
		P	2	BI94M	Připojení vodičů AlFe do 120 proudovou šr.svorkou	4,430	hod	440,00	1 949,20 Kč		1 949,20					21 %
					0,739 hod x 6 kus											
					0,739*6	4,434										
		P	3	BT06	Lano AlFe 42/7	2,310	hod	440,00	1 016,40 Kč		1 016,40					21 %
					12,803 hod x 0,18 km											
					12,803*0,18	2,305										
		P	4	ZN99	HZS	16,000	hod	490,00	7 840,00 Kč		7 840,00					21 %
		V	5	9223	GZS	94,800	%	18,00	1 706,40 Kč				1 706,40			21 %
		V	6	9249	Stimulační přirážka	94,800	%	18,00	1 706,40 Kč				1 706,40			21 %
921B	O	MON			Mechanizace				7 458,70 Kč	0,00	7 458,70	0,00	0,00	0,000	0,000	1 566,33
Seznam položek pro oddíl :																
		P	1	120	Autojeřáb do 8 tun	0,040	H	680,00	27,20 Kč		27,20					21 %
		P	2	340	Montážní plošina MP do 13 m terenní	12,130	SH	550,00	6 671,50 Kč		6 671,50					21 %
		P	3	620	Traktor kolový vč.mech.	0,660	SH	960,00	633,60 Kč		633,60					21 %
		P	4	640	Traktor kolový bez mech.	0,160	h	790,00	126,40 Kč		126,40					21 %
921C	O	MON			Materiál				3 081,72 Kč	3 081,72	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	647,16
Seznam položek pro oddíl :																
		S	1	111449018	Vazelína na kontakty	0,020	kg	109,30	2,19 Kč		2,19					21 %
		S	2	1100100858	Svorka kot.třmen.AlFe 42-120ELBA 144110.1	6,000	kus	174,10	1 044,60 Kč	1 044,60						21 %
		S	3	1100100962	Svorka odbočná AlFe 25-150 PFI 330869869	6,000	kus	139,20	835,20 Kč	835,20						21 %
		S	4	1100104264	Izolátor VN záv.plast.oko - vidlice přímá	6,000	kus	197,40	1 184,40 Kč	1 184,40						21 %
		S	5	1100104484	Pásek ovinovací Al 10x1 mm	0,170	kus	90,20	15,33 Kč	15,33						21 %
999	O	OST			Ostatní náklady				13 800,00 Kč	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,000	0,000	2 898,00
Seznam položek pro oddíl :																
		P	1	999R01	Projektová a inženýrská činnost	1,000	kpl	7 900,00	7 900,00 Kč		7 900,00					21 %
		P	2	999R02	Výchozí revize	1,000	kpl	4 400,00	4 400,00 Kč		4 400,00					21 %
		P	3	999R03	Doprava materiálu na stavbu z centr.skladu 0-20 km	1,000	kpl	1 500,00	1 500,00 Kč		1 500,00					21 %
005	B				RS 49.0 Demolice a demontáže				15 139,30 Kč	0,00	12 822,70	0,00	2 316,60	0,000	0,000	3 179,25
921A	O	MON			Demolice a demontáže				10 369,00 Kč	0,00	8 052,40	0,00	2 316,60	0,000	0,000	2 177,49
Seznam položek pro oddíl :																
		P	1	1374	Kotevní řetězce Jk 3x35 mm2, izolátor pastový bez kotev. praporců	0,690	hod	440,00	303,60 Kč		303,60					21 %
					0,345 hod x 2 sady											
					0,345*2	0,690										
		P	2	BI94M	Připojení vodičů AlFe do 120 proudovou šr.svorkou	1,330	hod	440,00	585,20 Kč		585,20					21 %
					0,222 hod x 6 kus											
					0,222*6	1,332										
		P	3	BT06	Lano AlFe 42/7	0,690	hod	440,00	303,60 Kč		303,60					21 %
					12,803 hod x 0,18 km											
					3,839*0,18	0,691										
		P	4	ZN99	HZS	14,000	hod	490,00	6 860,00 Kč		6 860,00					21 %
		V	5	9223	GZS	64,350	%	18,00	1 158,30 Kč				1 158,30			21 %
		V	6	9249	Stimulační přirážka	64,350	%	18,00	1 158,30 Kč				1 158,30			21 %
921B	O	MON			Mechanizace k demontáži				4 770,30 Kč	0,00	4 770,30	0,00	0,00	0,000	0,000	1 001,76
Seznam položek pro oddíl :																
		P	1	120	Autojeřáb do 8 tun	0,010	H	680,00	6,80 Kč		6,80					21 %
		P	2	340	Montážní plošina MP do 13 m terenní	8,240	SH	550,00	4 532,00 Kč		4 532,00					21 %
		P	3	620	Traktor kolový vč.mech.	0,200	SH	960,00	192,00 Kč		192,00					21 %
		P	4	640	Traktor kolový bez mech.	0,050	h	790,00	39,50 Kč		39,50					21 %

Krycí list zadání

Název stavby: Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 6					Část: Relikvidace sondy LU 6	
Zakázka:		MOJ15109	Umístění:		Lužice	
Stav. objekt č.:			Investor:		Palivový kombinát Ústí, s.p.	
Č. rozpočtu:		Sanace starých ekologických zátěží		Objednal:		
Č. dodatku:			Projektant:			
Archivní číslo:			Zpracoval:			
Datum:						

Rozpočtové náklady [Kč]					Ostatní náklady			Vypracoval:
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	
HSV	251 320,00	5 761 433,31						Dne:
PSV		155 331,00						
MON								
VRN								
OST								
Celkem	251 320,00	5 916 764,31						
Základní rozpočtové náklady			6 168 084,31 Kč					Odsouhlasil:
Přirážky			0,00 Kč					Dne:
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			6 168 084,31 Kč		Celkové ostatní náklady			
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					Dílčí DPH			
Sazba[%]	Základ		Daň		Základna	Daň		
21 %	6 168 084,31 Kč		-					
15 %			-					Dne:
0 %			-					
	6 168 084,31 Kč		-					
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) bez DPH					Účelové měrné jednotky (bez DPH)			
6 168 084,31 Kč					Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ	

Položkový rozpočet

Zadání

Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 6
Relikvidace sondy LU 6

6 168 084,31 Kč	251 320,00	5 916 764,31	0,00	0,00	1 219,69	561,71	1 295 297,80
-----------------	------------	--------------	------	------	----------	--------	--------------

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
001		B			Přípravné práce sondy LU6 - Lužice				552 344,96 Kč	251 320,00	301 024,96	0,00	0,00	745,881	1,280	115 992,44
001	O		HSV		zemní práce				2 530,98 Kč	0,00	2 530,98	0,00	0,00	0,000	0,000	531,51
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "Výkop sklepu"2*2*2	8,000	m3	237,00	1 896,00 Kč		1 896,00					21 %
P	2			131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	4,000	m3	15,90	63,60 Kč		63,60					21 %
P	3			161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	8,000	m3	22,60	180,80 Kč		180,80					21 %
P	4			162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 *Zemina po výkopu sklepu*8-3,1	4,900	m3	36,50	178,85 Kč		178,85					21 %
P	5			174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním *Zemina po výkopu sklepu*8-3,1	3,100	m3	68,30	211,73 Kč		211,73					21 %
002	O		HSV		zakládání objektů				34 600,00 Kč	0,00	34 600,00	0,00	0,00	86,400	0,000	7 266,00
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			271532212	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním ze štěrkopisků pod zákl. deskou 0,15*(9,0*4,45+9,0*3,75)	40,000	m3	865,00	34 600,00 Kč		34 600,00			2,160		21 %
038	O		HSV		kompletní konstrukce				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			005R01	Osazení ocelového sklepu sondy vč.amortizace	1,000	kus		0,00 Kč		0,00					21 %
P	2			005R02	Demontáž ocelového sklepu sondy	1,000	kus		0,00 Kč		0,00					21 %
058	O		HSV		kryty poz.komunikací - beton				351 436,00 Kč	251 320,00	100 116,00	0,00	0,00	659,406	0,000	73 801,56
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			584121111R	Osazení silničních dílců z ŽB bez podsypu Silniční panely 3000/2000/180 mm - kladeno ve 12 vrstvách ve skládě dle výkresu C-03 206*3,0*2,0	1 236,000	m2	81,00	100 116,00 Kč		100 116,00			0,083		21 %
S	2			59381197	PANEL SIL 300X200X18 A (179+2)	206,000	kus	1 220,00	251 320,00 Kč	251 320,00				2,700		21 %
091	O		HSV		doplňující konstrukce				5 872,00 Kč	0,00	5 872,00	0,00	0,00	0,075	0,000	1 233,12
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 500 g/m2 Položení, dodání geotextilie vč.přesahů	160,000	m2	36,70	5 872,00 Kč		5 872,00			0,000		21 %
096	O		HSV		bourání a demolice konstrukcí				2 574,98 Kč	0,00	2 574,98	0,00	0,00	0,000	1,280	540,74
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			919735113	Řezání stávajícího živinového krytu hl do 150 mm pro osazení ocelového sklepa ve stávající asf. ploše 4*2,0	8,000	m	74,80	598,40 Kč		598,40					21 %
P	2			113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živinových tl 150 mm 2,0*2,0	4,000	m2	192,00	768,00 Kč		768,00				0,320	21 %
U	3			997013501	Odvoz sutí se složením do 1 km	1,280	t	94,00	120,32 Kč		120,32					21 %
U	4			997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot ZKD 1 km přes 1 km do 10 km	11,520	t	7,80	89,86 Kč		89,86					21 %
U	5			979082120	Likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech - poplatek (asfalt)	1,280	t	780,00	998,40 Kč		998,40					21 %
M60	O		PSV		Doprava - montáže				155 331,00 Kč	0,00	155 331,00	0,00	0,00	0,000	0,000	32 619,51
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			370031011	T 815 S-1,S-3 jízdní výkon 206/4*8*2	824,000	km	36,00	29 664,00 Kč		29 664,00					21 %
P	2			370031012	T 815 S-1,S-3 nakládk a vykládka 206/4*4	206,000	T15	86,00	17 716,00 Kč		17 716,00					21 %
P	3			370071015	T 815 tahač + návěs NOTEBOOM jízdní výkon 8*2*2	32,000	km	55,00	1 760,00 Kč		1 760,00					21 %
P	4			370071016	T 815 tahač + návěs NOTEBOOM nakládk a vykládka	8,000	T15	177,00	1 416,00 Kč		1 416,00					21 %
P	5			370100112	Jefáb AD 20 nakl a vykl	39,000	hod	785,00	30 615,00 Kč		30 615,00					21 %
P	6			900	HZS - nezměnitelné práce čl. 17-1a	206,000	hod	360,00	74 160,00 Kč		74 160,00					21 %

002		B			Relikvidace sondy LU 6				5 363 884,63 Kč	0,00	5 363 884,63	0,00	0,00	473,814	10,028	1 126 415,77
001	O		HSV		zemní práce				231 561,50 Kč	0,00	231 561,50	0,00	0,00	0,000	0,000	48 627,92
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	25,700	m3	995,00	25 571,50 Kč		25 571,50					21 %

Položkový rozpočet

Zadání

Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 6
Relikvidace sondy LU 6

6 168 084,31 Kč	251 320,00	5 916 764,31	0,00	0,00	1 219,69	561,71	1 295 297,80
-----------------	------------	--------------	------	------	----------	--------	--------------

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
		P	2	9909-9	Zkoušky hermetičnost - digitální	1,000	kpl	205 990,00	205 990,00 Kč		205 990,00					21 %
002	O			HSV	zakládání objektů				4 804 875,00 Kč	0,00	4 804 875,00	0,00	0,00	473,814	0,000	1 009 023,75
Seznam položek pro oddíl :																
		P	1	052815650	Souprava POS-doprava	1,000	kpl	925 875,00	925 875,00 Kč		925 875,00					21 %
		P	2	262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků	1 000,000	m	2 100,00	2 100 000,00 Kč		2 100 000,00			0,001		21 %
Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků																
		P	3	281611131	Hmoty pro injekt nízkot., urychlovač Ligoplast R	5,000	t	4 300,00	21 500,00 Kč		21 500,00			1,061		21 %
		P	4	282611117	Hmoty pro injektáž	5,000	t	2 400,00	12 000,00 Kč		12 000,00			1,071		21 %
		P	5	281990-9901	Pročištění vrtu, frézování	430,000	m	3 350,00	1 440 500,00 Kč		1 440 500,00			1,071		21 %
		P	6	281990-9902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	1,000	kpl	305 000,00	305 000,00 Kč		305 000,00			1,071		21 %
096	O			HSV	bourání a demolice konstrukci				327 448,13 Kč	0,00	327 448,13	0,00	0,00	0,000	10,028	68 764,11
Seznam položek pro oddíl :																
		P	1	096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	150,000	kpl	1 350,00	202 500,00 Kč		202 500,00					21 %
		P	2	961054111	Odbourání vrchní části PK	25,250	m	742,50	18 748,13 Kč		18 748,13				0,382	21 %
		P	3	096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	1,000	kpl	106 200,00	106 200,00 Kč		106 200,00				0,382	21 %
003	B				Rekultivace				251 854,73 Kč	0,00	251 854,73	0,00	0,00	0,000	550,400	52 889,49
001	O			HSV	zemní práce				10 972,65 Kč	0,00	10 972,65	0,00	0,00	0,000	0,000	2 304,26
Seznam položek pro oddíl :																
		P	1	001R01	Náhrada škod	1,000	kpl	10 000,00	10 000,00 Kč		10 000,00					21 %
		P	2	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	4,900	m3	36,50	178,85 Kč		178,85					21 %
Zemina po výkopu sklepu*8-3,1																
		P	3	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	4,900	m3	93,70	459,13 Kč		459,13					21 %
		P	4	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	4,900	m3	68,30	334,67 Kč		334,67					21 %
091	O			HSV	doplňující konstrukce				7 360,00 Kč	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,000	0,000	1 545,60
Seznam položek pro oddíl :																
		P	1	091R01	Doplnění asfaltové plochy po demontáži ocelového sklepu sondy	4,000	m2	1 840,00	7 360,00 Kč		7 360,00					21 %
096	O			HSV	bourání a demolice konstrukci				233 522,08 Kč	0,00	233 522,08	0,00	0,00	0,000	550,400	49 039,64
Seznam položek pro oddíl :																
		P	1	965082941	Odstranění násypů ze štěrkopísku	40,000	m3	121,00	4 840,00 Kč		4 840,00				1,400	21 %
		P	2	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců do suti	1 236,000	m2	38,20	47 215,20 Kč		47 215,20				0,400	21 %
206*2,0*3,0																
		U	3	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním do 1 km	550,400	t	49,50	27 244,80 Kč		27 244,80					21 %
		U	4	997221559	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	4 953,600	t	7,80	38 638,08 Kč		38 638,08					21 %
		U	5	997221855	Skládkovné - poplatek zauložení odpadu na skládce	550,400	t	210,00	115 584,00 Kč		115 584,00					21 %

Krycí list zadání

Název stavby: Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 8				Část:	Rekultivace sondy LU 8		
Zakázka:		MOJ15097		Umístění:		Lužice	
Stav. objekt č.:				Investor:		Palivový kombinát Ústí, s.p.	
Č. rozpočtu:		Sanace starých ekologických zátěží		Objednal:			
Č. dodatku:				Projektant:			
Archivní číslo:				Zpracoval:			
Datum:							

Rozpočtové náklady [Kč]					Ostatní náklady			Vypracoval:
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	
HSV	592 920,00	7 170 518,84						Dne:
PSV		58 531,50						
MON								
VRN								
OST								
Celkem	592 920,00	7 229 050,34						
Základní rozpočtové náklady			7 821 970,34 Kč					Odsouhlasil:
Přirážky			0,00 Kč					Dne:
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			7 821 970,34 Kč		Celkové ostatní náklady			
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					Dílčí DPH			
Sazba[%]	Základ	Daň			Základna	Daň		
21 %	7 821 970,34 Kč	-						
15 %		-						Razítko:
0 %		-						
	7 821 970,34 Kč	-						
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) bez DPH					Účelové měrné jednotky (bez DPH)			
7 821 970,34 Kč					Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ	

Položkový rozpočet

Zadáni

Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 8
Rekultivace sondy LU 8

7 821 970,34 Kč	592 920,00	7 229 050,34	0,00	0,00	1 138,21	581,78	1 642 613,80
-----------------	------------	--------------	------	------	----------	--------	--------------

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
001		B			Přípravné práce sondy LU8 - Lužice				823 157,19 Kč	592 920,00	230 237,19	0,00	0,00	348,001	0,000	172 863,01
001	O		HSV		zemní práce				12 430,98 Kč	0,00	12 430,98	0,00	0,00	0,000	0,000	2 610,51
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	131201101			Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	8,000	m3	237,00	1 896,00 Kč		1 896,00					21 %
					"Výkop sklepu"2*2*2	8,000										
P	2	131201109			Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	4,000	m3	15,90	63,60 Kč		63,60					21 %
P	3	161101101			Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	8,000	m3	22,60	180,80 Kč		180,80					21 %
P	4	162201102			Vodorovné přemístění do 50 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	4,900	m3	36,50	178,85 Kč		178,85					21 %
					"Zemina po výkopu sklepu"8-3,1	4,900										
P	5	174101101			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	3,100	m3	68,30	211,73 Kč		211,73					21 %
P	6	181951102			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	750,000	m2	13,20	9 900,00 Kč		9 900,00					21 %
					"Pro panelovou plochu"750	750,000										
038	O		HSV		kompletní konstrukce				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	005R01			Osazení ocelového sklepu sondy vč.amortizace	1,000	kus		0,00 Kč		0,00					21 %
P	2	005R02			Demontáž ocelového sklepu sondy	1,000	kus		0,00 Kč		0,00					21 %
056	O		HSV		podkl.vrstvy poz. komunikací				75 660,00 Kč	0,00	75 660,00	0,00	0,00	0,000	0,000	15 888,60
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	564851111			Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/32 tl 150 mm (průměr tl. 50 - 250 mm)	776,000	m2	97,50	75 660,00 Kč		75 660,00					21 %
					alternativně možno použít betonový recyklát											
					"Pro novou panelovou plochu"776	776,000										
058	O		HSV		kryty poz.komunikací - beton				648 055,51 Kč	592 920,00	55 135,51	0,00	0,00	347,636	0,000	136 091,66
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	584121111R			Osazení silničních dilců z ŽB bez podsypu	648,000	m2	81,00	52 488,00 Kč		52 488,00			0,083		21 %
					Silniční panely 3000/2000/180 mm											
					"Pro novou panelovou plochu"108*3,0*2,0	648,000										
S	2	59381197			PANEL SIL 300X200X18 A	108,000	kus	5 490,00	592 920,00 Kč	592 920,00				2,700		21 %
					108	108,000										
P	3	581131113			Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 180 mm	4,300	m2	615,70	2 647,51 Kč		2 647,51			0,448		21 %
					dobetonávky beton C 25/30 XC2											
					"Pro novou panelovou plochu"4,3	4,300										
091	O		HSV		doplňující konstrukce				28 479,20 Kč	0,00	28 479,20	0,00	0,00	0,365	0,000	5 980,63
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	919726122			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	776,000	m2	36,70	28 479,20 Kč		28 479,20			0,000		21 %
					Položení, dodání geotextilie vč.přesahů											
					"Pro novou panelovou plochu"776	776,000										
M60	O		PSV		Doprava - montáže				58 531,50 Kč	0,00	58 531,50	0,00	0,00	0,000	0,000	12 291,62
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	370031011			T 815 S-1,S-3 jízdní výkon	432,000	km	36,00	15 552,00 Kč		15 552,00					21 %
					108/4*8*2	432,000										
P	2	370031012			T 815 S-1,S-3 nakládka a vykládka	108,000	T15	86,00	9 288,00 Kč		9 288,00					21 %
					108/4*4	108,000										
P	3	370071015			T 815 tahač + návěs NOTEBOOM jízdní výkon	32,000	km	55,00	1 760,00 Kč		1 760,00					21 %
					8*2*2	32,000										
P	4	370071016			T 815 tahač + návěs NOTEBOOM nakládka a vykládka	8,000	T15	177,00	1 416,00 Kč		1 416,00					21 %
P	5	370100112			Jeřáb AD 20 nakl a vykl	20,300	hod	785,00	15 935,50 Kč		15 935,50					21 %
P	6	900			HZS - nezměřitelné práce čl. 17-1a	40,500	hod	360,00	14 580,00 Kč		14 580,00					21 %
					108/4/10*7,5*2	40,500										
002		B			Relikvidace sondy LU 8				6 726 884,63 Kč	0,00	6 726 884,63	0,00	0,00	790,205	10,028	1 412 645,77
001	O		HSV		zemní práce				231 561,50 Kč	0,00	231 561,50	0,00	0,00	0,000	0,000	48 627,92
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	133100010			Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	25,700	m3	995,00	25 571,50 Kč		25 571,50					21 %

Položkový rozpočet

Zadání

Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 8
Rekultivace sondy LU 8

7 821 970,34 Kč	592 920,00	7 229 050,34	0,00	0,00	1 138,21	581,78	1 642 613,80
-----------------	------------	--------------	------	------	----------	--------	--------------

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
		P	2	9909-9	Zkoušky hermetičnost - digitální	1,000	kpl	205 990,00	205 990,00 Kč		205 990,00					21 %
002	O	HSV			zakládání objektů				6 167 875,00 Kč	0,00	6 167 875,00	0,00	0,00	790,205	0,000	1 295 253,75
Seznam položek pro oddíl :																
		P	1	052815650	Souprava POS-doprava	1,000	kpl	925 875,00	925 875,00 Kč		925 875,00					21 %
		P	2	262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků	1 300,000	m	1 900,00	2 470 000,00 Kč		2 470 000,00			0,001		21 %
Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků																
		P	3	281611131	Hmoty pro injekt.nízko., urychlovač Ligoplast R	10,000	t	4 300,00	43 000,00 Kč		43 000,00			1,061		21 %
		P	4	282611117	Hmoty pro injektáž	5,000	t	2 400,00	12 000,00 Kč		12 000,00			1,071		21 %
		P	5	281990-9901	Pročištění vrtu, frézování	720,000	m	3 350,00	2 412 000,00 Kč		2 412 000,00			1,071		21 %
		P	6	281990-9902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	1,000	kpl	305 000,00	305 000,00 Kč		305 000,00			1,071		21 %
096	O	HSV			bourání a demolice konstrukci				327 448,13 Kč	0,00	327 448,13	0,00	0,00	0,000	10,028	68 764,11
Seznam položek pro oddíl :																
		P	1	096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	150,000	kpl	1 350,00	202 500,00 Kč		202 500,00					21 %
		P	2	961054111	Odbourání vrchní části PK	25,250	m	742,50	18 748,13 Kč		18 748,13				0,382	21 %
		P	3	096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	1,000	kpl	106 200,00	106 200,00 Kč		106 200,00				0,382	21 %
003	B				Rekultivace				271 928,53 Kč	0,00	271 928,53	0,00	0,00	0,006	571,750	57 104,99
001	O	HSV			zemní práce				15 847,65 Kč	0,00	15 847,65	0,00	0,00	0,000	0,000	3 328,01
Seznam položek pro oddíl :																
		P	1	001R01	Náhrada škod	1,000	kpl	10 000,00	10 000,00 Kč		10 000,00					21 %
		P	2	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	4,900	m3	36,50	178,85 Kč		178,85					21 %
*Zemina po výkopu sklepu*8-3,1																
		P	3	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	4,900	m3	93,70	459,13 Kč		459,13					21 %
		P	4	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	4,900	m3	68,30	334,67 Kč		334,67					21 %
		P	5	181951101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	750,000	m2	6,50	4 875,00 Kč		4 875,00					21 %
096	O	HSV			bourání a demolice konstrukci				256 080,88 Kč	0,00	256 080,88	0,00	0,00	0,006	571,750	53 776,98
Seznam položek pro oddíl :																
		P	1	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	4,300	m2	511,00	2 197,30 Kč		2 197,30				0,500	21 %
*Pro novou panelovou plochu*4,3																
		P	2	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	776,000	m2	44,00	34 144,00 Kč		34 144,00				0,400	21 %
*Pro novou panelovou plochu*776																
		P	3	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců do suti	648,000	m2	38,20	24 753,60 Kč		24 753,60				0,400	21 %
648																
		P	4	938908411	Úvedení podkladu do původního stavu	648,000	m2	10,00	6 480,00 Kč		6 480,00			0,000		21 %
po provedené demontáži dočasné panelové plochy																
		U	5	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním do 1 km	571,750	t	49,50	28 301,63 Kč		28 301,63					21 %
		U	6	997221559	Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	5 145,750	t	7,80	40 136,85 Kč		40 136,85					21 %
		U	7	997221855	Skládkovné - poplatek zauložení odpadu na skládce	571,750	t	210,00	120 067,50 Kč		120 067,50					21 %

Krycí list zadání

Název stavby: Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 40					Část: Relikvidace sondy LU 40	
Zakázka:		MOJ15102		Umístění:		Lužice,
Stav. objekt č.:				Investor:		Palivový kombinát Ústí, s.p.
Č. rozpočtu:		Sanace starých ekologických zátěží		Objednal:		
Č. dodatku:				Projektant:		[REDACTED]
Archivní číslo:				Zpracoval:		[REDACTED]
Datum:						

Rozpočtové náklady [Kč]					Ostatní náklady			Vypracoval:
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	
HSV	348 920,00	11 093 413,19						Dne:
PSV		149 866,00						
MON								
VRN								
OST								
Celkem	348 920,00	11 243 279,19						
Základní rozpočtové náklady			11 592 199,19 Kč					Odsouhlasil:
Přirážky			0,00 Kč					Dne:
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			11 592 199,19 Kč		Celkové ostatní náklady			
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					Dílčí DPH			
Sazba[%]	Základ		Daň		Základna	Daň		
21 %	11 592 199,19 Kč		-					
15 %			-					Dne:
0 %			-					
	11 592 199,19 Kč		-					
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) bez DPH					Účelové měrné jednotky (bez DPH)			Razítko:
11 592 199,19 Kč					Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ	

Položkový rozpočet

Zadání

Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 40
Relikvidace sondy LU 40

11 592 199,19 Kč	348 920,00	11 243 279,19	0,00	0,00	2 140,14	1 496,48	2 434 361,90
------------------	------------	---------------	------	------	----------	----------	--------------

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
001		B			Přípravné práce sondy LU 40 - Lužice				943 539,55 Kč	348 920,00	594 619,55	0,00	0,00	925,427	0,000	198 143,31
001	O		HSV		zemní práce				28 336,98 Kč	0,00	28 336,98	0,00	0,00	0,000	0,000	5 950,77
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	131201101			Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	8,000	m3	237,00	1 896,00 Kč		1 896,00					21 %
					"Výkop sklepu"2*2*2	8,000										
P	2	131201109			Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	4,000	m3	15,90	63,60 Kč		63,60					21 %
P	3	161101101			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	8,000	m3	22,60	180,80 Kč		180,80					21 %
P	4	162201102			Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	4,900	m3	36,50	178,85 Kč		178,85					21 %
					"Zemina po výkopu sklepu"8-3,1	4,900										
P	5	174101101			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	3,100	m3	68,30	211,73 Kč		211,73					21 %
P	6	181951102			Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - Edef,2 = 45 MPa	1 955,000	m2	13,20	25 806,00 Kč		25 806,00					21 %
					"Pro novou panelovou plochu"1557,0	1 557,000										
					"Přjezdová cesta"398,0	398,000										
038	O		HSV		kompletní konstrukce				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	005R01			Osazení ocelového sklepu sondy vč.amortizace	1,000	kus		0,00 Kč		0,00					21 %
P	2	005R02			Demontáž ocelového sklepu sondy	1,000	kus		0,00 Kč		0,00					21 %
056	O		HSV		podkl.vrstvy poz. komunikaci				192 562,50 Kč	0,00	192 562,50	0,00	0,00	0,000	0,000	40 438,13
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	564851111			Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/32 tl 150 mm (průměr tl. 50 - 250 mm)	1 975,000	m2	97,50	192 562,50 Kč		192 562,50					21 %
					alternativně možno použít betonový recyklát											
					"Pro novou panelovou plochu"1557,0	1 557,000										
					"Přjezdová cesta"418,0	418,000										
058	O		HSV		kryty poz.komunikaci - beton				500 291,57 Kč	348 920,00	151 371,57	0,00	0,00	924,499	0,000	105 061,23
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	584121111R			Osazení silničních dílců z ŽB bez podsypu	1 716,000	m2	81,00	138 996,00 Kč		138 996,00			0,083		21 %
					Silniční panely 3000/2000/180 mm											
					"Pro novou panelovou plochu"230*3,0*2,0	1 380,000										
					"Přjezdová cesta"56*3,0*2,0	336,000										
S	2	59381197			PANEL SIL 300X200X18 A	286,000	kus	1 220,00	348 920,00 Kč	348 920,00				2,700		21 %
					(230+56)	286,000										
P	3	581131113			Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 180 mm	20,100	m2	615,70	12 375,57 Kč		12 375,57			0,448		21 %
					dobetonávky beton C 25/30 XC2											
					"Pro novou panelovou plochu"3,5	3,500										
					"Přjezdová cesta"16,6	16,600										
091	O		HSV		doplňující konstrukce				72 482,50 Kč	0,00	72 482,50	0,00	0,00	0,928	0,000	15 221,33
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	919726122			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	1 975,000	m2	36,70	72 482,50 Kč		72 482,50			0,000		21 %
					Položení, dodání geotextilie vč.přesahů											
					"Pro novou panelovou plochu"1557,0	1 557,000										
					"Přjezdová cesta"418	418,000										
M60	O		PSV		Doprava - montáže				149 866,00 Kč	0,00	149 866,00	0,00	0,00	0,000	0,000	31 471,86
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	370031011			T 815 S-1,S-3 jízdní výkon	1 144,000	km	36,00	41 184,00 Kč		41 184,00					21 %
					286/4"8*2	1 144,000										
P	2	370031012			T 815 S-1,S-3 nakládka a vykládka	286,000	T15	86,00	24 596,00 Kč		24 596,00					21 %
					286/4"4	286,000										
P	3	370071015			T 815 tahač + návěs NOTEBOOM jízdní výkon	32,000	km	55,00	1 760,00 Kč		1 760,00					21 %
					8*2*2	32,000										
P	4	370071016			T 815 tahač + návěs NOTEBOOM nakládka a vykládka	8,000	T15	177,00	1 416,00 Kč		1 416,00					21 %
P	5	370100112			Jeřáb AD 20 nakl a vykl	54,000	hod	785,00	42 390,00 Kč		42 390,00					21 %
P	6	900			HZS - nezměřitelné práce čl. 17-1a	107,000	hod	360,00	38 520,00 Kč		38 520,00					21 %
002		B			Relikvidace sondy LU 40				9 954 884,63 Kč	0,00	9 954 884,63	0,00	0,00	1 214,692	10,028	2 090 525,77

Položkový rozpočet

Zadání

Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 40
Relikvidace sondy LU 40

11 592 199,19 Kč	348 920,00	11 243 279,19	0,00	0,00	2 140,14	1 496,48	2 434 361,90
------------------	------------	---------------	------	------	----------	----------	--------------

Obj	Odd	Dr	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
001	O		HSV		zemní práce				231 561,50 Kč	0,00	231 561,50	0,00	0,00	0,000	0,000	48 627,92
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	25,700	m3	995,00	25 571,50 Kč		25 571,50					21 %
P	2			9909-9	Zkoušky hermetičnost - digitální	1,000	kpl	205 990,00	205 990,00 Kč		205 990,00					21 %
002	O		HSV		zakládání objektů				9 395 875,00 Kč	0,00	9 395 875,00	0,00	0,00	1 214,692	0,000	1 973 133,75
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			052815650	Souprava POS-doprava	1,000	kpl	925 875,00	925 875,00 Kč		925 875,00					21 %
P	2			262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků	2 300,000	m	1 900,00	4 370 000,00 Kč		4 370 000,00			0,001		21 %
Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků																
P	3			281611131	Hmoty pro injekt.nízkoť., urychlovač Ligoplast R	20,000	t	4 300,00	86 000,00 Kč		86 000,00			1,061		21 %
P	4			282611117	Hmoty pro injektáž	10,000	t	2 400,00	24 000,00 Kč		24 000,00			1,071		21 %
P	5			281990-9901	Pročištění vrtu, frézování	1 100,000	m	3 350,00	3 685 000,00 Kč		3 685 000,00			1,071		21 %
P	6			281990-9902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	1,000	kpl	305 000,00	305 000,00 Kč		305 000,00			1,071		21 %
096	O		HSV		bourání a demolice konstrukcí				327 448,13 Kč	0,00	327 448,13	0,00	0,00	0,000	10,028	68 764,11
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	150,000	kpl	1 350,00	202 500,00 Kč		202 500,00					21 %
P	2			961054111	Odbourání vrchní části PK	25,250	m	742,50	18 748,13 Kč		18 748,13				0,382	21 %
P	3			096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	1,000	kpl	106 200,00	106 200,00 Kč		106 200,00				0,382	21 %
003	B				Rekultivace				693 775,02 Kč	0,00	693 775,02	0,00	0,00	0,017	1 486,450	145 692,75
001	O		HSV		zemní práce				23 810,15 Kč	0,00	23 810,15	0,00	0,00	0,000	0,000	5 000,13
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			001R01	Náhrada škod	1,000	kpl	10 000,00	10 000,00 Kč		10 000,00					21 %
P	2			162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	4,900	m3	36,50	178,85 Kč		178,85					21 %
"Zemina po výkopu sklepu"8-3,1																
P	3			167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	4,900	m3	93,70	459,13 Kč		459,13					21 %
P	4			174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	4,900	m3	68,30	334,67 Kč		334,67					21 %
P	5			181951101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	1 975,000	m2	6,50	12 837,50 Kč		12 837,50					21 %
1557+418 1 975,000																
096	O		HSV		bourání a demolice konstrukcí				669 964,87 Kč	0,00	669 964,87	0,00	0,00	0,017	1 486,450	140 692,62
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	20,100	m2	511,00	10 271,10 Kč		10 271,10				0,500	21 %
"Pro novou panelovou plochu"3,5 3,500																
"Příjezdová cesta"16,6 16,600																
P	2			113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	1 975,000	m2	44,00	86 900,00 Kč		86 900,00				0,400	21 %
"Pro novou panelovou plochu"1557,0 1 557,000																
"Příjezdová cesta"418,0 418,000																
P	3			113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců do suti	1 716,000	m2	38,20	65 551,20 Kč		65 551,20				0,400	21 %
"Pro novou panelovou plochu"230"3,0"2,0 1 380,000																
"Příjezdová cesta"56"3,0"2,0 336,000																
P	4			938908411	Uvedení podkladu do původního stavu	1 716,000	m2	10,00	17 160,00 Kč		17 160,00			0,000		21 %
po provedené demontáži dočasné panelové plochy																
U	5			997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním do 1 km	1 486,450	t	49,50	73 579,28 Kč		73 579,28					21 %
U	6			997221559	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	13 378,050	t	7,80	104 348,79 Kč		104 348,79					21 %
U	7			997221855	Skládkovné - poplatek za uložení odpadu na skládce	1 486,450	t	210,00	312 154,50 Kč		312 154,50					21 %

Krycí list zadání

Název stavby: Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 43					Část: Relikvidace sondy LU 43	
Zakázka:		MOJ15103		Umístění:		Lužice,
Stav. objekt č.:				Investor:		Palivový kombinát Ústí, s.p.
Č. rozpočtu:		Sanace starých ekologických zátěží		Objednal:		
Č. dodatku:				Projektant:		[REDACTED]
Archivní číslo:				Zpracoval:		[REDACTED]
Datum:						

Rozpočtové náklady [Kč]					Ostatní náklady			Vypracoval:
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	
HSV	258 640,00	9 785 043,17						Dne:
PSV		111 799,00						
MON								
VRN								
OST								
Celkem	258 640,00	9 896 842,17						
Základní rozpočtové náklady			10 155 482,17 Kč					Odsouhlasil:
Přirážky			0,00 Kč					Dne:
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			10 155 482,17 Kč		Celkové ostatní náklady			
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					Dílčí DPH			
Sazba[%]	Základ		Daň			Základna	Daň	
21 %	10 155 482,17 Kč		-					
15 %			-					Dne:
0 %			-					
	10 155 482,17 Kč		-					
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) bez DPH					Účelové měrné jednotky (bez DPH)			Razítko:
10 155 482,17 Kč					Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ	

Položkový rozpočet

Zadání

Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 43
Relikvidace sondy LU 43

10 155 482,17 Kč	258 640,00	9 896 842,17	0,00	0,00	1 714,43	1 093,48	2 132 651,30
------------------	------------	--------------	------	------	----------	----------	--------------

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
001		B			Přípravné práce sondy LU 43 - Lužice				688 851,53 Kč	258 640,00	430 211,53	0,00	0,00	696,019	0,000	144 658,82
001	O	HSV			zemní práce				13 882,98 Kč	0,00	13 882,98	0,00	0,00	0,000	0,000	2 915,43
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	131201101			Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	8,000	m3	237,00	1 896,00 Kč		1 896,00					21 %
					"Výkop sklepu"2*2*2	8,000										
P	2	131201109			Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	4,000	m3	15,90	63,60 Kč		63,60					21 %
P	3	161101101			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	8,000	m3	22,60	180,80 Kč		180,80					21 %
P	4	162201102			Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	4,900	m3	36,50	178,85 Kč		178,85					21 %
					"Zemina po výkopu sklepu"8-3,1	4,900										
P	5	174101101			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	3,100	m3	68,30	211,73 Kč		211,73					21 %
P	6	181951102			Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - Edef,2 = 45 MPa	860,000	m2	13,20	11 352,00 Kč		11 352,00					21 %
038	O	HSV			kompletní konstrukce				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	005R01			Osazení ocelového sklepu sondy vč.amortizace	1,000	kus		0,00 Kč		0,00					21 %
P	2	005R02			Demontáž ocelového sklepu sondy	1,000	kus		0,00 Kč		0,00					21 %
056	O	HSV			podkl.vrstvy poz. komunikaci				137 092,00 Kč	0,00	137 092,00	0,00	0,00	7,551	0,000	28 789,32
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	564851111			Podklad ze šterkodrtě ŠD fr. 0/32 tl 150 mm (průměr tl. 50 - 250 mm)	1 380,000	m2	97,50	134 550,00 Kč		134 550,00					21 %
					alternativně možno použít betonový recyklát											
					"Pro novou panelovou plochu"1380	1 380,000										
P	2	564841112			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 125 mm (průměr tl. 0 - 250 mm)	31,000	m2	82,00	2 542,00 Kč		2 542,00			0,244		21 %
					alternativně možno použít betonový recyklát											
					"Nové zbudovaný nájezd"31,0	31,000										
058	O	HSV			kryty poz. komunikaci - beton				374 293,85 Kč	258 640,00	115 653,85	0,00	0,00	687,804	0,000	78 601,71
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	584121111R			Osazení silničních dílců z ŽB bez podsypu	1 272,000	m2	81,00	103 032,00 Kč		103 032,00			0,083		21 %
					Silniční panely 3000/2000/180 mm											
					"Pro novou panelovou plochu"208*3,0*2,0	1 248,000										
					"Nové zbudovaný nájezd"4*3,0*2,0	24,000										
S	2	59381197			PANEL SIL 300X200X18 A	212,000	kus	1 220,00	258 640,00 Kč	258 640,00				2,700		21 %
					(208*4)	212,000										
P	3	581131113			Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 180 mm	20,500	m2	615,70	12 621,85 Kč		12 621,85			0,448		21 %
					dobetonávky beton C 25/30 XC2											
					"Pro novou panelovou plochu"2,0	2,000										
					"Nové zbudovaný nájezd"18,5	18,500										
091	O	HSV			doplňující konstrukce				51 783,70 Kč	0,00	51 783,70	0,00	0,00	0,663	0,000	10 874,58
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	919726122			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	1 411,000	m2	36,70	51 783,70 Kč		51 783,70			0,000		21 %
					Položení, dodání geotextilie vč.přesahů											
					"Pro novou panelovou plochu"1380,0	1 380,000										
					"Nové zbudovaný nájezd"31,0	31,000										
M60	O	PSV			Doprava - montáže				111 799,00 Kč	0,00	111 799,00	0,00	0,00	0,000	0,000	23 477,79
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	370031011			T 815 S-1,S-3 jízdní výkon	848,000	km	36,00	30 528,00 Kč		30 528,00					21 %
					212/4*8*2	848,000										
P	2	370031012			T 815 S-1,S-3 nakládka a vykládka	212,000	T15	86,00	18 232,00 Kč		18 232,00					21 %
					212/4*4	212,000										
P	3	370071015			T 815 tahač + návěs NOTEBOOM jízdní výkon	32,000	km	55,00	1 760,00 Kč		1 760,00					21 %
					8*2*2	32,000										
P	4	370071016			T 815 tahač + návěs NOTEBOOM nakládka a vykládka	8,000	T15	177,00	1 416,00 Kč		1 416,00					21 %
P	5	370100112			Jeřáb AD 20 nakl a vykl	39,800	hod	785,00	31 243,00 Kč		31 243,00					21 %
P	6	900			HZS - nezměřitelné práce čl. 17-1a	79,500	hod	360,00	28 620,00 Kč		28 620,00					21 %
					212/4/10*7,5*2	79,500										

Položkový rozpočet

Zadáni

Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 43
Relikvidace sondy LU 43

10 155 482,17 Kč	258 640,00	9 896 842,17	0,00	0,00	1 714,43	1 093,48	2 132 651,30
------------------	------------	--------------	------	------	----------	----------	--------------

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
002		B			Relikvidace sondy LU 43				8 958 984,63 Kč	0,00	8 958 984,63	0,00	0,00	1 018,400	10,028	1 881 386,77
	001	O		HSV	zemní práce				231 561,50 Kč	0,00	231 561,50	0,00	0,00	0,000	0,000	48 627,92
Seznam položek pro oddíl :																
	P	1		133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	25,700	m3	995,00	25 571,50 Kč		25 571,50					21 %
	P	2		9909-9	Zkoušky hermetičnost - digitální	1,000	kpl	205 990,00	205 990,00 Kč		205 990,00					21 %
002	O			HSV	zakládání objektů				8 399 975,00 Kč	0,00	8 399 975,00	0,00	0,00	1 018,400	0,000	1 763 994,75
Seznam položek pro oddíl :																
	P	1		052815650	Souprava POS-doprava	1,000	kpl	925 875,00	925 875,00 Kč		925 875,00					21 %
	P	2		262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků	2 100,000	m	1 900,00	3 990 000,00 Kč		3 990 000,00			0,001		21 %
	P	3		281611131	Hmoty pro injekt.nízkoř., urychlovač Ligoplast R	17,000	t	4 300,00	73 100,00 Kč		73 100,00			1,061		21 %
	P	4		282611117	Hmoty pro injektáž	10,000	t	2 400,00	24 000,00 Kč		24 000,00			1,071		21 %
	P	5		281990-9901	Pročištění vrtu, frézování	920,000	m	3 350,00	3 082 000,00 Kč		3 082 000,00			1,071		21 %
	P	6		281990-9902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	1,000	kpl	305 000,00	305 000,00 Kč		305 000,00			1,071		21 %
096	O			HSV	bourání a demolice konstrukcí				327 448,13 Kč	0,00	327 448,13	0,00	0,00	0,000	10,028	68 764,11
Seznam položek pro oddíl :																
	P	1		096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	150,000	kpl	1 350,00	202 500,00 Kč		202 500,00					21 %
	P	2		961054111	Odbourání vrchní části PK	25,250	m	742,50	18 748,13 Kč		18 748,13				0,382	21 %
	P	3		096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	1,000	kpl	106 200,00	106 200,00 Kč		106 200,00				0,382	21 %
003		B			Rekultivace				507 646,02 Kč	0,00	507 646,02	0,00	0,00	0,013	1 083,450	106 605,66
	001	O		HSV	zemní práce				16 562,65 Kč	0,00	16 562,65	0,00	0,00	0,000	0,000	3 478,16
Seznam položek pro oddíl :																
	P	1		001R01	Náhrada škod	1,000	kpl	10 000,00	10 000,00 Kč		10 000,00					21 %
	P	2		162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 "Zemina po výkopu sklepu"8-3,1	4,900	m3	36,50	178,85 Kč		178,85					21 %
	P	3		167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	4,900	m3	93,70	459,13 Kč		459,13					21 %
	P	4		174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	4,900	m3	68,30	334,67 Kč		334,67					21 %
	P	5		181951101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	860,000	m2	6,50	5 590,00 Kč		5 590,00					21 %
096	O			HSV	bourání a demolice konstrukcí s odvozem na placenou skládku				491 083,37 Kč	0,00	491 083,37	0,00	0,00	0,013	1 083,450	103 127,51
Seznam položek pro oddíl :																
	P	1		113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm "Pro novou panelovou plochu"2,0 "Nové zbudovaný nájezd"18,5	20,500	m2	511,00	10 475,50 Kč		10 475,50				0,500	21 %
	P	2		113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm "Pro novou panelovou plochu"1380 "Nové zbudovaný nájezd"31	1 411,000	m2	44,00	62 084,00 Kč		62 084,00				0,400	21 %
	P	3		113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců do suti "Pro novou panelovou plochu"208*3,0*2,0 "Nové zbudovaný nájezd"4*3,0*2,0	1 272,000	m2	38,20	48 590,40 Kč		48 590,40				0,400	21 %
	P	4		938908411	Uvedení podkladu do původního stavu po provedené demontáži dočasně panelové plochy	1 272,000	m2	10,00	12 720,00 Kč		12 720,00				0,000	21 %
	U	5		997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním do 1 km	1 083,450	t	49,50	53 630,78 Kč		53 630,78					21 %
	U	6		997221559	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	9 751,050	t	7,80	76 058,19 Kč		76 058,19					21 %
	U	7		997221855	Skládkovné - poplatek zauložení odpadu na skládce	1 083,450	t	210,00	227 524,50 Kč		227 524,50					21 %

Krycí list zadání

Název stavby: Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 73					Část: Relikvidace sondy LU 73		
Zakázka:		MOJ15101	Umístění:		Lužice,		
Stav. objekt č:			Investor:		Palivový kombinát Ústí, s.p.		
Č. rozpočtu:		Sanace starých ekologických z	Objednal:				
Č. dodatku:			Projektant:				
Archivní číslo:			Zpracoval:				
Datum:							

Rozpočtové náklady [Kč]					Ostatní náklady			Vypracoval:
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	
HSV	242 780,00	8 555 027,77						Dne:
PSV		105 082,50						
MON	7 419,88	333 987,68		52 549,92				
VRN								
OST		39 900,00						
Celkem	250 199,88	9 033 997,94		52 549,92				
Základní rozpočtové náklady			9 284 197,82 Kč					Odsouhlasil:
Přirážky			52 549,92 Kč					
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			9 336 747,74 Kč		Celkové ostatní náklady			
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					Dílčí DPH			
Sazba[%]	Základ		Daň			Základna	Daň	Dne:
21 %	9 336 747,74 Kč		-					
15 %			-					
0 %			-					
	9 336 747,74 Kč		-					Razítko:
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) bez DPH					Účelové měrné jednotky (bez DPH)			
9 336 747,74 Kč					Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ	

Položkový rozpočet

Zadáni

Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 73
Relikvidace sondy LU 73

9 336 747,74 Kč	250 199,88	9 033 997,94	0,00	52 549,92	1 591,40	1 067,53	1 960 717,10
-----------------	------------	--------------	------	-----------	----------	----------	--------------

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
001		B			Přípravné práce sondy LU 73 - Lužice				682 059,14 Kč	242 780,00	439 279,14	0,00	0,00	670,134	0,000	143 232,42
001	O		HSV		zemní práce				20 311,38 Kč	0,00	20 311,38	0,00	0,00	0,000	0,000	4 265,39
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "Výkop sklepu"2*2*2	8,000	m3	237,00	1 896,00 Kč		1 896,00					21 %
P	2			131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	4,000	m3	15,90	63,60 Kč		63,60					21 %
P	3			161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	8,000	m3	22,60	180,80 Kč		180,80					21 %
P	4			162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 "Zemina po výkopu sklepu"8-3,1	4,900	m3	36,50	178,85 Kč		178,85					21 %
P	5			174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	3,100	m3	68,30	211,73 Kč		211,73					21 %
P	6			181951102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - Edef,2 = 45 MPa	1 347,000	m2	13,20	17 780,40 Kč		17 780,40					21 %
038	O		HSV		kompletní konstrukce				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			005R01	Osazení ocelového sklepu sondy vč.amortizace	1,000	kus		0,00 Kč		0,00					21 %
P	2			005R02	Demontáž ocelového sklepu sondy	1,000	kus		0,00 Kč		0,00					21 %
056	O		HSV		podkl.vrstvy poz. komunikací				134 448,50 Kč	0,00	134 448,50	0,00	0,00	9,256	0,000	28 234,19
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD fr. 0/32 tl 150 mm (průměr tl. 50 - 250 mm) alternativně možno použít betonový recyklát "Pro novou panelovou plochu"1347	1 347,000	m2	97,50	131 332,50 Kč		131 332,50					21 %
P	2			564841112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 125 mm (průměr tl. 0 - 250 mm) alternativně možno použít betonový recyklát "Nově zbudovaný nájezd"38,0	38,000	m2	82,00	3 116,00 Kč		3 116,00			0,244		21 %
058	O		HSV		kryty poz.komunikací - beton				371 387,26 Kč	242 780,00	128 607,26	0,00	0,00	660,226	0,000	77 991,32
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			584121111R	Osazení silničních dílců z ŽB bez podsypu Silniční panely 3000/2000/180 mm "Pro novou panelovou plochu"196*3,0*2,0 "Nově zbudovaný nájezd"3*3,0*2,0	1 194,000	m2	81,00	96 714,00 Kč		96 714,00			0,083		21 %
S	2			59381197	PANEL SIL 300X200X18 A (196*3)	199,000	kus	1 220,00	242 780,00 Kč	242 780,00				2,700		21 %
P	3			581131113	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 180 mm dobetonávky beton C 25/30 XC2 "Pro novou panelovou plochu"30,8 "Nově zbudovaný nájezd"21,0	51,800	m2	615,70	31 893,26 Kč		31 893,26			0,448		21 %
091	O		HSV		doplňující konstrukce				50 829,50 Kč	0,00	50 829,50	0,00	0,00	0,651	0,000	10 674,20
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 Položení, dodání geotextilie vč.přesahů "Pro novou panelovou plochu"1347,0 "Nově zbudovaný nájezd"38,0	1 385,000	m2	36,70	50 829,50 Kč		50 829,50			0,000		21 %
M60	O		PSV		Doprava - montáže				105 082,50 Kč	0,00	105 082,50	0,00	0,00	0,000	0,000	22 067,33
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			370031011	T 815 S-1,S-3 jízdní výkon 199/4*8"2	796,000	km	36,00	28 656,00 Kč		28 656,00					21 %
P	2			370031012	T 815 S-1,S-3 nakládka a vykládka 199/4*4	199,000	T15	86,00	17 114,00 Kč		17 114,00					21 %
P	3			370071015	T 815 tahač + návěs NOTEBOOM jízdní výkon 8*2*2	32,000	km	55,00	1 760,00 Kč		1 760,00					21 %
P	4			370071016	T 815 tahač + návěs NOTEBOOM nakládka a vykládka	8,000	T15	177,00	1 416,00 Kč		1 416,00					21 %
P	5			370100112	Jeřáb AD 20 nakl a vykl	37,300	hod	785,00	29 280,50 Kč		29 280,50					21 %
P	6			900	HZS - nezměřitelné práce čl. 17-1a	74,600	hod	360,00	26 856,00 Kč		26 856,00					21 %

Položkový rozpočet

Zadáni

Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 73
Relikvidace sondy LU 73

9 336 747,74 Kč	250 199,88	9 033 997,94	0,00	52 549,92	1 591,40	1 067,53	1 960 717,10
-----------------	------------	--------------	------	-----------	----------	----------	--------------

Obj	Odd	Dr	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
002		B			Relikvidace sondy LU 73				7 707 484,63 Kč	0,00	7 707 484,63	0,00	0,00	921,259	10,028	1 618 571,77
001	O		HSV		zemní práce				231 561,50 Kč	0,00	231 561,50	0,00	0,00	0,000	0,000	48 627,92
Seznam položek pro oddíl :																
	P	1		133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	25,700	m3	995,00	25 571,50 Kč		25 571,50					21 %
	P	2		9909-9	Zkoušky hermetičnost - digitální	1,000	kpl	205 990,00	205 990,00 Kč		205 990,00					21 %
002	O		HSV		zakládání objektů				7 148 475,00 Kč	0,00	7 148 475,00	0,00	0,00	921,259	0,000	1 501 179,75
Seznam položek pro oddíl :																
	P	1		052815650	Souprava POS-doprava	1,000	kpl	925 875,00	925 875,00 Kč		925 875,00					21 %
	P	2		262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků	1 600,000	m	1 900,00	3 040 000,00 Kč		3 040 000,00			0,001		21 %
Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků																
	P	3		281611131	Hmoty pro injekt.nízkoť., urychlovač Ligoplast R	17,000	t	4 300,00	73 100,00 Kč		73 100,00			1,061		21 %
	P	4		282611117	Hmoty pro injektáž	10,000	t	2 400,00	24 000,00 Kč		24 000,00			1,071		21 %
	P	5		281990-9901	Pročištění vrtu, frézování	830,000	m	3 350,00	2 780 500,00 Kč		2 780 500,00			1,071		21 %
	P	6		281990-9902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	1,000	kpl	305 000,00	305 000,00 Kč		305 000,00			1,071		21 %
096	O		HSV		bourání a demolice konstrukcí				327 448,13 Kč	0,00	327 448,13	0,00	0,00	0,000	10,028	68 764,11
Seznam položek pro oddíl :																
	P	1		096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	150,000	kpl	1 350,00	202 500,00 Kč		202 500,00					21 %
	P	2		961054111	Odbourání vrchní části PK	25,250	m	742,50	18 748,13 Kč		18 748,13				0,382	21 %
	P	3		096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	1,000	kpl	106 200,00	106 200,00 Kč		106 200,00				0,382	21 %
003		B			Rekultivace				513 346,50 Kč	0,00	513 346,50	0,00	0,00	0,012	1 057,500	107 802,77
001	O		HSV		zemní práce				19 728,15 Kč	0,00	19 728,15	0,00	0,00	0,000	0,000	4 142,91
Seznam položek pro oddíl :																
	P	1		001R01	Náhrada škod	1,000	kpl	10 000,00	10 000,00 Kč		10 000,00					21 %
	P	2		162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	4,900	m3	36,50	178,85 Kč		178,85					21 %
"Zemina po výkopu sklepu"8-3,1																
	P	3		167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	4,900	m3	93,70	459,13 Kč		459,13					21 %
	P	4		174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	4,900	m3	68,30	334,67 Kč		334,67					21 %
	P	5		181951101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	1 347,000	m2	6,50	8 755,50 Kč		8 755,50					21 %
096	O		HSV		bourání a demolice konstrukcí s odvozem na placenou skládku				493 618,35 Kč	0,00	493 618,35	0,00	0,00	0,012	1 057,500	103 659,85
Seznam položek pro oddíl :																
	P	1		113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	51,800	m2	511,00	26 469,80 Kč		26 469,80				0,500	21 %
"Pro novou panelovou plochu"30,8																
"Nové zbudovaný nájezd"21,0																
	P	2		113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	1 385,000	m2	44,00	60 940,00 Kč		60 940,00				0,400	21 %
"Pro novou panelovou plochu"1347																
"Nové zbudovaný nájezd"38																
	P	3		113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců do suti	1 194,000	m2	38,20	45 610,80 Kč		45 610,80				0,400	21 %
"Pro novou panelovou plochu"196"3,0"2,0																
"Nové zbudovaný nájezd"3"3,0"2,0																
	P	4		938908411	Uvedení podkladu do původního stavu	1 194,000	m2	10,00	11 940,00 Kč		11 940,00			0,000		21 %
po provedené demontáži dočasné panelové plochy																
	U	5		997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním do 1 km	1 057,500	t	49,50	52 346,25 Kč		52 346,25					21 %
	U	6		997221559	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	9 517,500	t	7,80	74 236,50 Kč		74 236,50					21 %
	U	7		997221855	Skládkovné - poplatek zauložení odpadu na skládce	1 057,500	t	210,00	222 075,00 Kč		222 075,00					21 %
004		B			RS 10.0 Vedení 22 kV venkovní				77 704,39 Kč	7 417,69	65 513,10	0,00	4 773,60	0,000	0,000	16 317,92
921A	O		MON		Montáž vedení 22 kV venkovní				20 344,40 Kč	0,00	15 570,80	0,00	4 773,60	0,000	0,000	4 272,32
Seznam položek pro oddíl :																
	P	1		1375	Kotevní řetězce Jk 3x42/7-120 mm2, izolátor plastový bez kotev.praporců	1,900	hod	440,00	836,00 Kč		836,00					21 %

Položkový rozpočet

Zadání

Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 73
Relikvidace sondy LU 73

9 336 747,74 Kč	250 199,88	9 033 997,94	0,00	52 549,92	1 591,40	1 067,53	1 960 717,10
-----------------	------------	--------------	------	-----------	----------	----------	--------------

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
P	2			BJ26	Opětná montáž lan AIFe do 70 mm2 27,968 hod x 0,3 km 27,968*0,3	8,390	hod	440,00	3 691,60 Kč		3 691,60					21 %
P	3			BT30	Proudový spoj AIFe 35-120/Al 35-120 šroub.spojku 0,607 hod x 12 kusů 0,607*12	7,280	hod	440,00	3 203,20 Kč		3 203,20					21 %
P	4			ZN99	Hodinová zúčtovací sazba - montážní práce	16,000	hod	490,00	7 840,00 Kč		7 840,00					21 %
V	5			9223	GZS	132,600	%	18,00	2 386,80 Kč				2 386,80			21 %
V	6			9249	Stimulační přirážka	132,600	%	18,00	2 386,80 Kč				2 386,80			21 %
921B	O			MON	Mechanizace				10 042,30 Kč	0,00	10 042,30	0,00	0,00	0,000	0,000	2 108,88
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			340	Montážní plošina MP do 13 m terenní	14,000	SH	550,00	7 700,00 Kč		7 700,00					21 %
P	2			620	Traktor kolový vč.mech.	2,300	SH	960,00	2 208,00 Kč		2 208,00					21 %
P	3			640	Traktor kolový bez mech.	0,170	h	790,00	134,30 Kč		134,30					21 %
921C	O			MON	Materiál				7 417,69 Kč	7 417,69	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	1 557,72
Seznam položek pro oddíl :																
S	1			111449018	Vazelína na kontakty	0,010	kg	109,30	1,09 Kč	1,09						21 %
S	2			110000166	Svorka proudová.AIFe 35-120 SL 39.2	24,000	kus	155,70	3 736,80 Kč	3 736,80						21 %
S	3			1100100681	Kloub závěsný 65 - vidlice č.235129	6,000	kus	241,80	1 450,80 Kč	1 450,80						21 %
S	4			1100100858	Svorka kot.třmen.AIFe 42-120ELBA 144110.1	6,000	kus	174,10	1 044,60 Kč	1 044,60						21 %
S	5			1100104264	Izolátor VN záv.plast.oko - vidlice přímá	6,000	kus	197,40	1 184,40 Kč	1 184,40						21 %
999	O			OST	Ostatní náklady				39 900,00 Kč	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,000	0,000	8 379,00
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			999R01	Projektová a inženýrská činnost	1,000	kpl	7 500,00	7 500,00 Kč		7 500,00					21 %
P	2			999R02	Výchozí revize	1,000	kpl	4 400,00	4 400,00 Kč		4 400,00					21 %
P	3			999R03	Doprava materiálu na stavbu z centr.skladu 41-80 km	1,000	kpl	7 500,00	7 500,00 Kč		7 500,00					21 %
P	4			999R04	Manipulace vedení	1,000	kpl	2 500,00	2 500,00 Kč		2 500,00					21 %
P	5			999R05	Zkoušky kabelu VN zvýšeným napětím	1,000	kpl	10 000,00	10 000,00 Kč		10 000,00					21 %
P	6			999R06	Archeologický dozor	1,000	kpl	5 000,00	5 000,00 Kč		5 000,00					21 %
P	7			999R067	Materiál nevýnosový a odpad ze zemních a demoličních prací	1,000	kpl	3 000,00	3 000,00 Kč		3 000,00					21 %
005	B				Vedení 22 kV kabelové				241 812,22 Kč	2,19	215 141,60	0,00	26 668,44	0,000	0,000	50 780,57
921A	O			MON	Montáž vedení 22 kV				125 733,44 Kč	0,00	99 065,00	0,00	26 668,44	0,000	0,000	26 404,02
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			1235	Sestava pro kab.svod.pod přív.ved.na bet.sl.DB/VS 10,5 m pro kabel 22 kV-3x150-240 mm2 4,832 hod x 2 sady 4,832*2	9,664	hod	440,00	4 250,40 Kč		4 250,40					21 %
P	2			1301	Podpěrný izolátor VPA 135/8a, vč.šroubu M20x110 0,09 hod x 6 kus 0,09*6	0,540	hod	440,00	237,60 Kč		237,60					21 %
P	3			1517	Omezovač přepětí VN 10 kA venkovní vč. montáže 3x 1,239 hod x 2 sady 1,239*2	2,478	hod	440,00	1 091,20 Kč		1 091,20					21 %
P	4			1553	Uzemnění zem.sondou 1,2 m-3 ks a 10 m zemnicí pásy vč.upevnění na bet.sloup,ozn. 3,729 hod x 2 sady 3,729*2	7,458	hod	440,00	3 282,40 Kč		3 282,40					21 %
P	5			BI 57	Lano AIFe 42/7	0,420	hod	440,00	184,80 Kč		184,80					21 %

Položkový rozpočet

Zadání

Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 73
Relikvidace sondy LU 73

9 336 747,74 Kč	250 199,88	9 033 997,94	0,00	52 549,92	1 591,40	1 067,53	1 960 717,10
-----------------	------------	--------------	------	-----------	----------	----------	--------------

Obj	Odd	Dr	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
					23,391 hod. x 0,018 km 23,391*0,018	0,421										
P	6		BI	77	Vaz třmenový pro AlFe6 35-70,42/7,70/11-1 0,169 hod x 6 kusů 0,169*6	1,010	hod	440,00	444,40 Kč		444,40					21 %
P	7		BI	94M	Připojení vodičů AlFe do 120 proudovou šr.svorkou 0,739 hod x 6 kusů 0,739*6	4,430	hod	440,00	1 949,20 Kč		1 949,20					21 %
P	8		BI	31	Kab oko 50 mm2 M12 pro AlFe 35/6,42/7,JIV50,resp.ukon na pojist.VN stož.TS 0,252 hod x 6 kusů 0,252*6	1,510	hod	440,00	664,40 Kč		664,40					21 %
P	9		CG	35	Kabel 22-AXEKVCEY 1x70 mm2 volně uložený 0,033 hod x 315 m 0,033*315	10,400	hod	440,00	4 576,00 Kč		4 576,00					21 %
P	10		CG	75	Kabel 22-AXEKVCEY 1x70 mm2 pevně uložený 0,041 hod x 54 m 0,041*54	2,210	hod	440,00	972,40 Kč		972,40					21 %
P	11		CH	37	Svazkování 1 žilových kabelů VN v zemi 0,026 hod x 6 kusů 0,026*6	0,160	hod	440,00	70,40 Kč		70,40					21 %
P	12		CH	47	Příplatek na zatahování kabelu hmotnost do 4 kg 0,016 hod x 315 m 0,016*315	5,040	hod	440,00	2 217,60 Kč		2 217,60					21 %
P	13		CK	31	Kabel.koncovka 22 kV venkovní 3x70 pro AXEKVCEY-sada 2,0 hod x 2 sady 2,0*2	4,000	hod	440,00	1 760,00 Kč		1 760,00					21 %
P	14		CM	08	Příplatek za montáž konc.VN z plošiny (3x1 žila) 3,013 hod x 2 kusy 3,013*2	6,030	hod	440,00	2 653,20 Kč		2 653,20					21 %
P	15		DQ	02	Uzemnění na povrchu - páska FeZn 30x4 mm 0,311 hod x 16,0 m 0,311*16	5,000	hod	440,00	2 200,00 Kč		2 200,00					21 %
P	16		DQ	09M	Štítek označovací na uzemňovací přívod 0,089 hod x 2 kusy 0,089*2	0,180	hod	440,00	79,20 Kč		79,20					21 %
P	17		DQ	13	Uzemnění v zemi-páska FeZn 30x4 mm 0,047 hod x 60,0 m 0,047*60	2,820	hod	440,00	1 240,80 Kč		1 240,80					21 %
P	18		DQ	25M	Tyč zemnicí se svorkou 1,5 m/26mm 0,797 hod x 4 kusy 0,797*4	3,200	hod	440,00	1 408,00 Kč		1 408,00					21 %
P	19		DQ	84	Svorka odbočná SR02 pro pás FeZn 30/4 0,349 hod x 4 kusy 0,349*4	1,400	hod	440,00	616,00 Kč		616,00					21 %
P	20		EA	07	Vytýčení trasy kabel.vedení ve volném terénu 3,577 hod x 0,1 km 3,577*0,1	0,360	hod	750,00	270,00 Kč		270,00					21 %
P	21		EB	25	Odvoz zeminy vč.naložení, rozvozu, úpravy povrchu 0,068 hod x 6,35 m3 0,068*6,35	0,430	hod	420,00	180,60 Kč		180,60					21 %
P	22		ED	38	Výkop kabel. rýhy 50x120 cm ručně zemina tř.3 1,246 hod x 102 m 1,246*102	127,090	hod	360,00	45 752,40 Kč		45 752,40					21 %
P	23		EF	38	Zához kabel. rýhy 50x120 cm ručně zemina tř.3	33,760	hod	360,00	12 153,60 Kč		12 153,60					21 %

Položkový rozpočet

Zadání

Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 73
Relikvidace sondy LU 73

9 336 747,74 Kč	250 199,88	9 033 997,94	0,00	52 549,92	1 591,40	1 067,53	1 960 717,10
-----------------	------------	--------------	------	-----------	----------	----------	--------------

Obj	Odd	Dr	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
					0,331 hod x 102 m 0,331*102	33,762										
P	24			EJ10V	Kabel.lože pískové bš.35, plast.desky AROT 100x30 cm	6,320	hod	420,00	2 654,40 Kč		2 654,40					21 %
					0,062 hod x 102 m 0,062*102	6,324										
P	25			EJ41	Folie výstražna PE červená - šíře 32 cm	0,610	hod	440,00	268,40 Kč		268,40					21 %
					0,006 hod x 102 m 0,006*102	0,612										
P	26			EK152	Prostup z umělohmot.roury vrubované ohebné 160/136 mm	4,080	hod	440,00	1 795,20 Kč		1 795,20					21 %
					0,04 hod x 102 m 0,04*102	4,080										
P	27			EQ05	Provizorní úprava terénu zeminou tř.3	11,420	hod	360,00	4 111,20 Kč		4 111,20					21 %
					0,112 hod x 102 m 0,112*102	11,424										
P	28			EQ23	Kabelový označník "Kabel VN" vč.zemních prací	1,660	hod	440,00	730,40 Kč		730,40					21 %
					0,207 hod x 8 kusů 0,207*8	1,656										
P	29			XA95	Konzola podpěrných izolátorů pro příhradovž stožár- stáv.stožár	0,570	hod	440,00	250,80 Kč		250,80					21 %
					0,283 hod x 2 kusy 0,283*2	0,566										
P	30			1	PPV na PS/SO	1,000	kpl	1 000,00	1 000,00 Kč		1 000,00					21 %
V	31			9223	GZS	740,790	%	18,00	13 334,22 Kč				13 334,22			21 %
V	32			9249	Stimulační přirážka	740,790	%	18,00	13 334,22 Kč				13 334,22			21 %
921B	O			MON	Mechanizace				13 760,78 Kč	0,00	13 760,78	0,00	0,00	0,000	0,000	2 889,76
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			120	Autojeřáb do 8 tun	5,580	H	680,00	3 794,40 Kč		3 794,40					21 %
P	2			340	Montážní plošina MP do 13 m terenní	8,540	SH	550,00	4 697,00 Kč		4 697,00					21 %
P	3			440	Auto nákl. - do 6 tun	3,180	km	36,00	114,48 Kč		114,48					21 %
P	4			460	Auto nákl. - do 8 tun	25,000	km	36,00	900,00 Kč		900,00					21 %
P	5			520	Rypadlo kolové do 0,2 m3	0,350	hod	780,00	273,00 Kč		273,00					21 %
P	6			620	Traktor kolový vč.mech.	2,000	SH	960,00	1 920,00 Kč		1 920,00					21 %
P	7			640	Traktor kolový bez mech.	2,610	h	790,00	2 061,90 Kč		2 061,90					21 %
921C	O			MON	Materiál				102 318,00 Kč	2,19	102 315,82	0,00	0,00	0,000	0,000	21 486,78
Seznam položek pro oddíl :																
S	1			111449018	Vazelína na kontakty	0,020	kg	109,30	2,19 Kč	2,19						21 %
P	2			111633030	Gumoasfalt suspenze SA IV	0,900	kg	37,50	33,75 Kč		33,75					21 %
P	3			309231004	Šroub válcový hl.M4 x 12 poz	8,000	kus	0,50	4,00 Kč		4,00					21 %
P	4			311120118	Matice ocel M4 poz	8,000	kus	0,20	1,60 Kč		1,60					21 %
P	5			311210211	Podložka přesná poz.4,3 021702	8,000	kus	0,25	2,00 Kč		2,00					21 %
P	6			800000000	Štěrkopísek projekty B 0-4 betonářský písek B 0-4	8,770	m3	488,00	4 279,76 Kč		4 279,76					21 %
P	7			110010023	Šroub šestihl.hl.M 12 x 30 poz.	10,000	kus	2,00	20,00 Kč		20,00					21 %
P	8			110010048	Šroub šestihl.hl.M 20 x 110 poz.	6,000	kus	22,00	132,00 Kč		132,00					21 %
P	9			110010111	Matice ocel. M 12 poz	10,000	kus	1,00	10,00 Kč		10,00					21 %
P	10			110010131	Podložka pružná poz. 12,2 021740	10,000	kus	0,80	8,00 Kč		8,00					21 %
P	11			110010133	Podložka pružná poz. 20,5 021740	6,000	kus	1,50	9,00 Kč		9,00					21 %
P	12			110010352	Třmen vázací Fe 25 pro izolátor VR	6,000	kus	20,60	123,60 Kč		123,60					21 %
P	13			110010520	Kabel 22 kV AXEKVCEY 1x70	372,690	m	119,90	44 685,53 Kč		44 685,53					21 %
P	14			110010552	Izolátor VN podpěrný VPA 135/8a	6,000	kus	441,00	2 646,00 Kč		2 646,00					21 %
P	15			110010962	Svorka odbočná AlFe 25-150 PFI 330869869	6,000	kus	139,20	835,20 Kč		835,20					21 %

Položkový rozpočet

Zadání

Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 73
Relikvidace sondy LU 73

9 336 747,74 Kč	250 199,88	9 033 997,94	0,00	52 549,92	1 591,40	1 067,53	1 960 717,10
-----------------	------------	--------------	------	-----------	----------	----------	--------------

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
P	16			110011048	Oko kabel.lisovací GPH 16x8 KU-L	6,000	kus	15,00	90,00 Kč		90,00					21 %
P	17			110011094	Oko kabel.lisovací GPH 50x12 ALU-F	6,000	kus	21,00	126,00 Kč		126,00					21 %
P	18			110011096	Oko kabel.lisovací GPH 70x12 ALU-F	6,000	kus	29,00	174,00 Kč		174,00					21 %
P	19			110011240	Trubice smršť.RPKz 35/12 1m dl.zel.žlutá	0,080	kus	178,00	14,24 Kč		14,24					21 %
P	20			110011341	Páska zemnicí FeZn 30/4	97,050	kg	39,80	3 862,59 Kč		3 862,59					21 %
P	21			110011350	Sonda L 50/50/5 mm x 1,2 m FeZn	6,000	kus	238,00	1 428,00 Kč		1 428,00					21 %
P	22			110011353	Svorka zemnicí pás/lano SR 03	2,000	kus	24,00	48,00 Kč		48,00					21 %
P	23			110011354	Svorka zemnicí pás/pás SR 02	4,000	kus	18,00	72,00 Kč		72,00					21 %
P	24			110011361	Tyč zemnicí se svorkou ZPT 1,5 m	4,000	kus	246,00	984,00 Kč		984,00					21 %
P	25			110011657	Omezovač přepětí DA1-30D-LOHONO-S-207	6,000	kus	1 270,00	7 620,00 Kč		7 620,00					21 %
P	26			110012023	Pásek vázací na vodiče 7,6 x 380 mm černý	6,000	kus	2,00	12,00 Kč		12,00					21 %
P	27			110012055	Označník elektrického vedení "KABEL VN"	8,000	kus	240,00	1 920,00 Kč		1 920,00					21 %
P	28			110012149	Štítek číslovací Al 60x80 mm oválný	2,000	kus	5,00	10,00 Kč		10,00					21 %
P	29			110012150	Štítek číslovací Al 40x60 mm	2,000	kus	4,00	8,00 Kč		8,00					21 %
P	30			110012155	Tab : Vysoké napětí 0116 smalt rovná	2,000	kus	115,00	230,00 Kč		230,00					21 %
P	31			110012181	Folie výstražná červená PE 320 mm	102,000	m	4,00	408,00 Kč		408,00					21 %
P	32			110012201	Tabulka výstražná 0121 PVC	2,000	kus	23,00	46,00 Kč		46,00					21 %
P	33			110012279	Drát EAI D 3,55 mm	0,210	kg	89,00	18,69 Kč		18,69					21 %
P	34			110012329	Deska krycí LT 300 dl 1m	102,000	kus	57,00	5 814,00 Kč		5 814,00					21 %
P	35			110012389	Trubka plast.vrub. chránící 160/136 role	102,000	m	77,20	7 874,40 Kč		7 874,40					21 %
P	36			110014290	Svod kabel.neodp. JB/DB 10,5 ES 11111124	2,000	sad	6 552,00	13 104,00 Kč		13 104,00					21 %
P	37			110014382	Konzola podp.iz. ES PS 684-00	2,000	kus	1 297,00	2 594,00 Kč		2 594,00					21 %
P	38			110014484	Pásek ovinovací Al 10x1 mm	0,170	kus	90,20	15,33 Kč		15,33					21 %
P	39			110016029	Lano AlFe 42-AL 1/7-ST1A ČSN EN 50182	3,120	kg	69,10	215,59 Kč		215,59					21 %
P	40			16806101	Páska BANDIMEX:B139 9,5 mm balení 30 m	0,380	rol	188,40	71,59 Kč		71,59					21 %
P	41			16806201	Páska BANDIMEX:B205 16,0 mm balení 30 m	1,390	rol	352,90	490,53 Kč		490,53					21 %
P	42			16806251	Clip BANDIMEX:S153 9,5 mm balení 100 ks	0,080	bal	181,20	14,50 Kč		14,50					21 %
P	43			16806252	Clip BANDIMEX:S255 16,0 mm balení 100 ks	0,240	bal	246,30	59,11 Kč		59,11					21 %
P	44			54508703	Koncovka vnější NKT :TO24-3 24kV 25-70	6,000	kus	366,80	2 200,80 Kč		2 200,80					21 %

006	B			RS 49.0 Demolice a demontáže				23 747,62 Kč	0,00	20 173,90	0,00	3 573,72	0,000	0,000	4 987,00
921A	O		MON	Demolice, demontáže				15 230,92 Kč	0,00	11 657,20	0,00	3 573,72	0,000	0,000	3 198,49

Seznam položek pro oddíl :

P	1	1375		Kotevní řetězce Jk 42/7 - 120 mm2, izolátor pastový bez kotev. praporců	0,570	hod	440,00	250,80 Kč		250,80					21 %
				0,284 hod x 2 sady											
				0,284*2	0,568										
P	2	2303		Lano AlFe 4x70/11-1, vč.spojek	10,380	hod	440,00	4 567,20 Kč		4 567,20					21 %
				34,601 hod x 0,3 km											
				34,601*0,3	10,380										
P	3	BT30		Proudový spoj AlFe 35-120/Al 35-120 šroub.svorkou	2,180	hod	440,00	959,20 Kč		959,20					21 %
				0,182 hod x 12 kusů											
				0,182*12	2,184										
P	4	ZN99		HZS	12,000	hod	490,00	5 880,00 Kč		5 880,00					21 %
V	5	9223		GZS	99,270	%	18,00	1 786,86 Kč				1 786,86			21 %
V	6	9249		Stimulační přirážka	99,270	%	18,00	1 786,86 Kč				1 786,86			21 %

921B	O		MON	Mechanizace k demontáži				8 516,70 Kč	0,00	8 516,70	0,00	0,00	0,000	0,000	1 788,51
------	---	--	-----	-------------------------	--	--	--	-------------	------	----------	------	------	-------	-------	----------

Seznam položek pro oddíl :

Položkový rozpočet

Zadání

Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 73
Relikvidace sondy LU 73

9 336 747,74 Kč	250 199,88	9 033 997,94	0,00	52 549,92	1 591,40	1 067,53	1 960 717,10
-----------------	------------	--------------	------	-----------	----------	----------	--------------

Obj	Odd	Dr	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
		P	1	120	Autojeřáb do 8 tun	0,050	H	680,00	34,00 Kč		34,00					21 %
		P	2	340	Montážní plošina MP do 13 m terenní	10,080	SH	550,00	5 544,00 Kč		5 544,00					21 %
		P	3	620	Traktor kolový vč.mech.	3,020	SH	960,00	2 899,20 Kč		2 899,20					21 %
		P	4	640	Traktor kolový bez mech.	0,050	h	790,00	39,50 Kč		39,50					21 %

007		B			RS 49.1 Demolice a demontáže				90 593,24 Kč	0,00	73 059,08	0,00	17 534,16	0,000	0,000	19 024,58
	921A	O		MON	Demolice, demontáže				85 830,16 Kč	0,00	68 296,00	0,00	17 534,16	0,000	0,000	18 024,33

Seznam položek pro oddíl :

P	1	1301	Podpěrný izolátor VPA 135/8a, vč.šroubu M20x110	0,160	hod	440,00	70,40 Kč		70,40							21 %
			6 kusů													
P	2	1517	Omezovač přepětí VN 10 kA venkovní vč. montáže 3x	0,740	hod	440,00	325,60 Kč		325,60							21 %
			2 sady													
P	3	1553	Uzemnění zem.sondou 1,2 m - 3 kusy a 10 m zemnicí pásy	2,240	hod	440,00	985,60 Kč		985,60							21 %
			vč. upevnění na bet.sloup, ozn., 2 sady													
			1,119*2	2,238												
P	4	BI57	Lano AlFe 42/7	0,130	hod	440,00	57,20 Kč		57,20							21 %
			0,018 km													
P	5	BI 77	Vaz třmenový pro AlFe6 35-70,42/7,70/11-1	0,300	hod	440,00	132,00 Kč		132,00							21 %
			6 kusů													
P	6	BI94M	Připojení vodičů AlFe do 120 proudovou šr.svorkou	1,330	hod	440,00	585,20 Kč		585,20							21 %
			6 kusů													
P	7	BI31	Kab.oko 50 mm2 M12 pro AlFe 35/6,42/7,JIV50,resp.ukon na pojist.VN stož.TS	0,450	hod	440,00	198,00 Kč		198,00							21 %
			6 kusů													
P	8	CG35	Kabel 22-AXEKVCEY 1x70 mm2 volně uložený	3,120	hod	440,00	1 372,80 Kč		1 372,80							21 %
			315 m													
P	9	CG75	Kabel 22-AXEKVCEY 1x70 mm2 pevně uložený	0,660	hod	440,00	290,40 Kč		290,40							21 %
			54 m													
P	10	CH37	Svazkování 1 žilových kabelů VN v zemi	0,050	hod	440,00	22,00 Kč		22,00							21 %
			6 kusů													
P	11	CK31	Kabel.koncovka 22 kV venkovní 3x70 pro AXEKVCEY-sada	1,200	hod	440,00	528,00 Kč		528,00							21 %
			2 sady													
P	12	DQ02	Uzemnění na povrchu - páska FeZn 30x4 mm	1,490	hod	440,00	655,60 Kč		655,60							21 %
			16,0 m													
P	13	DQ13	Uzemnění v zemi-páska FeZn 30x4 mm	0,850	hod	440,00	374,00 Kč		374,00							21 %
			60,0 m													
P	14	DQ25	Sonda zemnicí 1,2 m FeZn	0,960	hod	440,00	422,40 Kč		422,40							21 %
			4 kusy													
P	15	DQ84	Svorka odbočná SR02 pro pás FeZn 30/4	0,420	hod	440,00	184,80 Kč		184,80							21 %
			4 kusy													
P	16	ED38	Výkop kabel. rýhy 50x120 cm ručně zemina tř.3	127,090	hod	360,00	45 752,40 Kč		45 752,40							21 %
			102 m													
P	17	EF38	Zához kabel. rýhy 50x120 cm ručně zemina tř.3	33,760	hod	360,00	12 153,60 Kč		12 153,60							21 %
			102 m													
P	18	EQ05	Provizorní úprava terénu zeminou tř.3	11,420	hod	360,00	4 111,20 Kč		4 111,20							21 %
			102 m													
P	19	XA95	Konzola podpěrných izolátorů pro příhradově stožár- stáv.stožár	0,170	hod	440,00	74,80 Kč		74,80							21 %
			2 kusy													
V	20	9223	GZS	487,060	%	18,00	8 767,08 Kč					8 767,08				21 %
V	21	9249	Stimulační přirážka	487,060	%	18,00	8 767,08 Kč					8 767,08				21 %

921B	O		MON	Mechanizace k demontáži					4 763,08 Kč	0,00	4 763,08	0,00	0,00	0,000	0,000	1 000,25
------	---	--	-----	-------------------------	--	--	--	--	-------------	------	----------	------	------	-------	-------	----------



Položkový rozpočet

Zadáni

Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 73
Relikvidace sondy LU 73

9 336 747,74 Kč	250 199,88	9 033 997,94	0,00	52 549,92	1 591,40	1 067,53	1 960 717,10
-----------------	------------	--------------	------	-----------	----------	----------	--------------

Obj	Odd	Dr	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>																
P	1	120			Autojeřáb do 8 tun	0,001	H	680,00	0,68 Kč		0,68					21 %
P	2	340			Montážní plošina MP do 13 m terenní	7,310	SH	550,00	4 020,50 Kč		4 020,50					21 %
P	3	620			Traktor kolový vč.mech.	0,600	SH	960,00	576,00 Kč		576,00					21 %
P	4	640			Traktor kolový bez mech.	0,210	h	790,00	165,90 Kč		165,90					21 %

Krycí list zadání

Název stavby: Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 84				Část: Relikvidace sondy LU 84	
Zakázka:		MOJ15100		Umístění: Lužice,	
Stav. objekt č.:				Investor: Palivový kombinát Ústí, s.p.	
Č. rozpočtu:		Sanace starých ekologických z		Objednal:	
Č. dodatku:				Projektant: XXXXXXXXXX	
Archivní číslo:				Zpracoval: XXXXXXXXXX	
Datum:					

Rozpočtové náklady [Kč]					Ostatní náklady			Vypracoval:		
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH			
HSV	71 980,00	7 942 080,46						Dne:		
PSV		33 415,50								
MON										
VRN										
OST										
Celkem	71 980,00	7 975 495,96								
Základní rozpočtové náklady			8 047 475,96 Kč					Odsouhlasil:		
Přirážky			0,00 Kč					Dne:		
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			8 047 475,96 Kč		Celkové ostatní náklady					
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					Dílčí DPH					
Sazba[%]	Základ	Daň			Základna	Daň				
21 %	8 047 475,96 Kč	-								
15 %		-								
0 %		-								
	8 047 475,96 Kč	-					Razítko:			
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) bez DPH					Účelové měrné jednotky (bez DPH)					
8 047 475,96 Kč					Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ			

Položkový rozpočet

Zadáni

Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 84
Relikvidace sondy LU 84

8 047 475,96 Kč	71 980,00	7 975 495,96	0,00	0,00	1 165,28	358,83	1 689 970,00
-----------------	-----------	--------------	------	------	----------	--------	--------------

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
001		B			Přípravné práce sondy LU 84 - Lužice				235 796,32 Kč	71 980,00	163 816,32	0,00	0,00	212,030	0,000	49 517,23
001	O		HSV		zemní práce				9 276,18 Kč	0,00	9 276,18	0,00	0,00	0,000	0,000	1 948,00
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	131201101			Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	8,000	m3	237,00	1 896,00 Kč		1 896,00					21 %
					"Výkop sklepu"2*2*2	8,000										
P	2	131201109			Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	4,000	m3	15,90	63,60 Kč		63,60					21 %
P	3	161101101			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	8,000	m3	22,60	180,80 Kč		180,80					21 %
P	4	162201102			Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	4,900	m3	36,50	178,85 Kč		178,85					21 %
					"Zemina po výkopu sklepu"8-3,1	4,900										
P	5	174101101			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	3,100	m3	68,30	211,73 Kč		211,73					21 %
P	6	181951102			Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - Edef,2 = 45 MPa	511,000	m2	13,20	6 745,20 Kč		6 745,20					21 %
038	O		HSV		kompletní konstrukce				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	005R01			Osazení ocelového sklepu sondy vč.amortizace	1,000	kus		0,00 Kč		0,00					21 %
P	2	005R02			Demontáž ocelového sklepu sondy	1,000	kus		0,00 Kč		0,00					21 %
056	O		HSV		podkl.vrstvy poz. komunikací				44 265,00 Kč	0,00	44 265,00	0,00	0,00	0,000	0,000	9 295,65
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	564851111			Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/32 tl 150 mm (průměr tl. 50 - 250 mm)	454,000	m2	97,50	44 265,00 Kč		44 265,00					21 %
					alternativně možno použít betonový recyklát											
					"Pro novou panelovou plochu"360,0	360,000										
					"Příjezdová cesta"94,0	94,000										
058	O		HSV		kryty poz.komunikací - beton				132 177,84 Kč	71 980,00	60 197,84	0,00	0,00	211,817	0,000	27 757,35
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	584121111R			Osazení silničních dílců z ŽB bez podsypu	354,000	m2	81,00	28 674,00 Kč		28 674,00			0,083		21 %
					Silniční panely 3000/2000/180 mm											
					"Pro novou panelovou plochu"45*3,0*2,0	270,000										
					"Příjezdová cesta"14*3,0*2,0	84,000										
S	2	59381197			PANEL SIL 300X200X18 A	59,000	kus	1 220,00	71 980,00 Kč	71 980,00				2,700		21 %
					(45*14)	59,000										
P	3	581131113			Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 180 mm	51,200	m2	615,70	31 523,84 Kč		31 523,84			0,448		21 %
					dobetonávky beton C 25/30 XC2											
					"Pro novou panelovou plochu"41,7	41,700										
					"Příjezdová cesta"9,5	9,500										
091	O		HSV		doplňující konstrukce				16 661,80 Kč	0,00	16 661,80	0,00	0,00	0,213	0,000	3 498,98
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	919726122			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	454,000	m2	36,70	16 661,80 Kč		16 661,80			0,000		21 %
					Položení, dodání geotextilie vč.přesahů											
					"Pro novou panelovou plochu"360,0	360,000										
					"Příjezdová cesta"94,0	94,000										
M60	O		PSV		Doprava - montáže				33 415,50 Kč	0,00	33 415,50	0,00	0,00	0,000	0,000	7 017,26
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	370031011			T 815 S-1,S-3 jízdní výkon	236,000	km	36,00	8 496,00 Kč		8 496,00					21 %
					59/4*8*2	236,000										
P	2	370031012			T 815 S-1,S-3 nakládka a vykládka	59,000	T15	86,00	5 074,00 Kč		5 074,00					21 %
					59/4*4	59,000										
P	3	370071015			T 815 tahač + návěs NOTEBOOM jízdní výkon	32,000	km	55,00	1 760,00 Kč		1 760,00					21 %
					8*2*2	32,000										
P	4	370071016			T 815 tahač + návěs NOTEBOOM nakládka a vykládka	8,000	T15	177,00	1 416,00 Kč		1 416,00					21 %
P	5	370100112			Jeřáb AD 20 nakl a vykl	11,100	hod	785,00	8 713,50 Kč		8 713,50					21 %
P	6	900			HZS - nezměřitelné práce čl. 17-1a	22,100	hod	360,00	7 956,00 Kč		7 956,00					21 %

Položkový rozpočet

Zadání

Sanace starých ekologických zátěží - Relikvidace sondy Lužice LU 84
Relikvidace sondy LU 84

8 047 475,96 Kč	71 980,00	7 975 495,96	0,00	0,00	1 165,28	358,83	1 689 970,00
-----------------	-----------	--------------	------	------	----------	--------	--------------

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
002		B			Relikvidace sondy LU 84				7 617 984,63 Kč	0,00	7 617 984,63	0,00	0,00	953,248	10,028	1 599 776,77
001	O		HSV		zemní práce				231 561,50 Kč	0,00	231 561,50	0,00	0,00	0,000	0,000	48 627,92
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	25,700	m3	995,00	25 571,50 Kč		25 571,50					21 %
P	2			9909-9	Zkoušky hermetičnost - digitální	1,000	kpl	205 990,00	205 990,00 Kč		205 990,00					21 %
002	O		HSV		zakládání objektů				7 058 975,00 Kč	0,00	7 058 975,00	0,00	0,00	953,248	0,000	1 482 384,75
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			052815650	Souprava POS-doprava	1,000	kpl	925 875,00	925 875,00 Kč		925 875,00					21 %
P	2			262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků	1 500,000	m	1 900,00	2 850 000,00 Kč		2 850 000,00			0,001		21 %
Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků																
P	3			281611131	Hmoty pro injekt.nizkot., urychlovač Ligoplast R	17,000	t	4 300,00	73 100,00 Kč		73 100,00			1,061		21 %
P	4			282611117	Hmoty pro injektáž	10,000	t	2 400,00	24 000,00 Kč		24 000,00			1,071		21 %
P	5			281990-9901	Pročištění vrtu, frézování	860,000	m	3 350,00	2 881 000,00 Kč		2 881 000,00			1,071		21 %
P	6			281990-9902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3	1,000	kpl	305 000,00	305 000,00 Kč		305 000,00			1,071		21 %
096	O		HSV		bourání a demolice konstrukci				327 448,13 Kč	0,00	327 448,13	0,00	0,00	0,000	10,028	68 764,11
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	150,000	kpl	1 350,00	202 500,00 Kč		202 500,00					21 %
P	2			961054111	Odbourání vrchní části PK	25,250	m	742,50	18 748,13 Kč		18 748,13				0,382	21 %
P	3			096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	1,000	kpl	106 200,00	106 200,00 Kč		106 200,00				0,382	21 %
003		B			Rekultivace				193 695,01 Kč	0,00	193 695,01	0,00	0,00	0,005	348,800	40 675,95
001	O		HSV		zemní práce				13 923,65 Kč	0,00	13 923,65	0,00	0,00	0,000	0,000	2 923,97
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			001R01	Náhrada škod	1,000	kpl	10 000,00	10 000,00 Kč		10 000,00					21 %
P	2			162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	4,900	m3	36,50	178,85 Kč		178,85					21 %
"Zemina po výkopu sklepu"8-3,1																
P	3			167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	4,900	m3	93,70	459,13 Kč		459,13					21 %
P	4			174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	4,900	m3	68,30	334,67 Kč		334,67					21 %
P	5			181951101	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	454,000	m2	6,50	2 951,00 Kč		2 951,00					21 %
360+94																
096	O		HSV		bourání a demolice konstrukcí s odvozem na placenou skládku				179 771,36 Kč	0,00	179 771,36	0,00	0,00	0,005	348,800	37 751,99
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	51,200	m2	511,00	26 163,20 Kč		26 163,20				0,500	21 %
"Pro novou panelovou plochu"41,7																
"Příjezdová cesta"9,5																
P	2			113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	454,000	m2	44,00	19 976,00 Kč		19 976,00				0,400	21 %
"Pro novou panelovou plochu"360,0																
"Příjezdová cesta"94,0																
P	3			113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců do suti	354,000	m2	38,20	13 522,80 Kč		13 522,80				0,400	21 %
"Pro novou panelovou plochu"45*3,0*2,0																
"Příjezdová cesta"14*3,0*2,0																
P	4			938908411	Uvedení podkladu do původního stavu	511,000	m2	10,00	5 110,00 Kč		5 110,00			0,000		21 %
po provedené demontáži dočasné panelové plochy																
U	5			997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním do 1 km	348,800	t	49,50	17 265,60 Kč		17 265,60					21 %
U	6			997221559	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	3 139,200	t	7,80	24 485,76 Kč		24 485,76					21 %
U	7			997221855	Skládkovné - poplatek zauložení odpadu na skládce	348,800	t	210,00	73 248,00 Kč		73 248,00					21 %

Příloha č. 2

smlouvy o dílo

„Odstranění starých ekologických zátěží v areálu MND DS Lužice“
Kód akce: A6041 + A6048

č. objednatele: NRZ/Ně/062/2016

č. zhotovitele: Z516022

Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu
(kopie)

Potvrzení o pojištění*

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897

zastoupená na základě zmocnění níže podepsanými osobami
(dále jen „pojistitel“),

vystavuje potvrzení o pojištění pro

UNIGEO a.s.

se sídlem v Ostravě Hrabové, Místecká 329/258, PSČ 720 00

IČO: 45192260

Zapsaný(á) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 386
(dále jen „pojistník“).

Tímto potvrzujeme, že pojistník/pojištěný UNIGEO a.s., IČO: 45192260 má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 7720966189. Tato pojistná smlouva je uzavřena na dobu od 17. 03. 2016 do 31. 12. 2019.

Rozsah pojištění: sdružený živel: budované dílo „Odstranění starých ekologických zátěží v areálu MND DS Lužice“ Kód akce: A6041 + A6048, pojistná částka 81.884.334 Kč; pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s budovaným dílem „Odstranění starých ekologických zátěží v areálu MND DS Lužice“ Kód akce: A6041 + A6048, limit pojistného plnění 41.000.000 Kč.

V Ostravě dne 16. 03. 2016

* Toto potvrzení je vystaveno na žádost pojištěného

Příloha č. 3

smlouvy o dílo

„Odstranění starých ekologických zátěží v areálu MND DS Lužice“

Kód akce: A6041 + A6048

č. objednatele: NŘZ/Ně/062/2016

č. zhotovitele: Z516022

Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

VZOR NA STAVEBNÍ PRÁCE**Zjišťovací protokol na provedené stavební práce**

č. X

Sledované období : XXXXX Příslušný rok : 2014 Počet příloh : X
Zhotovitel : IČO XXXXX DIČ XXXXX
Název a sídlo : XXXXXXXXXXXXX

Objednatel : IČO 00007536 DIČ CZ00007536
Název a sídlo : Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2
403 39 Chlumec

Smlouva o dílo: XXXXXXXX
Smlouva zhotovitele: XXXXXXXX
Název stavby: XXXXXXXX

Místo stavby : Chabařovice

Číslo zakázky : XXX

Celková cena díla v Kč bez DPH: XXXXXXXX

Kód akce: XXX

Odsouhlasené údaje

Finanční objem v příslušném roce : XXXXXXX,- Kč	Celkem od zahájení stavby do konce předchozího měsíce příslušného roku	Ve sledovaném měsíci příslušného roku	Od zahájení v příslušném roce do konce sledovaného měsíce	Celková prostavěnost od zahájení stavby	Zbývá k dokončení celé stavby
Stavební práce-dokončené					
Celkem k úhradě					

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu zhotovitel předává a objednatel přebírá objemy prací dle smlouvy o dílo, uzavřené v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Příslušná ustanovení smlouvy o dílo, o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnosti za vady a přechodu vlastnictví ke zhotovenému dílu, tím zůstávají nedotčena.

Za zhotovitele :XXXXXXXXX

Podpis :

Za objednatele: XXXXXX

Podpis :

Dne :XXXXX

Vysvětlivky ke zjišťovacímu protokolu na provedené stavební práce

Finanční objem
v příslušném roce:
1 500 000,- Kč

Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem stavebních prací, které budou realizovány v příslušném roce dle smlouvy o dílo (například pro rok 2014).

Celkem od zahájení stavby
do konce předchozího měsíce
příslušného roku

Jedná se o celkový finanční objem stavebních prací od zahájení (např. květen 2013) do konce předchozího měsíce před aktuálním měsícem pro fakturaci (např. fakturace je za měsíc červenec 2014, celková částka bude za období květen 2013 až červen 2014).

Ve sledovaném měsíci
příslušného roku

Celková finanční částka k fakturaci za realizované stavební práce ve sledovaném měsíci v příslušném roce (např. červenec 2014).

Od zahájení v příslušném roce
do konce sledovaného měsíce

Celková finanční částka za provedené stavební práce za celé kontrolované období v kalendářním roce.

Celková prostavěnost od
zahájení stavby

Celkový finanční objem za realizaci stavby od zahájení (např. květen 2013) do posledního fakturovaného měsíce (např. červenec 2014).

Zbývá k dokončení celé stavby

Rozdíl celkové finanční částky dle smlouvy o dílo a celkové finanční částky za již provedené stavební práce.

Příloha č. 4

smlouvy o dílo

„Odstranění starých ekologických zátěží v areálu MND DS Lužice“
Kód akce: A6041 + A6048

č. objednatele: NŘZ/Ně/062/2016

č. zhotovitele: Z516022

Plná moc k zastupování – Ing. Jiří Mukařovský

PLNÁ MOC

UNIGEO a.s.

se sídlem Místecká 329/258, Ostrava, Hrabová, PSČ 720 00

IČ: 451 92 260

vedená v oddíle a vložce B 386 OR Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Irenou Valentovou, členem představenstva

(dále jen „Společnost“)

zmocňuje

Ing. Jiřího Mukařovského, generálního ředitele Společnosti



aby za Společnost činil veškerá právní jednání týkající se veřejné zakázky

označení zadavatele	Palivový kombinát Ústí, státní podnik
název veřejné zakázky	Odstranění starých ekologických zátěží v areálu MND DS Lužice
zveřejněna v	www.e-zakazky.cz pod ev. č. 523224

a zejména, avšak nikoliv výlučně,

aby ve všech řízeních týkajících se této záležitosti Společnost v plném rozsahu zastupoval, předkládal nabídky, podepisoval veškeré dokumenty a listiny této záležitosti se týkající, včetně případných smluv uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, jakož i realizačních smluv se zadavatelem a jejich návrhů, přijímal doručované písemnosti, nahlížel do spisu, včetně všech jeho příloh a součástí a z těchto pořizoval opisy a fotokopie, podával návrhy a žádosti, podával opravné prostředky, námitky nebo rozklady a vzdával se jich, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

V Praze, dne 2. února 2016



Irena Valentová

Přijímám zmocnění.

V Ostravě, dne 5. února 2016



Ing. Jiří Mukařovský

