

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 217/2023/04
Stavba: Oprava lesní cesty sv Olbramovská



KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč:
Pflaument Investment, s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 13.1.2023

IČ:
DIČ:
IČ: 24798941
DIČ: CZ24798941

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			460 240,67
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	460 240,67	96 650,54
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			556 891,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 14.1.2023

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 217/2023/04

Stavba: Oprava lesní cesty sv Olbramovská



Místo:

Datum:

13.1.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Pflaument Investment, s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		460 240,67	556 891,21
217/2023/0 4 - SO 01	Oprava LC sv Olbramovská	251 716,30	304 576,72
217/2023/0 4 - SO 02	Investice LC sv Olbramovská	208 524,37	252 314,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesní cesty sv Olbramovská

Objekt:

217/2023/04 - SO 01 - Oprava LC sv Olbramovská

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13.1.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Přaument Investment, s.r.o.

IČ:

24798941

DIČ:

CZ24798941

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				251 716,30
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	251 716,30		21,00%	52 860,42
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		304 576,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

14.3.2023
Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesní cesty sv Olbramovská

Objekt:

217/2023/04 - SO 01 - Oprava LC sv Olbramovská

Místo:

Datum: 13.1.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Pflaument Investment, s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

251 716,30

HSV - Práce a dodávky HSV

251 716,30

1 - Zemní práce

70 900,50

5 - Komunikace pozemní

171 385,00

997 - Přesun sutě

9 430,80

Faint, illegible text or stamp

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesní cesty sv Olbramovská

Objekt:

217/2023/04 - SO 01 - Oprava LC sv Olbramovská

Místo:

Datum: 13.1.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Pflaument Investment, s.r.o.

Zpracovatel:

13.1.2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

251 716,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

251 716,30

D 1

Zemní práce

70 900,50

1	K	111212215	Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	380,000	22,60	8 588,00
2	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	2 432,500	15,00	36 487,50

W

695*3,5

2 432,500

W

Součet

2 432,500

3	K	113205112	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do betonu	m	15,000	100,00	1 500,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

W

3*5

15,000

W

Součet

15,000

4	K	181912112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	2 432,500	10,00	24 325,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

W

695*3,5

2 432,500

W

Součet

2 432,500

D 5

Komunikace pozemní

171 385,00

5	K	564811112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	2 432,500	58,00	141 085,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

W

695*3,5

2 432,500

W

Součet

2 432,500

6	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	15,000	2 020,00	30 300,00
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

P

Poznámka k položce:

Beton C 25/30

W

3*5

15,000

W

Součet

15,000

D 997

Přesun sutě

9 430,80

7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,350	324,00	1 409,40
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	87,000	14,20	1 235,40
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

W

4,35*20 'Přepočtené koeficientem množství

87,000

9	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	4,350	1 560,00	6 786,00
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Oprava lesní cesty sv Olbramovská
Objekt:
217/2023/04 - SO 02 - Investice LC sv Olbramovská

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 13.1.2023

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Přifaunent Investment, s.r.o.

IČ: 24798941
DIČ: CZ24798941

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				208 524,37
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	208 524,37	21,00%		43 790,12
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		252 314,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

14.3.2023
Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesní cesty sv Olbramovská

Objekt:

217/2023/04 - SO 02 - Investice LC sv Olbramovská

Místo:

Datum: 13.1.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Pflaument Investment, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

208 524,37

HSV - Práce a dodávky HSV

208 524,37

1 - Zemní práce

21 690,92

2 - Zakládání

3 604,00

4 - Vodorovné konstrukce

8 460,00

5 - Komunikace pozemní

98 750,50

8 - Trubní vedení

1 860,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

68 900,00

997 - Přesun sutě

5 258,95

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesní cesty sv Olbramovská

Objekt:

217/2023/04 - SO 02 - Investice LC sv Olbramovská

Místo:

Datum: 13.1.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Pflaument Investment, s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

208 524,37

D	HSV		Práce a dodávky HSV				208 524,37
D	1		Zemní práce				21 690,92
1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	47,800	85,00	4 063,00
	P		<i>Poznámka k položce: Odkop pro obratiště. (25*3,5*0,4)+(32*0,4)</i>		47,800		
	VV				47,800		
	VV		Součet		47,800		
2	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	46,000	150,00	6 900,00
	P		<i>Poznámka k položce: Odkop starého propustku. 2*10*2,3</i>		46,000		
	VV				46,000		
	VV		Součet		46,000		
3	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	47,800	40,80	1 950,24
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,400	47,20	443,68
5	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných strojně	m3	57,200	45,00	2 574,00
	VV		47,8+9,40		57,200		
	VV		Součet		57,200		
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	38,400	150,00	5 760,00
	P		<i>Poznámka k položce: Obsyp a zásyp ŽB trub y výkopku starého propustku.</i>				
D	2		Zakládání				3 604,00
7	K	271572211	Podsypaní pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděného štěrku	m3	4,000	901,00	3 604,00
	VV		10*2*0,2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				8 460,00
8	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,250	3 760,00	8 460,00
	VV		10*1,5*0,15		2,250		
	VV		Součet		2,250		
D	5		Komunikace pozemní				98 750,50
9	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	139,500	242,00	33 759,00
	VV		(25*3,5)+32		139,500		
	VV		4*5		20,000		
	VV		Součet		139,500		
10	K	564811112	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	119,500	58,00	6 931,00
	VV		(25*3,5)+32		119,500		
	VV		Součet		119,500		
11	K	564861011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	139,500	199,00	27 760,50
	P		<i>Poznámka k položce: Podklad pod obratiště, podklad pod kryt nad propustkem. (25*3,5)+32</i>		139,500		
	VV				139,500		
	VV		4*5		20,000		
	VV		Součet		139,500		
12	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	15,000	2 020,00	30 300,00
	VV		3*5		15,000		
	VV		Součet		15,000		
D	8		Trubní vedení				1 860,00
13	K	820441113	Přeseknutí železobetonové trouby DN přes 400 do 600 mm	kus	2,000	930,00	1 860,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				68 900,00
14	K	919511112	Čela propustků z lomového kamene	m3	3,200	5 000,00	16 000,00
P			Poznámka k položce: Čela propustků 2 x 2 m z regulačního kamene II. 200 mm do betonu C 25/30. Podkladní vrstva betonu 200 mm. Včetně spárování.				
W			2*2*0,4		1,600		
W			2*2*0,4		1,600		
W			Součet		3,200		
15	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	10,000	1 000,00	10 000,00
16	M	PGF.71002411	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60x250x10cm	kus	4,000	9 600,00	38 400,00
21	K	966008111	Bourání trubního propustku DN do 300	m	9,000	500,00	4 500,00
D 997			Přesun sutě				5 258,95
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,777	342,00	2 317,73
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	135,540	14,20	1 924,67
W			6,777*20 'Přepočtené koeficientem množství		135,540		
20	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	6,777	150,00	1 016,55

