

SPŠ a OA Uherský Brod - oprava hydroizolací a sanace vlhkosti zdiva objektu domova mládeže školy -
oprava kanalizace, včetně kácení dřevin

rekapitulační list

Oprava kanalizace


Nabídková cena bez DPH	2 276 000,00
výše DPH 21%	477 960,00
Nabídková cena včetně DPH	2 753 960,00

Kácení dřevin

Nabídková cena bez DPH	68 999,00
výše DPH 21%	14 489,79
Nabídková cena včetně DPH	83 488,79

Celková nabídková cena za celé dílo bez DPH:	2 344 999,00
výše DPH 21%	492 449,79
Celková nabídková cena za celé dílo včetně DPH:	2 837 448,79

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
A OBCHODNÍ AKADEMIE
UHERSKÝ BROD
Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod
tel. 572 622 901 IČ: 14450437



3V&H 3V & H, s.r.o.
Prakšická 2495
688 01 Uherský Brod
iČ 46992715 | diČ CZ46992715 | www.3vah.cz



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S022/005** **SPŠ a OA Uherský Brod - Oprava hydroizolací a sanace vlhkosti zdiva objektu domova mládeže školy - oprava kanalizace**

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 000 218,43
PSV			32 866,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			242 914,97
Celkem			2 276 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 276 000,00 CZK
Základní DPH	21 %		477 960,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

2 753 960,00 CZK

v



Za zhotovitele

dne

27 -03- 2023



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			43 500,00	1,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			23 518,80	1,0
5	Komunikace	HSV			80 652,09	3,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			542,50	0,0
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			1 782 894,90	78,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			874,80	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			68 235,34	3,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			30 541,60	1,3
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			2 325,00	0,1
ON	Ostatní náklady	ON			242 914,97	10,7
Cena celkem					2 276 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	S022/005	SPŠ a OA Uherský Brod
O:		Oprava kanalizace
R:		Oprava kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						43 500,00
1	180400021RA0	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. 150,0	m2	150,00000	50,00	7 500,00
2	181050010RA0	Terénní modelace 150,0	m2	150,00000	150,00	22 500,00
3	183400020RAA	Příprava půdy pro výsadbu, ve svahu, ruční chemické odplevelení, rytí, hnojení Včetně přesunu hmot. 150,0	m2	150,00000	90,00	13 500,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						23 518,80
4	274314811R00	Beton základových pasů prostý síranovzdorný C 30/37 - XA3 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. rampa : 2,1*,3*,6*2 zapuštěná obruba - litý beton : 12,0*,15*,5	m3	1,65600	4 550,00	7 534,80
5	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 2,1*,6*2*2+,3*,6*2*2 zapuštěná obruba - litý beton : 12,0*,5*2	m2	17,76000	750,00	13 320,00
6	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. 2,1*,6*2*2+,3*,6*2*2 zapuštěná obruba - litý beton : 12,0*,5*2	m2	17,76000	150,00	2 664,00
Díl: 5 Komunikace						80 652,09
7	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm 2,1*2,56 3,67*1,55 2,85*(2,55+,85) 2,85*,85/2 odečet šachet : ,6*,6*2*-1 náhrada schodku odbouraného : 3,67*1,02 pod vegetační dlažbu : 8,45*1,95/2	m2	33,22790	330,00	10 965,20
8	564861111RT4	Podklad ze štěrku tloušťky 20 cm štěrku frakce 0-63 mm 2,1*2,56 3,67*1,55 2,85*(2,55+,85) 2,85*,85/2 odečet šachet : ,6*,6*2*-1 náhrada schodku odbouraného : 3,67*1,02 pod vegetační dlažbu : 8,45*1,95/2	m2	33,22790	330,00	10 965,20
9	581142115R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.1 a 2 tl. 25 cm 2,1*2,56 3,67*1,55 2,85*(2,55+,85) 2,85*,85/2 odečet šachet : ,6*,6*2*-1 náhrada schodku odbouraného : 3,67*1,02	m2	24,98915	1 200,00	29 986,98
10	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	21,87000	600,00	13 122,00

Položkový rozpočet

S:	S022/005	SPŠ a OA Uherský Brod
O:		Oprava kanalizace
R:		Oprava kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		přijezd : (2,55+0,85)*12/2		20,40000		
		rampa : 2,1*0,7		1,47000		
11	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	1,89000	315,00	595,35
		rampa : 2,1*0,9		1,89000		
12	596811111RT5	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždi betonových HBB 50/50/6 cm	m2	4,22500	800,00	3 380,00
		8,45*0,5		4,22500		
13	596921211R00	Kladení plast.veget.dlaždic,lože 30mm,pl.do 50 m2	m2	8,23875	175,00	1 441,78
		8,45*1,95/2		8,23875		
14	597071102RVX	Zpětná montáž odvodňovacího žlabu osazený do betonového lože C 12/15.	m	3,90000	180,00	702,00
		3,9		3,90000		
15	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	17,00000	450,00	7 650,00
		22.8. měření vlhkosti zdiva : 1,5+1,5		3,00000		
		24.8. zaměření výšek stáv. šachet; navezení poklopu revizní šac č.3; vyčištění sedimentační šachty; proplach lapače splavenin č. 1,2,3 : 5,5+6,5		12,00000		
		25.8. měření vlhkosti zdiva : 1+1		2,00000		
16	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	t	0,50000	3 500,00	1 750,00
		odhad doplnění 2m2 : 0,5		0,50000		
17	592451178R	Dlažba HOLLAND I BF 20x10x8 cm přírodní skladba	m2	0,18900	495,00	93,56
		odhad 10% doplnění : ,189		0,18900		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				542,50
18	631317115R00	Rezáni dilatační spáry hl. 0-150 mm, beton prostý	m	3,10000	175,00	542,50
		1,55*2		3,10000		
Díl: 87		Potrubi z trub z plastických hmot				1 782 894,90
19	870_Dac	I. etapa opravy kanalizace	soubor	1,00000	903 620,91	903 620,91
		1		1,00000		
20	871_Dac	II. etapa opravy kanalizace	soubor	1,00000	879 273,99	879 273,99
		1		1,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				874,80
21	979071111R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. těž.	m2	21,87000	40,00	874,80
		přijezd : (2,55+0,85)*12/2		20,40000		
		rampa : 2,1*0,7		1,47000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				68 235,34
22	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	54,58827	1 250,00	68 235,34
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				30 541,60
23	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400 včetně beto lože C16/20,zatížení C 250, D 400 kN	m	6,50000	600,00	3 900,00
24	597103112RT1	Montáž vpusti pro žlabu polymerbetonové D400, E600 včetně obetonování C 12/15,zatížení D 400-E 600 kN	kus	2,00000	400,00	800,00
		1+1		2,00000		
25	286982029R	Žlab PP RECYFIX PRO 100 NW100, kryt D400 1000x160x75/95/150/200/250 mm, kryt litinový s podélnými štěrbinami	kus	6,00000	2 850,00	17 100,00
26	286982030R	Žlab PP RECYFIX PRO 100 NW100, kryt D400 500x160x75/95/150/200/250 mm, kryt litinový s podélnými štěrbinami	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00

Položkový rozpočet

S:	S022/005	SPŠ a OA Uherský Brod
O:		Oprava kanalizace
R:		Oprava kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	59227130R	Vpust žlabová	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00
		1+1		2,00000		
28	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	308,32000	5,00	1 541,60
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				2 325,00
29	782999100R00	Výplň dilatační spáry šířky do 2 cm, H 3 - 10 cm	m	4,65000	500,00	2 325,00
		1,55*2*1,5		4,65000		
Díl: ON		Ostatní náklady				242 914,97
30	001	Kompletační a koordinační práce pro I. etapu	kompl	1,00000	95 000,00	95 000,00
		1		1,00000		
31	002	Kompletační a koordinační práce pro II. etapu	kompl	1,00000	135 000,00	135 000,00
		1		1,00000		
32	003	Dokumentace skutečného provedení stavby	kompl	1,00000	12 914,97	12 914,97
		1		1,00000		
Celkem						2 276 000,00

Poznámky uchazeče k zadání