



Svatoprokopská jeskyně - zpřístupnění

Postup zjišťovacích prací dle návrhu Oddělení archeologie NPÚ - ÚOPSČ / podklad pro kalkulaci nákladů první etapy archeologického výzkumu

- 1) Světle šedá plocha (cca 9 x 1,5 m) - plošné odstranění náletu křovinořezem/strunovou sekačkou apod. pro co nejčitelnější reliéf terénu.
- 2) Tmavěšedá plocha - kopaná pásová sonda (cca 9 x 1 m, max. hloubka 1,5 m), za průběžného dohledu pracovníků oddělení archeologie ÚOPSČ. Přesná poloha sondy bude určena na základě povrchového očištění terénu (viz bod 1) a v bezpečné vzdálenosti od provizorního podepření zdiva nad vstupem do jeskyně.
- 3) Se znalostí skladby terénu na základě zjištění v pásové sondě bude určena mocnost plošné skrývky recentních navážek v plošném rozsahu světle šedé plochy.
- 4) Po provedení bodů 1-3 bude svolána odborná archeologická komise, která na místě určí nejvhodnější umístění jedné až dvou zjišťovacích sond (světle modrá) v předběžném rozsahu 2 x 2 m a hloubce 2,5-3 m (dle odhadu podle stávajícího sklánějícího se povrchu terénu). Jejich přesné umístění nelze předjímat, ale bude se pohybovat v prostoru vymezeném ze západu hranou stavební jámy zamýšleného projektu, z východu bezpečnou vzdáleností od provizorního statického zajištění středověkého zdiva nad historickým vstupem do Svatoprokopské jeskyně.

Cenová nabídka na zemní práce svatoprokopská zahrada

Cena za bagr	900Kč/hod.
Cena pracovníka	300Kč/hod.
Odvoz, skládka a uložení cca 3m3	3 000Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Zpracoval dne 27.3.2023

