

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22075-14XC-SO

Stavba: LC Herdy

KSO: k.ú. Nejdek u Lednice, Lednice na Moravě

Zadavatel: Lesy ČR, LZ Židlochovice

Uchazeč: Zemní práce Neubauer s.r.o.

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

CC-CZ: Datum: 13. 2. 2023

IČ: 04523954
DIČ: CZ04523954

IČ: DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popísem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 483 956,64

Sazba daně	Základ daně
21,00%	1 483 956,64
snižená	0,00

Výše daně
311 830,89
0,00

Cena s DPH	V	CZK	1 795 587,53
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22075-14XC-SO

Stavba: LC Herdy

Místo: k.ú. Nejdek u Lednice, Lednice na Moravě

Datum: 13. 2. 2023

Zadavatel: Lesy ČR, LZ Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Uchazeč: Zemní práce Neubauer s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 483 956,64	1 795 587,53	
22074-14XC-SO-01	SO 01 - km 0,000 - 0,857	605 364,87	732 491,49	STA
22074-14XC-SO-01a	Cesta	527 527,88	638 308,73	Soupis
22074-14XC-SO-02a	Sjezdy	37 986,99	45 964,26	Soupis
22074-14XC-SO-03a	VRN	39 850,00	48 218,50	Soupis
22074-14XC-SO-02	SO 02 - km 0,857-1,427	878 591,77	1 063 096,04	STA
22074-14XC-SO-01b	Cesta	838 775,22	1 014 918,02	Soupis
22074-14XC-SO-02b	Sjezdy	8 216,55	9 942,03	Soupis
22074-14XC-SO-03b	VRN	31 600,00	38 236,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Herdy

Objekt:

22074-14XC-SO-01 - SO 01 - Km 0,000 - 0,857

Soupis:

22074-14XC-SO-01a - Cesta

KSO:

K.Ú. Přítluky

CC-CZ
Datum:

13. 2. 2023

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR, LZ Židlochovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zemní práce Neubauer s.r.o.

IČ:

DIČ:

04523954

CZ04523954

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznatky:

Cena bez DPH

527 527,88

DPH základní
sazba

Základ daně
527 527,88
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
410 780,85
0,00

Cena s DPH

V CZK

638 308,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Herdy

Objekt:

22074-14XC-SO-01 - SO 01 - km 0,000 - 0,657

Soupis:

22074-14XC-SO-01a - Cesta

Místo:

k.ú. Přítluky

Datum:

13. 2. 2023

Zadavatel:

Lesy ČR, LZ Židlochovice

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Uchazeč:

Zemní práce Neubauer s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

527 527,88

HSV - Práce a dodávky HSV

527 527,88

1 - Zemní práce

39 325,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 000,00

5 - Komunikace pozemní

440 903,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 570,00

998 - Přesun hmot

20 729,68

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: LO Herold

Objekt:

Z2074-14XC-SO-01 - SO 01 - km 0,000 - 0,837

Soupis:

Z2074-14XC-SO-01a - Cesta

Místo:

K.ú. Přítluky

Zadavatel:

Lesy ČR, IZ Židlochovice

Ukázka:

Zemní práce Neubauer s.r.o.

Datum: 13. 2. 2023

Projektant: Regioprojekt Brno,

s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

527 527,88

D HSX Práce a dodávky HSX

527 527,88

D 1 Zemní práce

39 325,10

1	K	111251102	Odstřelení křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmenů do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m ²	m ²	167,400	4,00	669,60	CS ÚRS 2023 01
			<small>Ohňis PSC VV Kroviny_1 " C1 km 0,020 - 0,957 " 2*837*0,1 Součet</small>		167,400 167,400			
2	K	162351104	Vodorovné přemístění výkoppku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkoppku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m ³	85,700	25,00	2 142,50	CS ÚRS 2023 01
			<small>Ohňis PSC VV Krajnice*0.1 Součet</small>		85,700 85,700			
3	K	171251101	Uložení sypání do nasyplů strojně s rozproštěním sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m ³	85,700	20,00	1 714,00	CS ÚRS 2023 01
			<small>Ohňis PSC VV Krajnice*0.1 Součet</small>		85,700 85,700			
4	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dělnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m ²	3 469,900	10,00	34 699,00	CS ÚRS 2023 01
			<small>Ohňis PSC VV " N1 km 0,000 - 0,020 " (15*3)/2*20 " C1 km 0,020 - 0,957 " 3*7*837 Mezisoučet " VB 1, km 0,000" 63 " VB 4, km 0,601" 130 Mezisoučet Součet</small>		180,000 3 086,900 3 276,900 63,000 130,000 193,000 3 469,900			
5	K	RS1	Likvidace křovin v souladu s platnými právními předpisy.	kpl	1,000	100,00	100,00	
			<small>P Součet křovin Kroviny_1 Součet</small>		187,400 167,400 1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	W		Součet		1,000				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				8 000,00		
6	K	RP104	Oprava čel mostu z betonu	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00		
	P		<p><i> Poznámka k položce 10004 V rámci položky je uvažováno s vypracováním "uvolnění konstrukce" na zábrave jeřona vč. uvolnění sítě na okrajkách. Dozdění konstrukce čel s šířkou 1m. Nové zdivo bude provedeno se sítivými konstrukcí ocelovými mty. Dozdění bude provedeno z betonu C 30/37 XF3. V označení výkresu výměr je uváděna předpokládaná množství dozděného zdiva.</i></p>						
	W		" M1 km 0,317 " 1		1,000				
	W		Součet		1,000				
	W		POZN. Předpokládaný objem dozděného zdiva v m3						
	W		0,5		0,500				
	W		Mezisoučet		0,500				
D	5		Komunikace pozemní				440 903,10		
7	K	564831111	Podklad ze štěrku dle ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	3 302,500	91,00	300 527,50	CS ÚRS 2023 01	
			<p><i> Online PSC https://podkladov.urs.cz/informace/URS_2023_01/564831111</i></p>						
	W		" N1 km 0,000 - 0,020 " (15+3)/2*20		180,000				
	W		" C1 km 0,020 - 0,857 " 3,5*837		2 929,500				
	W		Rozšíření		193,000				
	W		Součet		3 302,500				
8	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	619,380	120,00	74 325,60	CS ÚRS 2023 01	
			<p><i> Online PSC https://podkladov.urs.cz/informace/URS_2023_01/566501111</i></p>						
	W		" CK1 km 0,020 - 0,857 " 3,7*837*0,2		619,380				
	W		Součet		619,380				
9	K	571904111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžším, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	3 302,500	20,00	66 050,00	CS ÚRS 2023 01	
			<p><i> Online PSC https://podkladov.urs.cz/informace/URS_2023_01/571904111</i></p>						
	W		" N1 km 0,000 - 0,020 " (15+3)/2*20		180,000				
	W		" C1 km 0,020 - 0,857 " 3,5*837		2 929,500				
	W		Rozšíření		193,000				
	W		Součet		3 302,500				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 570,00		
10	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	857,000	10,00	8 570,00	CS ÚRS 2023 01	
			<p><i> Online PSC https://podkladov.urs.cz/informace/URS_2023_01/938909611</i></p>						
	W		" K1 km 0,000 - 0,657 - obě strany " 0,5*857*2		857,000				
	W	Krajnice	Součet		857,000				
11	K	RP101	Narovnání zábradlí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00		
	W		" M1 km 0,317 " 1		1,000				
	W		Součet		1,000				
12	K	RP102	Obnova nátěru zábradlí	kpl	2,000	3 000,00	6 000,00		
	P		<p><i> Poznámka k položce 10004 V rámci položky je odstraněn stávající nátěr a zhotovení ovojňovacího zábradlové a krytého nátěru</i></p>						
	W		" M1 km 0,317 - zábradlí dl. 6 m, 5 sloupků I profil dl. 1,1 m , dvou madlové "		2,000				
	W		Součet		2,000				
13	K	RP103	Očištění stavajícího zdiva mostu od mechu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	V		" M1 km 0,317" 1 Součet		1,000			
	V				1,000			
D 998 Přesun hmot								
14	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	942,258	20,00	18 845,16	CS ÚRS 2023 01
<small>ONM18-852</small>								
15	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun pies vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	942,258	2,00	1 884,52	CS ÚRS 2023 01
<small>ONM18-852</small>								
<small>Číslo výkazu: 140106403 CS ÚRS 2023 01-558745191</small>								

20 729,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Herdy

Objekt:

22074-14XC-SO-01 - SO 01 - km 0,000 - 0,857

Soupis:

22074-14XC-SO-02a - Sjezdy

KSO:

Místo: K.ú. Přítluky

Zedavatel:

Lesy ČR, LZ Židlochovice

Uchazeč:

Zemní práce Neubauer s.r.o.

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Ročnímkar:

OC-CZ:
Datum:

13. 2. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

04523954
CZ04523954

Cena bez DPH

37 986,99

DPH základní
sazba

Základ daně
37 986,99
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 977,27
0,00

Cena s DPH

V CZK

45 964,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Hardy

Objekt:

22074-14XC-SO-01 - SO 01 - km 0,000 - 0,667

Soupis:

22074-14XC-SO-02a - Sjezdy

Místo:

k.ú. Přítluky

Datum:

13. 2. 2023

Zadavatel:

Lesy ČR, LZ Židlochovice

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Uchazeč:

Zemní práce Neubauer s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

37 986,99

HSV - Práce a dodávky HSV

37 986,99

1 - Zemní práce

2 025,00

5 - Komunikace pozemní

34 425,00

998 - Přesun hmot

1 536,99

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: LC Herdy

Objekt:

22074-14XC-SO-01 - ŠD 01 - km 0,000 - 0,887

Soupis:

22074-14XC-SO-02a - Sjezdy

Místo:

k.ú. Přítluky

Zadavatel:

Lesy ČR, LZ Ždílochovice

Uchazeč:

Zemní práce Neubauer s.r.o.

Datum: 13. 2. 2023

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

37 986,99

D HSX Práce a dodávky HSX

37 986,99

D 1 Zemní práce

2 025,00

1	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dělnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	202,500	10,00	2 025,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Celina PSC

Úprava pláně na stavbách silnic a dělnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

VV " N3 km 0,585 - vpravo" (6*3)/2*20

VV " N4 km 0,600 - vpravo" (6*3)/2*15

VV " N6 km 0,822 - vlevo" (6*3)/2*10

VV Soudet

VV Sjezdy

Komunikace pozemní

2	K	564851111	Podklad ze štěrkuodří ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	202,500	170,00	34 425,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Celina PSC

Podklad ze štěrkuodří ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV Sjezdy

D 998 Přesun hmot

1 536,99

3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	69,863	20,00	1 397,26	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Celina PSC

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

4	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zveřejněný přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	69,863	2,00	139,73	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------	----------------

Celina PSC

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zveřejněný přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Herdy

Objekt:

22074-14XC-SO-01 - SO 01 - km 0,000 - 0,957

Soupis:

22074-14XC-SO-03a - VRN

KSO:

Místo: k.ú. Příluky

Zadavatel:

Lesy ČR, LZ Židlochovice

Uchazeč:

Zemní práce Neubauer s.r.o.

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Podpisovka:

CC-CZ:
Datum:

13. 2. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

04523954
CZ04523954

Cena bez DPH

39 850,00

DPH základní
snížená

Základ daně
39 850,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 368,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

48 218,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: LC Hardy
Objekt: 22074-14XC-SO-01 - SO 01 - km 0,000 - 0,857
Soupis: 22074-14XC-SO-03a - VRN
Místo: k.ú. Přitluky
Zadavatel: Lesy ČR, LZ Židlochovice
Uchazeč: Zemní práce Neubauer s.r.o.

Datum: 13. 2. 2023
Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dlu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	39 850,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	39 850,00
998 - Vedlejší náklady	400,00
999 - Ostatní náklady	39 450,00
9996 - Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006	8 250,00
9999 - Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 736126-1	11 000,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

LC Herdy

Objekt:

22074-14XC-SO-01 - SO 01 - km 0,000 - 0,057

Supis:

22074-14XC-SO-03a - VRN

Místo:

K.ú. Přítluky

Zadavatel:

Lesy ČR, LZ Ždílochovice

Uchazeč:

Zemní práce Neubauer s.r.o.

Data: 13. 2. 2023

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 39 850,00

D 998 Vedlejší náklady 400,00

1	K R101	005 - Projednáni a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení	kpl	1,000	100,00	100,00	
2	K R62	005 - Zajištění archeologického dozoru v průběhu stavby	kpl	1,000	100,00	100,00	
3	K R63	005 - Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením	kpl	1,000	100,00	100,00	

*Popis práce z přílohou 100002
Ochrana kmenů a nadlehů stromů na místě stavebních děle s výjimkou dřeviny určených k odstranění. 100002
Včetně kontrolních dohledů a monitor. 100002*

*Stavby dočasně naplněné vodou, geodetické nebo jiné měřicí a výměrné sítě pro obsluhu a vyhodnocování datů kmera a kontrolních měření
práce má, v 25 cm na výšku cm, 2,5 m celé zaplavení a pokrvení. Uložení dova kmenů a nadlehů stromů, provázání
přírodních stromů zaplavení řasovými sítěmi.*

4	K R64	008 - Vytvoření inženýrských sítí a zařízení	kpl	1,000	100,00	100,00	
---	-------	--	-----	-------	--------	--------	--

*Popis práce z přílohou 100002
100002*

D	999	Ostatní náklady				39 450,00	
5	K R71	008 - Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby (3 páre + 1 elektronické) dle přísl. právních předpisů	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	

*Popis práce z přílohou 100002
Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby v oboru zaměřování (3 páre + 1 v
elektronické formě) objekti, které bude zpracovány počítačově a výškově zaměřeny a jejich jednodušší objektivní sítě
součástí první, druhé a třetí měření na kámeru nastavenou a provozovanou dle měřicího*

6	K R95	005 - Údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání	kpl	1,000	100,00	100,00	
---	-------	--	-----	-------	--------	--------	--

*Popis práce z přílohou 100002
Projektování a zřízení příjezdů a sítě, včetně udržování komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich
protokolární předání*

7	K R98	005 - Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000	100,00	100,00	
---	-------	--	-----	-------	--------	--------	--

D	9996	Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006				8 250,00	
8	K R42	005 - Odchylka od přičného sklonu po 100 m	kus	9,000	250,00	2 250,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"C1 km 0,020 - 0,657" 837/100		8,370			
VV			Součet		8,370			
VV			9		9,000			
VV			Součet		9,000			
9	K	R44	Míra zhutnění 1x na 1000 m2	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	
P			Popis úmístění a položek, 00000					
VV			Zkouška bude provedena střídavou zkušební zátěží podle ČSN 72 1005		3,097			
VV			"C1 km 0,020 - 0,657" 3,7*837/1000		3,097			
VV			Součet		3,000			
VV			3		3,000			
VV			Součet		3,000			
D	9999		Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 736126-1				11 000,00	
10	K	R01	Tloušťka konstrukčních vrstev v profilu po 100 m, 3 body na profil	kus	9,000	250,00	2 250,00	
P			Popis úmístění a položek, 00000					
VV			Popis: Tloušťka materiálu podle deklarované specifikace					
VV			"SD 0/32"		8,370			
VV			"C1 km 0,020 - 0,657" 837/100		8,370			
VV			Součet		9,000			
VV			9		9,000			
VV			Součet		9,000			
11	K	R02	Odhylka od přímého sklonu po 100 m	kus	9,000	250,00	2 250,00	
P			Popis úmístění a položek, 00000					
VV			"SD 0/32"		8,370			
VV			"C1 km 0,020 - 0,657" 837/100		8,370			
VV			Součet		9,000			
VV			9		9,000			
VV			Součet		9,000			
12	K	R03	Plocha položené konstrukční vrstvy	kpl	1,000	500,00	500,00	
P			Popis úmístění a položek, 00000					
VV			Plocha konstrukční vrstvy podle deklarované geometrické úměrnosti		1,000			
VV			"C1 km 0,020 - 0,657" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
13	K	R04	Zkouška míry zhutnění 1x na 1000 m2	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	
P			Popis úmístění a položek, 00000					
VV			Zkouška bude provedena střídavou zkušební zátěží podle ČSN 72 1005		2,930			
VV			"SD 0/32"		2,930			
VV			"C1 km 0,020 - 0,657" 3,5*837/1000		2,930			
VV			Součet		3,000			
VV			3		3,000			
VV			Součet		3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Herdy

Objekt:

22074-14XC-SO-02 - SO 02 - km 0,857-1,421

Soupis:

22074-14XC-SO-01b - Cesta

KSO:

K.Ú. Přítulky

CC-CZ:

13. 2. 2023

Datum:

Zaavazek:

Lesy ČR, LZ Ždíbčovice

IČ:

Uchazeč:

Zemní práce Neubauer s.r.o.

IČ:

04523954

DIČ:

CZ04523954

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Pozměňka:

Cena bez DPH

838 775,22

DPH základní
sazba

Základ daně
238 775,22
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výs daně
176 142,90
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 014 918,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
LC Hardy

Objekt:
22074-14XC-SO-02 - SO 02 - km 0,857-1 /A27

Soupis:
22074-14XC-SO-01b - Cesta

Místo:
k.ú. Přítulky

Zadavatel:
Lesy ČR, LZ Židlochovice

Uchazeč:
Zemní práce Neubauer s.r.o.

Datum:
13. 2. 2023

Projekční:
Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Zpracovatel:
[REDACTED]

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

838 775,22

HSV - Práce a dodávky HSV

838 775,22

1 - Zemní práce

76 548,76

5 - Komunikace pozemní

672 250,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

73 108,20

998 - Přesun hmot

16 868,26

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: LO Herdy

Objekt: 22074-14XC-SO-02 - SO 02 - Km 0,857-1,427

Soupis: 22074-14XC-SO-01b - Cesta

Místo: K.ú. Přítulky

Zadavatel: Lesy ČR, LZ Židlochovice

Uchazeč: Zemní práce Neubauer s.r.o.

Datum: 13. 2. 2023

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

838 775,22

D HSV Práce a dodávky HSV

838 775,22

D 1 Zemní práce

76 548,76

1	K	111151103	Odstanění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2	m2	760,000	4,00	3 040,00	CS ÚRS 2023 01
			<i>Online PSC</i>					
			<i>" TR1 km 0,900 - 1,090 " 471,90</i>		760,000			
			<i>Součet</i>		760,000			
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	311,725	105,00	32 731,13	CS ÚRS 2023 01
			<i>Online PSC</i>					
			<i>" C3 km 1,090 - 1,427 " 3,7537*0,25</i>		311,725			
			<i>Součet</i>		311,725			
3	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	368,725	25,00	9 218,13	CS ÚRS 2023 01
			<i>Online PSC</i>					
			<i>Krajnice 0,1</i>		57,000			
			<i>Odkop</i>		311,725			
			<i>Součet</i>		368,725			
4	K	171251101	Uložení sypání do násypu strojně s rozproštěním sypání ve vrstvách a s hrubým urovněním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	368,725	20,00	7 374,50	CS ÚRS 2023 01
			<i>Online PSC</i>					
			<i>Krajnice 0,1</i>		57,000			
			<i>Odkop</i>		311,725			
			<i>Součet</i>		368,725			
5	K	181153302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mírně skáliních se zhutněním	m2	2 418,500	10,00	24 185,00	CS ÚRS 2023 01
			<i>Online PSC</i>					
			<i>" C2 km 0,857 - 1,427 " 3,7570</i>		2 109,000			
			<i>Mezisosučet</i>		2 109,000			
			<i>" VB 6, km 0,878" 261</i>		261,000			
			<i>" VB 10, km 1,228" 48,5</i>		48,500			
			<i>Mezisosučet</i>		309,500			
			<i>Součet</i>		2 418,500			

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	5	Komunikace pozemní				672 250,00	
6	K 564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	2 304,500	90,00	207 405,00	CS ÚRS 2023 01
		<small>Online PSC</small>					
		<small>W</small> " C2 km 0,857 - 1,427 " 3,5*570		1 995,000			
		<small>W</small> Rozšíření		309,500			
		<small>W</small> Součet		2 304,500			
7	K 564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	1 295,400	250,00	323 850,00	CS ÚRS 2023 01
		<small>Online PSC</small>					
		<small>W</small> " C3 km 1,090 - 1,427 " 3,7*337		1 246,900			
		<small>W</small> Rozšíření-261		48,500			
		<small>W</small> Součet		1 295,400			
8	K 566501111	Úprava dosavadního krytu z kaméniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	1 054,500	90,00	94 905,00	CS ÚRS 2023 01
		<small>Online PSC</small>					
		<small>W</small> " CK2 km 0,857 - 1,427 " 3,7*570*0,5		1 054,500			
		<small>W</small> Součet		1 054,500			
9	K 571904111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžším, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	2 304,500	20,00	46 090,00	CS ÚRS 2023 01
		<small>Online PSC</small>					
		<small>W</small> " C2 km 0,857 - 1,427 " 3,5*570		1 995,000			
		<small>W</small> Rozšíření		309,500			
		<small>W</small> Součet		2 304,500			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				73 108,20	
10	K 919726203	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraaci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m	m2	2 365,200	28,50	67 408,20	CS ÚRS 2023 01
		<small>Online PSC</small>					
		<small>W</small> " C3 km 1,090 - 1,427 " (3,7+0,2+0,2+1*1) 337		2 055,700			
		<small>W</small> Rozšíření		309,500			
		<small>W</small> Součet		2 365,200			
11	K 938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	570,000	10,00	5 700,00	CS ÚRS 2023 01
		<small>Online PSC</small>					
		<small>W</small> " K2 km 0,857 - 1,427 - obě strany" 0,5*570*2		570,000			
		<small>W</small> Krajnice		570,000			
D	998	Přesun hmot				16 868,25	
12	K 998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	766,739	20,00	15 334,78	CS ÚRS 2023 01
		<small>Online PSC</small>					
13	K 998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	766,739	2,00	1 533,48	CS ÚRS 2023 01
		<small>Online PSC</small>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LO Herdy

Objekt:
22074-14XC-SO-02 - SO 02 - Km 0,857-1,427

Spolita:
22074-14XC-SO-02b - Sjezdy

KSO:
Místo: K.Ú. Přítluky

Začarovatel:
Lesy ČR, LZ Židlochovice

Uchazeč:
Zemní práce Neubauer s.r.o.

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel:
[REDACTED]

Podpisatelka:

CC-CZ:
Datum: 13. 2. 2023

IO:
DIČ:

IO:
DIČ: 04523954
CZ04523954

IO:
DIČ:

IO:
DIČ:

Cena bez DPH

8 216,55

DPH základem
snížena

Základ daně
8 216,55
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 726,48
0,00

Cena s DPH

V CZK

9 942,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: LC Hardy
Objekt: 22074-14XC-SO-02 - SO 02 - km 0,657-1,427
Soupis: **22074-14XC-SO-02b - Sjezdy**
Místo: k.ú. Přítluky
Zadavatel: Lesy ČR, LZ Židlochovice
Uchazeč: Zemní práce Neubauer s.r.o.

Datum: 13. 2. 2023
Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Naklady stavby celkem	8 216,55
HSV - Práce a dodávky HSV	8 216,55
1 - Zemní práce	450,00
5 - Komunikace pozemní	7 425,00
998 - Přesun hmot	341,55

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

LO Herdy

Objekt:

22074-14XC-SO-02 - SO 02 - km 0,857-1,427

Soupis:

22074-14XC-SO-02b - Sjezdy

Místo:

K.ú. Přítluky

Zadavatel:

Lesy ČR, IZ Židlochovice

Uchazeč:

Zemní práce Neubauer s.r.o.

Datum: 13. 2. 2023

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 216,55

D HSV Práce a dodávky HSV

8 216,55

D 1 Zemní práce

450,00

1	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zátezech mimo skalních se zhutněním	m2	45,000	10,00	450,00	CS ÚRS 2023 01
		OV	Chliva PSC		45,000			
		VV	" N7 km 1 076 - vpravo" (6+3)/2-10		45,000			
		VV	Součet		45,000			
D 5				Komunikace pozemní			7 425,00	
2	K	564851111	Podklad ze šitékocotří ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	45,000	165,00	7 425,00	CS ÚRS 2023 01
		OV	Chliva PSC		45,000			
		VV	sjezdy					
D 998				Přesun hmot			341,55	
3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s klyem z kamenná, monolitickým betonovým nebo živichým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	15,525	20,00	310,50	CS ÚRS 2023 01
		OV	Chliva PSC					
4	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s klyem z kamenná, monolitickým betonovým nebo živichým Připlátek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	15,525	2,00	31,05	CS ÚRS 2023 01
		OV	Chliva PSC					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
L.O. Herdy

Objekt:
22074-14XC-SO-02 - SO 02 - Km 0,857-1,427

Soupis:
22074-14XC-SO-03b - VRN

KSO:
Místo: K.U. Přítulky

Zadavatel:
Lesy ČR, LZ Židlochovice

Uchazeč:
Zemní práce Neubauer s.r.o.

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel:



Podpis:

CC-OZ:
Datum: 13. 2. 2023

IČ:

IČ:

DIC: 04523954
CZ04523954

IČ:

DIC:

IČ:

DIC:

Cena bez DPH

31 600,00

DPH základní
snížená

Základ daně
21 600,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 636,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

38 236,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

LC Herdy

Objekt:

22074-14XC-SO-02 - SO 02 - km 0,557-1,427

Soupis:

22074-14XC-SO-03b - VRN

Místo:

k.ú. Přitluky

Zadavatel:

Lesy ČR, LZ Židlochovice

Uchazeč:

Zemní práce Neubauer s.r.o.

Datum:

13. 2. 2023

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

31 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

31 600,00

998 - Vedlejší náklady

400,00

999 - Ostatní náklady

31 200,00

9996 - Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006

11 500,00

9999 - Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 736126-1

9 500,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: LO Herdy

Objekt:

22074-14XC-SO-02 - SO 02 - km 0,857-1,427

Soupis:

22074-14XC-SO-03b - VRN

Místo:

k.ú. Přituky

Zadavatel:

Lesy ČR, LZ Ždílochovice

Uchazeč:

Zemní práce Neubauber s.r.o.

Datum: 13. 2. 2023

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 600,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

31 600,00

D 998

Vedlejší náklady

400,00

1	K	R101	005 - Projedání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení	kpl	1,000	100,00	100,00	
2	K	R62	005 - Zajištění archeologického dozoru v průběhu stavby	kpl	1,000	100,00	100,00	
3	K	R63	005 - Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením <i>Popis práce v položce: 20000d Dobráno kmeny a nádobní stromy na přísluš. stanovištích dle stříž. plánů pro období: 20000d. V době kůrovcové útoky a mraha: 20000d. Stromy budou měřeny geodeticky nebo jinou technikou v určené délce okružnímu měření kmenů a kvalitativně posuzováno jejich stav. V 25 m od trupu měření a podměření. Udržování bude prováděno pravidelnými plány údržby, prováděni příslušně jiným způsobem napovídajícího kmeny.</i>	kpl	1,000	100,00	100,00	
4	K	R64	008 - Vytváření inženýrských sítí a zařízení <i>Popis práce v položce: 20000d 20000d.</i>	kpl	1,000	100,00	100,00	
Ostatní náklady								
D	999		008 - Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby (3 paré + 1 elektronické) dle přísl. právních předpisů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	31 200,00
5	K	R71	<i>Popis práce v položce: 0030e Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby dle paré a 1 v elektronické formě objednatel, které bude zpracováno podle přílohy a výsledky zaměření stavby a jejich jednotlivých částí (stavby) poskytnuty proti smluvní podmínce a krevnímu na krevní listy a výtahy v dokumentaci</i>					
6	K	R95	005 - Údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání <i>Popis práce v položce: 20000d Údržba a předání přísluš. smluvní podmínky komunikací včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání</i>	kpl	1,000	100,00	100,00	100,00
7	K	R98	005 - Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000	100,00	100,00	100,00
D	9996		Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006					11 500,00
8	K	R42	005 - Odchytka od přičného sklonu po 100 m	kus	6,000	250,00	1 500,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" C2 km 0.857 - 1.427 " 570/100		5.700			
VV			Součet		5.700			
VV			5		6.000			
VV			Součet		6.000			
9	K	R44	Míra zhuštění 1x na 1000 m2	kus	5,000	2 000,00	10 000,00	
F			Popis: míra zhuštění, 2020Z					
VV			Zkouška brněné provedení, detailkou zkušební zkušební podle ČSN 72 1006		2,109			
VV			" C2 km 0.857 - 1.427 " 3,7*570/1000		1,247			
VV			" C3 km 1.090 - 1.427 " 3,7*337/1000		3,356			
VV			Součet		5,000			
VV			3+2		5,000			
VV			Součet		5,000			
D	9999		Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 736126-1				9 500,00	
10	K	R01	Tloušťka konstrukčních vrstev v profilu po 100 m, 3 body na profil	kus	6,000	250,00	1 500,00	
F			Popis: tloušťka v profilu po 100m					
VV			"SD 0/32"		5,700			
VV			" C2 km 0.857 - 1.427 " 570/100		5,700			
VV			Součet		6,000			
VV			6		6,000			
VV			Součet		6,000			
11	K	R02	Odhylka od příčného sklonu po 100 m	kus	6,000	250,00	1 500,00	
VV			"SD 0/32"		5,700			
VV			" C2 km 0.857 - 1.427 " 570/100		5,700			
VV			Součet		6,000			
VV			6		6,000			
VV			Součet		6,000			
12	K	R03	Plocha položené konstrukční vrstvy	kpl	1,000	500,00	500,00	
F			Popis: míra zhuštění, 2020Z					
VV			Plocha konstrukční vrstvy bude odměřena předpokladem zkušebními		1,000			
VV			" C2 km 0.857 - 1.427 " 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
13	K	R04	Zkouška míry zhuštění 1x na 1000 m2	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	
F			Popis: míra zhuštění, 2020Z					
VV			Zkouška brněné provedení, detailkou zkušební zkušební podle ČSN 72 1006		1,995			
VV			"SD 0/32"		1,995			
VV			" C2 km 0.857 - 1.427 " 3,5*570/1000		3,000			
VV			Součet		3,000			
VV			3		3,000			
VV			Součet		3,000			

SEZNAM FIGUR

Kód: 22075-14XC-SO
 Stavba: LC Herdy

Datum: 13. 2. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
22074-14XC-SO-			
01/ 22074-14XC- Cesta			
SO-01a			
Krajnice	" K1 km 0,000 - 0,857 - obě strany" 0,5*857*2		857,000
Krajnice	Součet		857,000
Použití figury:			
938909611	Odstanění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	857,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	85,700
171251101	Uložení sypání do násypů nezhuštěných strojně	m3	85,700
Křoviny			642,400
Křoviny_1	" C1 km 0,020 - 0,857 " 2*837*0,1		167,400
Křoviny_1	Součet		167,400
Použití figury:			
111251102	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	167,400
R51	Ekologická likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100 mmv souladu s platnými právními předpisy vč. vodorovného přemístění	kpl	1,000
Odkopy			45,600
Rozšíření		m2	193,000
	" VB 1, km 0,008" 63		63,000
	" VB 4, km 0,601" 130		130,000
Rozšíření	Mezisosučet		193,000
Použití figury:			
181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhuštěním	m2	3 469,900

Kód	Popis	MJ	Výměra
564831111	Podklad ze šěrškodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	3 302,500
571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 15 do 20 kg/m2	m2	3 302,500
22074-14XC-SO-01/ 22074-14XC-SO-02a	Sjezdy		
		m2	202,500
	" N3 km 0,585 - vpravo" (6+3)/2*20		90,000
	" N4 km 0,600 - vpravo" (6+3)/2*15		67,500
	" N6 km 0,822 - vlevo" (6+3)/2*10		45,000
	Součet		202,500
Sjezdy			
Použití figury:			
181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezech se ztuhněním	m2	202,500
564851111	Podklad ze šěrškodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	202,500
22074-14XC-SO-02/ 22074-14XC-SO-01b	Cesta		
Krajnice			
	" K2 km 0,857 - 1,427 - obě strany" 0,5*570*2		570,000
	Součet		570,000
Krajnice			
Použití figury:			
938909611	Odstanění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	570,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výškopsypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	368,725
171251101	Uložení sypání do násypů neztuhněných strojně	m3	368,725
Křoviny			642,400
Křoviny_1			172,800
Křoviny_1	" C1 km 0,000 - 0,864 " 864*2*0,1		172,800
	Součet		172,800
Odkop		m3	311,725
Odkop	" C3 km 1,090 - 1,427 " 3,7*337*0,25		311,725
	Součet		311,725

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figur:			
122251104	Odkopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	311,725
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	366,725
171251101	Uložení sypání do násypů nezhuňných strojně	m3	366,725
Odkopy			
		m2	45,600
Rozšíření			
	" VB 6, km 0,876" 261		261,000
	" VB 10, km 1,226" 48,5		48,500
Rozšíření			
	Mezisoučet		309,500
Použití figur:			
181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	2 418,500
564831111	Podklad ze štěrkuodně ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	2 304,500
564871111	Podklad ze štěrkuodně ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 295,400
571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžkým přes 15 do 20 kg/m2	m2	2 304,500
919726203	Geotextilie pro vyzhužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m	m2	2 365,200
22074-14XC-SO-02/ 22074-14XC-SO-02b			
Sjezdy			
Sjezdy	" N7 km 1,078 - vpravo" (S+3)/2*10	m2	45,000
Sjezdy	Součet		45,000
Použití figur:			
181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	45,000
564851111	Podklad ze štěrkuodně ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	45,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadáání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22074-14XC-SO

Stavba: LC Zaječská

KSO: k.ú. Přítulky
Místo:

CO-CZ: 13. 2. 2023
Datum:

Zadekateř:
Lesy ČR, LZ Židlochovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Zemní práce Neubauer s.r.o.

IČ: 04523954
DIČ: CZ04523954

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

544 340,63

DPH základní sazba daně 21.00%
snižená sazba daně 15.00%

Základ daně 544 340,63
0,00

Výše daně 114 311,53
0,00

Cena s DPH

V

CZK

658 652,16

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 22074-14XC-SO

Stavba: LC Zaječská

Místo: k.ú. Přítuluky

Datum: 13. 2. 2023

Zadavatel: Lesy ČR, LZ Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Uchazeč: Zemní práce Neubauer s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

22074-		544 340,63	658 652,16	
14XC-SO-	Cesta	462 668,89	559 829,36	STA
01				
22074-		35 821,74	43 344,31	STA
14XC-SO-	Sjezdy			STA
02				
22074-		45 850,00	55 478,50	STA
14XC-SO-	VRN			STA
03				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Zaječské

Objekt:

22074-14XC-SO-01 - Cesta

KSO:

Místo: k.ú. Přítulky

Zadavatel:

Lesy ČR, LZ Židlochovice

Uchazeč:

Zemní práce Neubauer s.r.o.

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Ročník:

OC-CZ:

13. 2. 2023

Datum:

IC:

DIC:

IS:

DIS:

04523954

CZ04523954

IS:

DIC:

IS:

DIC:

Cena bez DPH

462 668,89

Základ daně

462 668,89

Sazba daně

21,00%

Výše daně

97 190,47

DPH základní

sazebná

0,00

18,00%

0,00

Cena s DPH

V CZK

559 829,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

LC Zaječská

Objekt:

22074-14XC-SO-01 - Cesta

Místo:

k.ú. Přítluky

Zadavatel:

Lesy ČR, LZ Židlochovice

Uchazeč:

Zemní práce Neubauer s.r.o.

Datum:

13. 2. 2023

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

462 668,89

HSV - Práce a dodávky HSV

462 668,89

1 - Zemní práce

36 820,00

5 - Komunikace pozemní

396 306,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 640,00

998 - Přesun hmot

17 902,81

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: LC Zaječská

Objekt: 22074-14XC-SO-01 - Cesta

Místo: K.ú. Přítluky

Zadávatel: Lesy ČR, LZ Židlochovice

Uchazeč: Zemní práce Neubauer s.r.o.

Datum: 13. 2. 2023

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

462 668,89

D 1 Zemní práce

462 668,89

1 K 111251102 Odstavení křovin a stromů s odstraněním kořenu strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2

36 820,00

Online PSC " C1 km 0,000 - 0,864 " 3,642*0,1

VV Křoviny_1

Součet

2 K 162351104 Vodovonné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

2 160,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC Krajnice*0,1

VV Součet

3 K 171251101 Uložení sypání do násypů strojně s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

1 900,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC Krajnice*0,1

VV Součet

4 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zátěžech mimo skalních se zhutněním

3 196,800 CS ÚRS 2023 01

Online PSC " C1 km 0,000 - 0,864 " 3,7*864

VV Součet

5 K R51 Likvidace křovin v souledu s platnými právními předpisy.

100,00

R Součet práce k výkopce " 30000,00
Součet podvoje likvidace křovin a stromů strojně kmenem do 100 mm vzhledně nadložené a vodorovně přemístění.

VV Křoviny_1

VV Součet

VV 1

VV Součet

D 5 Komunikace pozemní

396 306,08

6 K 564831111 Podklad ze šteřkocíh ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

296 110,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC

VV " C1 km 0,000 - 0,864 " 3,6*864

VV Součet

3 110,400
3 110,400

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Tajejská

Objekt:

22074-14XC-SO-02 - Sjezdy

KSO:

Místo: K.Ú. Příluky

Začevření:

Lesy ČR, LZ Židlochovice

Učezas:

Zemní práce Neubauer s.r.o.

Projekant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

OC-OZ:

13. 2. 2023

Devuim:

IČ:

DIC:

IČ:

DIC:

04523954
CZ04523954

IČ:

DIC:

IČ:

DIC:

Cena bez DPH

35 821,74

DPH základní
sazebná

Základ daně
35 821,74
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 522,57
0,00

Cena s DPH

V CZK

43 344,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: LC Zaječská
Objekt: 22074-14XC-SO-02 - Sjezdy
Místo: k.ú. Pítluky
Zadávatel: Lesy ČR, LZ Židlochovice
Uchazeč: Zemní práce Neubauer s.r.o.

Datum: 13. 2. 2023
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

35 821,74

HSV - Práce a dodávky HSV

35 821,74

1 - Zemní práce

1 860,00

5 - Komunikace pozemní

32 550,00

998 - Přesun hmot

1 411,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LO Zaječská

Objekt:

22074-14XC-SO-03 - VRN

KSO:

K.Ú. Přibulky

Zadavatel:

Lesy ČR, LZ Ždílochovice

Uchazeč:

Zemní práce Neubauer s.r.o.

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-OZ:

13. 2. 2023

Datum:

IC:

DIC:

IC:

DIC:

IC:

DIC:

04523954

CZ04523954

Cena bez DPH

45 850,00

Základ daně
45 850,00
DPH základní sazba
0,00

Sazba daně
21,00%
Výše daně
9 628,50
15,00%
0,00

Cena s DPH

V CZK

55 478,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: LC Zaječské
Objekt: 22074-14XC-SO-03 - VRN
Místo: k.ú. Přítulky
Zadavatel: Lesy ČR, LZ Židlochovice
Uchazeč: Zemní práce Neubauer s.r.o.
Datum: 13. 2. 2023
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]
Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	45 850,00
998 - Vedlejší náklady	500,00
9996 - Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006	10 250,00
999 - Ostatní náklady	35 100,00
9999 - Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 736126-1	13 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Zaječská

Objekt: 22074-14XC-SO-03 - VRN

Místo: k.ú. Přítky

Zadavatel: Lesy ČR, LZ Židlochovice

Uchazeč: Zemní práce Neubauer s.r.o.

Datum: 13. 2. 2023

Projektant: Regioprojekt Bmo, s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

45 850,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

45 850,00

D 998 Vedlejší náklady

500,00

1	K R101	005 - Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení	kpl	1,000	100,00	100,00	
2	K R62	005 - Zajištění archeologického dozoru v průběhu stavby	kpl	1,000	100,00	100,00	
3	K R63	005 - Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením	kpl	1,000	100,00	100,00	

4	K R64	008 - Vytyčení inženýrských sítí a zařízení <i>Projezdová k položce „_X0001_“</i>	kpl	1,000	100,00	100,00	
---	-------	--	-----	-------	--------	--------	--

5	K R66	005 - Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení	kpl	1,000	100,00	100,00	
---	-------	--	-----	-------	--------	--------	--

D	99966	Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006	kus	9,000	250,00	2 250,00	
---	-------	---	-----	-------	--------	----------	--

6	K R42	005 - Odchytka od příčné sklonu po 100 m	kus	8,540			
	VV	"C1 km 0 - 88,4" 864/1100		8,540			
	VV	Součet		8,540			
	VV	9		9,000			
	VV	Součet		9,000			

7	K R44	Míra zhuštění 1x na 1000 m ²	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	
---	-------	---	-----	-------	----------	----------	--

F		<i>Právní náklady / položka „_X0001_“</i>					
	VV	Zakázková náklady zprovoznění stavebního zajištění součástí pozemků dle ČSN 72 1006		3,218			
	VV	"C1 km 0 - 88,4" 3218/11000		3,218			
	VV	Součet		4,000			
	VV	4		4,000			
	VV	Součet		4,000			

D 999 Ostatní náklady 35 100,00

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K R71	008 - Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby (3 paré + 1 elektronické) dle přísl. právních předpisů	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	P	<i>Popis: Zaměření k poloze _2000_. Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby dleborné zkušební osnovy v oboru zeměměřičství 10 paré + 1 v elektronické formě) objemových, která bude obsahovat popisování a výkresové zaměření stavby a jejich jednotlivých částí (částec, jednotlivé profily, síťové profily) a návaznosti na další měřičské a projektovací dokumentaci</i>					
9	K R95	005 - Údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	P	<i>Popis: Údržba k poloze _2000_. Projemění a údržba měřičské a sítě, údržba měřičských komínů, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání</i>					
10	K R98	005 - Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000	100,00	100,00	
D	9999	Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 736126-1			13 000,00	13 000,00	
11	K R01	Tloušťka konstrukčních vrstev v profilu po 100 m, 3 body na profil	kus	9,000	250,00	2 250,00	
	P	<i>Popis: Tloušťka vrstev bude odměřována geodetičtí</i>					
	VV	"SD 0/32"		8,640			
	VV	"C1 km 0 - 864" 864 /100		8,640			
	VV	Součet		9,000			
	VV	Součet		9,000	250,00	2 250,00	
12	K R02	Odechylna od příčného sklonu po 100 m	kus				
	VV	"SD 0/32"		8,640			
	VV	"C1 km 0 - 864" 864 /100		8,640			
	VV	Součet		9,000			
	VV	Součet		9,000			
13	K R03	Plocha položené konstrukční vrstvy	kpl	1,000	500,00	500,00	
	P	<i>Popis: Plocha k poloze _2000_. Plocha konstrukčních vrstev bude daná skutečnou geodetičtí</i>					
	VV	"C1 km 0 - 864" 1		1,000			
	VV	Součet		1,000			
	VV	Součet		1,000	500,00	500,00	
14	K R04	Zkouška míry zhuštění 1x na 1000 m2	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	
	P	<i>Popis: Zkouška k poloze _2000_. Zkouška bude provedena sítěřem dle ČSN 72 1006</i>					
	VV	"SD 0/32"		3,045			
	VV	"C1 km 0 - 864" 3045 /1000		3,045			
	VV	Součet		4,000			
	VV	Součet		4,000	2 000,00	8 000,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: 22074-14XC-SO

Stavba: LC Zaječská

Datum: 13. 2. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
22074-14XC-SO-01	Cesta		
Krajnice	" K1 km 0,000 - 0,864 - obě strany" 0,5*864*2		864,000
Krajnice	Součet		864,000
Použití figur:			
938909811	Odstanění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	864,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výškopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	86,400
171251101	Uložení sypání do násypů nezhutněných strojně	m3	86,400
Křoviny			642,400
Křoviny	" KŘ1 km 0,074 - 1,071 - obě strany" 1*997*2*0,2		398,800
Křoviny	" KŘ2 km 1,111 - 1,460 - obě strany" 1*349*2*0,2		139,600
Křoviny	" KŘ3 km 1,460 - 1,720 - obě strany" 1*260*2*0,2		104,000
Křoviny	Součet		642,400
Křoviny_1			172,800
Křoviny_1	" C1 km 0,000 - 0,864 " 864*2*0,1		172,800
Křoviny_1	Součet		172,800
Použití figur:			
111251102	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	172,800
R51	Ekologická likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100 mmv souladu s platnými právními předpisy vč. vodorovného přemístění	kpl	1,000
Odkopy			45,600
Odkopy	" C1 km 0,713 - 0,751 " 4*38*0,3		45,600
Odkopy	Součet		45,600

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadáání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST