

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11723015  
Stavba: Revír Kýchová, revír Zděchov 23



KSO:  
Místo: Huslenky, Zděchov

CC-CZ:  
Datum: 10.3.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
Tomáš Chuděj, Velké Karlovice 1170, 756 06

IČ: 67314945  
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 204 293,04

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	204 293,04	42 901,64
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 247 194,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

21.3.23

Datum a podpis:

17.3.23

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 11723015

Stavba: Revír Kýčová, revír Zděchov 23

Místo: Huslenky, Zděchov

Datum: 10.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Tomáš Chuděj, Velké Karlovice 1170, 756 06

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>204 293,04</b>	<b>247 194,58</b>
11723015a	LC Lukašice - 714445	107 357,84	129 902,99
11723015 b	LC Butorek - 117287	96 935,20	117 291,59

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revír Kýchová, revír Zděchov 23

Objekt:

11723015a - LC Lukašice - 714445

KSO:

Místo: Huslenky

CC-CZ:

Datum: 10.3.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

Tomáš Chuděj, Velké Karlovice 1170, 756 06

IČ: 67314945

DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

107 357,84

DPH základní  
snížená

Základ daně

107 357,84

Sazba daně

21,00%

Výše daně

22 545,15

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

129 902,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revír Kýčová, revír Zděchov 23

Objekt: 11723015a - LC Lukašice - 714445

Místo: Huslenky

Datum: 10.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Tomáš Chuděj, Velké Karlovice 1170, 756 06

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>107 357,84</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	107 357,84
1 - Zemní práce	750,00
5 - Komunikace pozemní	93 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 500,00
998 - Přesun hmot	11 107,84

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Revír Kýchová, revír Zděchov 23

Objekt:

11723015a - LC Lukašice - 714445

Místo: Huslenky

Datum: 10.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Tomáš Chuděj, Velké Karlovice 1170, 756 06


Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

107 357,84

D	HSV		Práce a dodávky HSV				107 357,84
D	1		Zemní práce				750,00
4	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	15,000	50,00	750,00
	PP		Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113205111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113205111</a>				
	VV		3*5		15,000		
	VV		Součet		15,000		
D	5		Komunikace pozemní				93 000,00
6	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	600,000	110,00	66 000,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564831111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564831111</a>				
	VV		Vysypání kolejí				
	VV		{300*1}*2		600,000		
	VV		Součet		600,000		
5	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	15,000	1 800,00	27 000,00
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/597311121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/597311121</a>				
	VV		3*5		15,000		
	VV		Součet		15,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 500,00
1	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	50,000	50,00	2 500,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938909612">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938909612</a>				
	VV		100*0,5		50,000		
D	998		Přesun hmot				11 107,84
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	138,848	80,00	11 107,84
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111</a>				



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revír Kýchová, revír Zděchov 23

Objekt:

11723015b - LC Butorek - 117287

KSO:

Místo: Huslenky

CC-CZ:

Datum: 10.3.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Tomáš Chuděj, Velké Karlovice 1170, 756 06

IČ:

67314945

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>96 935,20</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	96 935,20	21,00%	20 356,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>117 291,59</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revír Kýchová, revír Zděchov 23

Objekt:

11723015b - LC Butorek - 117287

Místo:

Huslenky

Datum:

10.3.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Tomáš Chuděj, Velké Karlovice 1170, 756 06

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

96 935,20

HSV - Práce a dodávky HSV

96 935,20

1 - Zemní práce

600,00

5 - Komunikace pozemní

84 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 250,00

998 - Přesun hmot

11 085,20

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Revír Kýchová, revír Zděchov 23

Objekt:

11723015b - LC Butorek - 117287

Místo: Huslenky

Datum: 10.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Tomáš Chuděj, Velké Karlovice 1170, 756 06

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

96 935,20

D	HSV		Práce a dodávky HSV				96 935,20
D	1		Zemní práce				600,00
1	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	10,000	60,00	600,00
	PP		Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113205111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113205111</a>				
	VV		2*5		10,000		
	VV		Součet		10,000		
D	5		Komunikace pozemní				84 000,00
2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	600,000	110,00	66 000,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564831111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564831111</a>				
	VV		Vysypání kolejí				
	VV		200*3		600,000		
	VV		Součet		600,000		
3	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	10,000	1 800,00	18 000,00
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/597311121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/597311121</a>				
	VV		2*5		10,000		
	VV		Součet		10,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 250,00
4	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	25,000	50,00	1 250,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938909612">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938909612</a>				
	VV		50*0,5		25,000		
D	998		Přesun hmot				11 085,20
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	138,565	80,00	11 085,20
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111</a>				

