

## Soupis prací č. 124

### Objednávka č.

#### Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

#### TÚ Jílové u Prahy - Týnec nad Sázavou - oprava přejezdu P5702, P5696, odstranění defektoskopických vad, oprava GPK

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
Pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH		
					jednot.	Kč			Kč	
	<b>P</b>		<b>Oprava P5702</b>							
1	K	5913070020	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m						
2	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3						
3	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t						
4	K	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3						
5	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2						
6	K	5914035270	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení stupeň staveništní prefabrikát	m						
7	K	5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3						
8	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus						
9	K	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m						
10	K	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m						
11	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus						
12	K	5914075020	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m	m2						
13	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus						
14	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar						
15	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m						
16	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m						
17	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t						
18	M	5955101020	Kamenivo drcené šterkodří frakce 0/32	t						
19	M	5964161020	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;X0 F5 2 395 2 898	m3						
20	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t						
	<b>P</b>		<b>Oprava P5696</b>							
21	K	5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m						
22	K	5913215030	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu výplň profilu žlábků	m						
23	K	5913215040	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus						
24	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m						
25	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2						
26	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3						
27	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2						
28	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus						
29	K	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m						
30	K	5913250010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž lehké - ložní a obrusná vrstva tloušťky do 12 cm	m2						
31	K	5907020016	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m						
32	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus						
33	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus						
34	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar						
35	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m						
36	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m						
37	M	5955101020	Kamenivo drcené šterkodří frakce 0/32	t						
38	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t						
39	M	5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t						
40	M	5964161020	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;X0 F5 2 395 2 898	m3						
41	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t						
	<b>P</b>		<b>Oprava GPK souhrnné</b>							
42	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km						
43	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3						
44	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t						
45	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t						
46	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus						
47	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus						

**Soupis prací č. 124**

Objednávka č.

**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz**

**TÚ Jílové u Prahy - Týnec nad Sázavou - oprava přejezdu P5702, P5696, odstranění defektoskopických vad, oprava GPK**

Fakturované položky								
Pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč		Kč
	<b>P</b>		<b>VRN</b>					
48	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%				
49	K	VRN8	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Silnice III. třídy	kus				
<b>Celkem:</b>								<b>1 067 294,26</b>

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha  
ST Praha západ

Datum: 28.03.2023

Datum: 28.03.2023