

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23AUS002A  
Stavba: Lovosice - ul. Osvoboditelů - polozapuštěné kontejnery - beton

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 10.03.2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                  |                   |                          |                      |
|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH     |                   |                          | 1 640 611,82         |
| DPH základní     | Sazba daně 21,00% | Základ daně 1 640 611,82 | Výše daně 344 528,48 |
| snížená          | 15,00%            | 0,00                     | 0,00                 |
| Cena s DPH v CZK |                   |                          | 1 985 140,30         |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

23AUS002A

Stavba:

Lovosice - ul. Osvoboditelů - polozapuštěné kontejnery - beton

Místo:

Datum:

10.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                | Popis                                                          | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                                                | 1 640 611,82       | 1 985 140,30     |
| 23AUS002<br>A      | Lovosice - ul. Osvoboditelů - polozapuštěné kontejnery - beton | 1 640 611,82       | 1 985 140,30     |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Lovosice - ul. Osvoboditelů - polozapuštěné kontejnery - beton**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.03.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 640 611,82**

|              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 1 640 611,82 | 21,00%     | 344 528,48 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 985 140,30**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lovosice - ul. Osvoboditelů - polozapuštěné kontejnery - beton

Místo:

Datum: 10.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

1 640 611,82

### HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

- 741 - Elektroinstalace - silnoproud
- 767 - Konstrukce zámečnické

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN7 - Provozní vlivy



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lovosice - ul. Osvoboditelů - polozapuštěné kontejnery - beton

Místo:

Datum: 10.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

1 640 611,82

|            |   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                     |        |        |                |
|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|----------------|
| D          |   | HSV                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            | Práce a dodávky HSV |        |        |                |
| D          |   | 1                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            | Zemní práce         |        |        |                |
| 1          | K | 113106123                                                                                                                                                                                                         | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně                            | m2                  | 11,550 |        | CS ÚRS 2023 01 |
| PP         |   | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby |                                                                                            |                     |        |        |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123</a>                                                                                         |                                                                                            |                     |        |        |                |
| VV         |   | stávající plocha - odstranění pro výkopy                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                     |        |        |                |
| VV         |   | 7,70*1,50                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                     |        | 11,550 |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                     |        | 11,550 |                |
| 2          | K | 113107312                                                                                                                                                                                                         | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2          | m2                  | 44,950 |        | CS ÚRS 2023 01 |
| PP         |   | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm |                                                                                            |                     |        |        |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107312</a>                                                                                         |                                                                                            |                     |        |        |                |
| VV         |   | v místě stávajícího asfaltu                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                     |        |        |                |
| VV         |   | (1,00+2,00)/2*5,30                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                     |        | 7,950  |                |
| VV         |   | kolem plochy pro výkopy a zatravnění                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                     |        |        |                |
| VV         |   | 37,00                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                     |        | 37,000 |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                     |        | 44,950 |                |
| 3          | K | 113107342                                                                                                                                                                                                         | Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2                     | m2                  | 44,950 |        | CS ÚRS 2023 01 |
| PP         |   | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm            |                                                                                            |                     |        |        |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107342">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107342</a>                                                                                         |                                                                                            |                     |        |        |                |
| VV         |   | v místě stávajícího asfaltu                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                     |        |        |                |
| VV         |   | (1,00+2,00)/2*5,30                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                     |        | 7,950  |                |
| VV         |   | kolem plochy pro výkopy a zatravnění                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                     |        |        |                |
| VV         |   | 37,00                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                     |        | 37,000 |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                     |        | 44,950 |                |
| 4          | K | 119003215                                                                                                                                                                                                         | Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení             | m                   | 30,000 |        | CS ÚRS 2023 01 |
| PP         |   | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení                                                                                    |                                                                                            |                     |        |        |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003215</a>                                                                                         |                                                                                            |                     |        |        |                |
| 5          | K | 119003216                                                                                                                                                                                                         | Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění          | m                   | 30,000 |        | CS ÚRS 2023 01 |
| PP         |   | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění                                                                                 |                                                                                            |                     |        |        |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003216">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003216</a>                                                                                         |                                                                                            |                     |        |        |                |
| 6          | K | 119004111                                                                                                                                                                                                         | Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení                                 | m                   | 2,000  |        | CS ÚRS 2023 01 |
| PP         |   | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení                                                                                                                             |                                                                                            |                     |        |        |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119004111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119004111</a>                                                                                         |                                                                                            |                     |        |        |                |
| 7          | K | 119004112                                                                                                                                                                                                         | Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění                              | m                   | 2,000  |        | CS ÚRS 2023 01 |
| PP         |   | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění                                                                                                                          |                                                                                            |                     |        |        |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119004112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119004112</a>                                                                                         |                                                                                            |                     |        |        |                |
| 8          | K | 121112004                                                                                                                                                                                                         | Sejmutí ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm ručně                                          | m2                  | 40,625 |        | CS ÚRS 2023 01 |
| PP         |   | Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm                                                                                                                                            |                                                                                            |                     |        |        |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121112004">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121112004</a>                                                                                         |                                                                                            |                     |        |        |                |
| VV         |   | ornice v místě kontejnerů                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                     |        |        |                |
| VV         |   | (6,50+6,00)/2*(5,30+1,20)                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                     |        | 40,625 |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                     |        | 40,625 |                |
| 9          | K | 129001101                                                                                                                                                                                                         | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí               | m3                  | 14,928 |        | CS ÚRS 2023 01 |
| PP         |   | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy                                                                                          |                                                                                            |                     |        |        |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101</a>                                                                                         |                                                                                            |                     |        |        |                |
| VV         |   | odhad 20 %                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                     |        |        |                |
| VV         |   | 74,639*0,20                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                     |        | 14,928 |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                     |        | 14,928 |                |
| 10         | K | 131251103                                                                                                                                                                                                         | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3                  | 48,291 |        | CS ÚRS 2023 01 |
| PP         |   | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3                                                             |                                                                                            |                     |        |        |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251103</a>                                                                                         |                                                                                            |                     |        |        |                |
| VV         |   | výkop pro polopodzemní kontejnery                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                     |        |        |                |
| VV         |   | ((3,60+0,40*2)*(7,00+0,40*2)+(3,60+0,80*2)*(7,00+0,80*2))/2*                                                                                                                                                      |                                                                                            |                     |        |        |                |
| VV         |   | (1,625-0,20)                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                     |        | 56,316 |                |
| VV         |   | odpočet pro kontejner na sklo                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                     |        |        |                |
| VV         |   | -3,15*2,15*(1,375-0,19)                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                     |        | -8,025 |                |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 48,291   |              |                   |                 |
| 11 | K          | 133212811 | Hloubení nezapažených šachet ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně                                                                                                                        | m3 | 0,096    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Hloubení nezapažených šachet ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/133212811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/133212811</a>                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | pro dopravní značku                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,40*0,40*0,60                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,096    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,096    |              |                   |                 |
| 12 | K          | 162251101 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                                    | m3 | 20,312   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m                |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101</a>                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | ornice                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 40,625*0,25                                                                                                                                                                                                                    |    | 10,156   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | zpětný dovoz                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 10,156                                                                                                                                                                                                                         |    | 10,156   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 20,312   |              |                   |                 |
| 13 | K          | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                      | m3 | 48,387   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117</a>                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | na skládku                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 48,291+0,096                                                                                                                                                                                                                   |    | 48,387   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 48,387   |              |                   |                 |
| 14 | K          | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                                                                                                                       | m3 | 10,156   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101</a>                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | ornice                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 10,156                                                                                                                                                                                                                         |    | 10,156   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 10,156   |              |                   |                 |
| 15 | K          | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                | t  | 86,924   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221</a>                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 48,291*1,8 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                   |    | 86,924   |              |                   |                 |
| 16 | K          | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                                                                                                                                   | m3 | 48,291   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201</a>                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 17 | K          | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                                | m3 | 21,839   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101</a>                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | obsyp kontejnerů                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | $((3,60+0,40*2)*(7,00+0,40*2)+(3,60+0,80*2)*(7,00+0,80*2))/2*$                                                                                                                                                                 |    | 49,202   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | $(0,55+0,695)$                                                                                                                                                                                                                 |    | -8,432   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | $-3,15*2,15*(0,55+0,695)$                                                                                                                                                                                                      |    | -19,609  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | odpočet kontejnerů                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | $-1,50*1,50*(0,55+0,695)*7$                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | na sklo                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | $(3,15*2,15-1,50*1,50)*0,15$                                                                                                                                                                                                   |    | 0,678    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 21,839   |              |                   |                 |
| 18 | M          | 58333674  | kamenivo těžené hrubé frakce 16/32                                                                                                                                                                                             | t  | 18,697   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | kamenivo těžené hrubé frakce 16/32                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | spc                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | obsyp kontejnerů                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | $((3,60+0,40*2)*(7,00+0,40*2)+(3,60+0,80*2)*(7,00+0,80*2))/2*$                                                                                                                                                                 |    | 43,472   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | $0,55*2$                                                                                                                                                                                                                       |    | -7,450   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | $-3,15*2,15*0,55*2$                                                                                                                                                                                                            |    | -17,325  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | odpočet kontejnerů                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | $-1,50*1,50*0,55*7*2,0$                                                                                                                                                                                                        |    | 18,697   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 19 | M          | 58331200  | šterkopísek                                                                                                                                                                                                                    | t  | 24,983   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | šterkopísek                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | obsyp kontejnerů                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | $((3,60+0,40*2)*(7,00+0,40*2)+(3,60+0,80*2)*(7,00+0,80*2))/2*$                                                                                                                                                                 |    | 54,933   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | $0,695*2$                                                                                                                                                                                                                      |    | -9,414   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | $-3,15*2,15*0,695*2$                                                                                                                                                                                                           |    | -21,893  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | odpočet kontejnerů                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | $-1,50*1,50*0,695*2*7$                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | na sklo                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | $(3,15*2,15-1,50*1,50)*0,15*2$                                                                                                                                                                                                 |    | 1,357    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 24,983   |              |                   |                 |
| 20 | K          | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                   | m2 | 48,550   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131</a>                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 21 | M          | 00572410  | osivo směs travní parková                                                                                                                                                                                                      | kg | 0,971    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | osivo směs travní parková                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 48,55*0,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                   |    | 0,971    |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 22 | K          | 181951112  | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně                                                                                                                                                                                           | m2  | 51,850   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112</a>                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | pro polopodzemní kontejnery                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | (5,30+0,40*2)*(7,70+0,40*2)                                                                                                                                                                                                                                               |     | 51,850   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 51,850   |              |                   |                 |
| 23 | K          | 182351024  | Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně                                                                                                                                                                                   | m2  | 48,550   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351024">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351024</a>                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | zatravnění                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 37,00                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 37,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | kolem kontejnerů                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 7,70*1,50                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 11,550   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 48,550   |              |                   |                 |
|    | D          | 2          | Zakládání                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 24 | K          | 275313611  | Základové patky z betonu tř. C 16/20                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 0,115    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313611</a>                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | pro dopravní značku                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 0,40*0,40*0,60                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,096    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | do výkopu                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 0,096*0,20                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 0,019    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 0,115    |              |                   |                 |
|    | D          | 3          | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 25 | K          | 339921131  | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m                                                                                                                                                                                            | m   | 5,300    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/339921131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/339921131</a>                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | kolem plochy                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 5,30                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 5,300    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 5,300    |              |                   |                 |
| 26 | M          | 59228275.1 | palisáda betonová hranatá šedá 115 x 115 x 500 mm                                                                                                                                                                                                                         | kus | 52,470   |              |                   |                 |
|    | PP         |            | palisáda betonová hranatá šedá 115 x 115 x 500 mm                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 5,3*9,9 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                 |     | 52,470   |              |                   |                 |
|    | D          | 5          | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 27 | K          | 564730001  | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm                                                                                                                                                                                               | m2  | 17,690   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564730001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564730001</a>                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | pod zámkovou dlažbu                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 7,70*5,30-1,70*1,70*8                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 17,690   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 17,690   |              |                   |                 |
| 28 | K          | 564750101  | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm                                                                                                                                                                                              | m2  | 17,690   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564750101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564750101</a>                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | pod zámkovou dlažbu                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 7,70*5,30-1,70*1,70*8                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 17,690   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 17,690   |              |                   |                 |
| 29 | K          | 564952111  | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 12,450   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564952111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564952111</a>                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | pod asfaltovou plochu                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | (1,00+5,30+2,00)*1,50                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 12,450   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 12,450   |              |                   |                 |
| 30 | K          | 572340112  | Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm                                                                                                                                                                      | m2  | 12,450   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/572340112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/572340112</a>                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | kolem plochy                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | (1,00+5,30+2,00)*1,50                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 12,450   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 12,450   |              |                   |                 |
| 31 | K          | 596211130  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2                                                                                                                                                                                           | m2  | 17,690   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211130">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211130</a>                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | dlažba                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 7,70*5,30-1,70*1,70*8                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 17,690   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 17,690   |              |                   |                 |
| 32 | M          | 59245018.1 | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x40mm přírodní                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 19,459   |              |                   |                 |
|    | PP         |            | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x40mm přírodní                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 17,69*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                               |     | 19,459   |              |                   |                 |
|    | D          | 6          | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 33 | K          | 635111242  | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 2,593    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP         |           | Náryp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhuštěním z kameniva hrubého 16-32                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/635111242">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/635111242</a>                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | pod kontejnery                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (5,30+0,40*2)*(7,70+0,40*2)*0,05                                                                                                                                                 |     | 2,593    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 2,593    |              |                   |                 |
| D  | 9          |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 34 | K          | 912211131 | Montáž směrového sloupku plastového pružného (balisety) přišroubováním k podkladu                                                                                                | kus | 2,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Montáž směrového sloupku plastového pružného - balisety přišroubováním k podkladu                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/912211131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/912211131</a>                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | na rohy                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2                                                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 35 | M          | 56288000  | sloupek plastový baliseta                                                                                                                                                        | kus | 2,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | sloupek plastový baliseta                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 36 | K          | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                                                                                                | kus | 2,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111</a>                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 37 | M          | 40445625  | informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm                                                                                                                       | kus | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 38 | M          | 40445649  | dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm                                                                                                                                   | kus | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 39 | K          | 914511113 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 70 mm                                                                                            | kus | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511113</a>                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 40 | M          | 40445230  | sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m                                                                                                                                     | kus | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 41 | M          | 40445241  | patka pro sloupek Al D 70mm                                                                                                                                                      | kus | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | patka pro sloupek Al D 70mm                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 42 | M          | 40445257  | svorka upínací na sloupek D 70mm                                                                                                                                                 | kus | 2,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | svorka upínací na sloupek D 70mm                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 43 | M          | 40445254  | vičko plastové na sloupek D 70mm                                                                                                                                                 | kus | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | vičko plastové na sloupek D 70mm                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 44 | K          | 916 - x 1 | úprava stávajících obrubníků                                                                                                                                                     | Kč  | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP         |           | úprava stávajících obrubníků                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 45 | K          | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                        | m   | 8,300    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého    |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131113</a>                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | plocha                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 5,30+1,00+2,00                                                                                                                                                                   |     | 8,300    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 8,300    |              |                   |                 |
| 46 | M          | 59217029  | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                                              | m   | 9,130    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 8,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                        |     | 9,130    |              |                   |                 |
| 47 | K          | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                     | m   | 18,400   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213</a>                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | kolem plochy                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 7,70*2-1,00-2,00                                                                                                                                                                 |     | 12,400   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | mezi kontejnery                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,00*2*3                                                                                                                                                                         |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 18,400   |              |                   |                 |
| 48 | M          | 59217017  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                                                                                                      | m   | 20,240   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 18,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                       |     | 20,240   |              |                   |                 |
| 49 | K          | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                                                                                   | m3  | 0,926    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121</a>                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | pod obrubník                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 8,30*0,15*0,30                                                                                                                                                                   |     | 0,374    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 18,40*0,15*0,20                                                                                                                                                                  |     | 0,552    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 0,926    |              |                   |                 |
| 50 | K          | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2                                                                                               | m2  | 17,690   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122</a>                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | pod zámkovou dlažbu                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 7,70*5,30-1,70*1,70*8                                                                                                                                                            |     | 17,690   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 17,690   |              |                   |                 |
| 51 | K          | 919735112 | Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm                                                                                                                          | m   | 8,300    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112</a>                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | stávající plocha                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,00+5,30+2,00                                                                                                                                                                   |     | 8,300    |              |                   |                 |



| PČ         | Typ | Kód                                                                                                                                                       | Popis                                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV         |     | Součet                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |    | 8,300    |              |                   |                 |
| 52         | K   | 95 - 1                                                                                                                                                    | plastový kontejner s vnitřními plastovými nádobami, 2hákový systém výsypu a betonovými prefa jímkami: MOLOK DOMINO - na papír, plasty - 5 m3 (singl) | ks | 4,000    |              |                   |                 |
| PP         |     | v zemi betonová prefa jímka a uvnitř plastový kontejner na odpad: MOLOK DOMINO - na papír, plast - 5 m3                                                   |                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 53         | K   | 95 - 2                                                                                                                                                    | plastový kontejner s vnitřními plastovými nádobami, 2hákový systém výsypu a betonovými prefa jímkami: MOLOK DOMINO - na směsný odpad - 5 m3 (singl)  | ks | 2,000    |              |                   |                 |
| PP         |     | v zemi betonová prefa jímka a uvnitř plastový kontejner na odpad: MOLOK DOMINO - na směsný odpad - 5 m3                                                   |                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 54         | K   | 95 - 3                                                                                                                                                    | plastový kontejner s vnitřními plastovými nádobami, 2hákový systém výsypu a betonovými prefa jímkami: MOLOK DOMINO - na sklo - 3 m3 (singl)          | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| PP         |     | v zemi betonová prefa jímka a uvnitř plastový kontejner na odpad: MOLOK DOMINO - na směsný odpad - 3 m3                                                   |                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 55         | K   | 95 - 4                                                                                                                                                    | plastový kontejner s vnitřními plastovými nádobami, 2hákový systém výsypu a betonovými prefa jímkami: MOLOK DOMINO - BIO/KOV/OLEJ - 5 m3 (tripl)     | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| PP         |     | v zemi betonová prefa jímka a uvnitř plastový kontejner na odpad: MOLOK DOMINO - na BIO/KOV/OLEJ - 5 m3                                                   |                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 56         | K   | 95 - 5                                                                                                                                                    | montáž a doprava kontejnerů                                                                                                                          | Kč | 1,000    |              |                   |                 |
| PP         |     | montáž a doprava kontejnerů                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 57         | K   | 962031136                                                                                                                                                 | Bourání příček z tvárníc nebo příčkových tl do 150 mm                                                                                                | m2 | 60,400   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| PP         |     | Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z tvárníc nebo příčkových pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm |                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031136">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031136</a>                                 |                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     | vybourání stávající stěny                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |    | 60,40    |              |                   |                 |
| VV         |     | Součet                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |    | 60,400   |              |                   |                 |
| D 997      |     | Přesun sutě                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 58         | K   | 997221551                                                                                                                                                 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                                  | t  | 33,594   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| PP         |     | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                     |                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551</a>                                 |                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 59         | K   | 997221559                                                                                                                                                 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                                                                     | t  | 335,940  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| PP         |     | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                       |                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559</a>                                 |                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 33,594*10 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                               |                                                                                                                                                      |    | 335,940  |              |                   |                 |
| 60         | K   | 997221611                                                                                                                                                 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                         | t  | 33,594   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| PP         |     | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                                                                              |                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611</a>                                 |                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 61         | K   | 997221615                                                                                                                                                 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01                                                         | t  | 3,003    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| PP         |     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                         |                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221615">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221615</a>                                 |                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 62         | K   | 997221645                                                                                                                                                 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02                                                         | t  | 9,889    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| PP         |     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02              |                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221645">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221645</a>                                 |                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 63         | K   | 997221655                                                                                                                                                 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                      | t  | 13,485   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| PP         |     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                           |                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221655">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221655</a>                                 |                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 64         | K   | 997013603                                                                                                                                                 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02                                                          | t  | 7,067    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| PP         |     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02                                 |                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013603">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013603</a>                                 |                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| D 998      |     | Přesun hmot                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 65         | K   | R99814 - 1                                                                                                                                                | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy                                                                                                      | t  | 65,609   |              |                   |                 |
| PP         |     | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy                                                                                                           |                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| D PSV      |     | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| D 741      |     | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 66         | K   | 741 - 1                                                                                                                                                   | úprava stávajícího sloupu VO                                                                                                                         | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| PP         |     | úprava stávajícího sloupu VO                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| D 767      |     | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 67         | K   | 767996801                                                                                                                                                 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg                                                                 | kg | 150,000  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| PP         |     | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg                                                              |                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996801</a>                                 |                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     | demontáž zastřešení přístavku na popelnice - odhad                                                                                                        |                                                                                                                                                      |    | 150,00   |              |                   |                 |
| VV         |     | Součet                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |    | 150,000  |              |                   |                 |
| D VRN      |     | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |

| PČ                    |   | Typ       | Kód                                                                                                                       | Popis | MJ    | Množství | J.cena [CZK]                                                                       | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| D VRN7 Provozní vlivy |   |           |                                                                                                                           |       |       |          |  |                   |                 |
| 68                    | K | 070001000 | Provozní vlivy                                                                                                            | %     | 2,000 |          |                                                                                    |                   |                 |
| PP                    |   |           | Provozní vlivy                                                                                                            |       |       |          |                                                                                    |                   |                 |
| Online PSC            |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/070001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/070001000</a> |       |       |          |                                                                                    |                   |                 |
|                       |   |           |                                                                                                                           |       |       |          |                                                                                    |                   | CS ÚRS 2023 01  |