

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
2022_RS	Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz	92 462,04	0,00	19 417,03	111 879,07	0,00	92 462,04	0,00	0,00	0,00
186	Výměna baterií PZS v km 42,808 trati Beroun - Plzeň hl.n.	92 462,04	0,00	19 417,03	111 879,07	0,00	92 462,04	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	89 650,44	0,00	18 826,59	108 477,03	0,00	89 650,44	0,00	0,00	0,00
2	doprava, VRN	2 811,60	0,00	590,44	3 402,04	0,00	2 811,60	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>92462,04</b>	<b>0,00</b>	<b>19417,03</b>	<b>111879,07</b>	<b>0,00</b>	<b>92462,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

**Objekt:** Výměna baterií PZS v km 42,808 trati Beroun - Plzeň hl.n.

**Část:** technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: PZS v km 42,808 trati Beroun - Plzeň hl.n.

Datum: 23. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7592920640	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 6 V/210 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený - gel, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	4,000	17 523,00	70 092,00	0,00	70 092,00	0,00000	0,000
<b>OST      Ostatní</b>							<b>0,00</b>	<b>19 558,44</b>	<b>19 558,44</b>		<b>0,000</b>
5	SEE	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	5,000	906,84	0,00	4 534,20	4 534,20	0,00000	0,000
8	SEE	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanizmy	hod	6,000	906,84	0,00	5 441,04	5 441,04	0,00000	0,000
6	SEE	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení	hod	2,000	1 188,00	0,00	2 376,00	2 376,00	0,00000	0,000
7	SEE	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení	hod	1,000	1 188,00	0,00	1 188,00	1 188,00	0,00000	0,000
2	SZT	7592905042	Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity přes 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, změření napětí, u tekutých baterií kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou	kus	4,000	728,64	0,00	2 914,56	2 914,56	0,00000	0,000
3	SZT	7592907042	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity přes 200 Ah	kus	4,000	639,54	0,00	2 558,16	2 558,16	0,00000	0,000
4	SZT	7598095225	Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)	kus	1,000	546,48	0,00	546,48	546,48	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>70 092,00</b>	<b>19 558,44</b>	<b>89 650,44</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

**Objekt:** Výměna baterií PZS v km 42,808 trati Beroun - Plzeň hl.n.

**Část:** doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: PZS v km 42,808 trati Beroun - Plzeň hl.n.

Datum: 23. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
							<b>0,00</b>	<b>2 811,60</b>	<b>2 811,60</b>			
<b>OST</b>												
<b>Ostatní</b>												<b>0,000</b>
1	XDp	9901000800	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	2 811,60	0,00	2 811,60	2 811,60	0,00000	0,000	
<b>Celkem</b>								<b>0,00</b>	<b>2 811,60</b>	<b>2 811,60</b>		