


popis			výměry							
			a	b	v	plocha stropu	plocha stěn	plocha podlahy	objem	celk.plocha místnosti
Měrná jednotka			m	m	m	m2	m2	m2	m3	m2
kontaminace - silná										
1	obývací pokoj	PVC	4,70	3,98	3,25	18,71	56,42	18,71		93,83
2	Ložnice	PVC	4,00	4,77	3,25	19,08	57,01	19,08		95,17
3	Kuchyně	ker.dlažba	4,96	2,85	3,25	14,14	50,77	14,14		79,04
4	chodba	PVC	3,51	2,23	3,25	7,81	37,28	7,81		52,90
						59,73	201,47	59,73		320,93
kontaminace - základní										
5	koupelna	PVC	1,77	1,53	3,25	2,71	21,45	2,71		26,87
6	sklad dřeva	PVC	2,26	1,93	3,25	4,36	27,24	4,36		35,96
7	Spíž	PVC	1,47	1,53	3,25	2,25	19,50	2,25		24,00
8	WC	PVC	1,53	0,97	3,25	1,48	16,25	1,48		19,22
9	3.Patro	bet.mazanina	5,00	3,53	3,25	17,65	55,45	17,65		
10	2.Patro	bet.mazanina	5,00	1,65	3,25	8,25	43,23	8,25		59,73
11	2.Patro	bet.mazanina	5,00	3,53	3,25	17,65	55,45	17,65		90,75
						54,35	238,55	54,35		347,26
kontaminace										
12	Fásáda		18,75		4,25	0,00	159,38	0,00		159,38
celkem dekontaminace - silná										
1	stropy dekontaminace - silná									59,73
2	stěny dekontaminace - silná									201,47
3	podlahy dekontaminace - silná									59,73
										320,93
celkem dekontaminace - základní										
4	stropy dekontaminace - základní									54,35
5	stěny dekontaminace - základní									238,55
6	podlahy dekontaminace - základní									54,35
										347,26
celkem										
1	stropy									114,08
2	stěny									440,02
3	podlahy									114,08
										668,19

Poznámka:

- a) výkaz výměr sestaven dle skutečnosti včetně fotodokumentace
b) zaměřeno lasermetrem Bosch DLE 70

provozovna: 
BELIX INTERNATIONAL a.s.
Obránců míru 221/44
Ostrava - Vítkovice

Vedoucí pobočky
Ostrava

Cenová nabídka ZPO 23716/1A - demontáže stavba

Datum: 09.03.2023

Zpracoval: [REDACTED]


 PU: 2234005907 ČPP a.s.
 Na akci: byt 2+1

 Pro: **Město Orlová**
 B. Smetany čp. 313
 Orlová-Město

 Od **BELIX International a.s.**
 Obránců míru 221/44
 703 00 Ostrava Vítkovice
 IČ:07749163, DIČ: CZ07749163

 IČ/DIČ
 T [REDACTED]
 E [REDACTED]

 kontakt. osoba:
 M [REDACTED]
 E [REDACTED]

CENOVÁ NABÍDKA

Předmětem díla jsou demontáže po škodách způsobených požárem v BD, na adrese B. Smetany čp. 313, Orlová-Město
 firma BELIX INTERNATIONAL a.s. navrhuje následující technologický postup prací
 prostory zasažené - kontaminace silná a základní

Demontáže	m.j	množství	j.c	celkem Kč	součet
1.00 Demontáže					12 998,51
1.01 60SAN0005 Otlučení vápenocementových omítek stropů - OB	m2	20,00	195,00	3900,00	
1.02 R Oškrábání vápenocementových omítek	m2	35,00	37,00	1295,00	
1.03 60SAN0190 Demontáž oken pevných (dřevěných nebo plastových) přes 1,5m2- OB , ložnice (bude určeno po sanaci)	m2	7,00	191,00	1337,00	
1.04 60SAN0260 Demontáž dveří vnitřních dřevěných zakázkových jednokřídlových- OB	kus	1,00	689,00	689,00	
1.05 60SAN0310 Odstranění obvodových lišt lepených	m	85,00	20,30	1725,50	
1.06 60SAN0320 Odstranění povlakových podlah volně položených	m2	70,36	41,70	2934,01	
1.07 60SAN0370 Demontáž podlah z desek dřevotřískových -OB určeno po demontáži PVC	m2	0,00	57,20	0,00	
1.08 60SAN0405 Demontáž kuchyňské linky sektorové	m	2,00	559,00	1118,00	
2.00 Instalátorské práce (elektro, voda, topení)					10 474,00
2.01 60SAN0440 Demontáž kompletačních prvků elektroinstalace	hod	12,00	692,00	8304,00	
2.02 R demontáž elektro (svítidla) - likvidace	ks	7,00	150,00	1050,00	
2.03 R Instalátorské práce	hod	2,00	560,00	1120,00	
2.04 R Instalátorský materiál	kpl	0,00	1 500,00	0,00	
3.00 Vyklizení kontaminovaného odpadu					16 544,00
3.01 30SAN0185 Přesun hmot	hod	18,00	558,00	10044,00	
3.02 70SAN0025 Likvidace stavební malého rozsahu - kontejner 3,5 m3	kus	1,00	6 500,00	6500,00	
4.00 VRN					7 954,00
4.01 R Zakrývání zařízení - nemovitost, okna, zařízení ponechané na místě (práce, materiál)	m2	15,00	13,60	204,00	
4.02 90SAN0010 Revize elektro - byt	ks	1,00	2 710,00	2 710,00	
4.03 80SAN0009DN Zkoušky, revize - dopravní náklady	km	40,00	18,00	720,00	
4.04 90SAN0001 dopravní náklady osobní automobil (1 cest x 2 x 15 km)	km	30,00	18,00	540,00	
4.05 90SAN0002 dopravní náklady - pojízdná dílna (2 cest x 2 x 15 km)	km	60,00	36,00	2 160,00	
4.06 90SAN0003 dopravní náklady - doprava zaměstnanců (2 cest x 2 x 15 km)	km	60,00	27,00	1 620,00	
5.00 Fotodokumentace					
5.01 R snímky CD ROM - zdarma	ks	1,00	0,00	0,00	0,00
				47 970,51	47 970,51
				7 195,58	
				55 166,09	
				55 166,00 Kč	

Termín realizace: předběžná doba realizace cca 1 pracovních dní. **Termín nástupu:** Dle domluvy s objednavatelem.

V nabízené ceně je počítáno s možností napojení na zdroj el.energie (16A 230V, 25A 400V) vody a napojením na kanalizaci bezúplatně.

Po ukončení akce bude vystavena konečná faktura s dopočtem podle skutečně provedených výkonů odsouhlasených v předávacím protokolu zadavatelem a se splatností 14 dní.

 provozovna:
 BELIX INTERNATIONAL a.s.
 Obránců míru 221/44
 Ostrava - Vítkovice

 Vedoucí pobočky
 Ostrava

cenová nabídka ZPO 23716/1B - sanace stavba

Datum: 09.03.2023

Zpracoval:



Od **BELIX International a.s.**
Obránců míru 221/44
703 00 Ostrava Vítkovice
IČ/DIČ IČ:07749163, DIČ: CZ07749163

PU: 2234005907 ČPP a.s.
Na akci: byt 2+1
Pro: **Město Orlová**
B. Smetany čp. 313
Orlová-Město

kontakt. osoba:
M
E

CENOVÁ NABÍDKA

Předmětem díla jsou sanace po škodách způsobených požárem v BD, na adrese B. Smetany čp. 313, Orlová-Město
firma BELIX INTERNATIONAL a.s. navrhuje následující technologický postup prací
prostory zasažené - kontaminace silná a základní

Sanace stavba	m.j	množství	j.c	celkem Kč	součet	
Sanační práce						
1.00	kód položky	Sanace suchou cestou - silná			30 222,45	
1.01	30SAN0010	Stropy - dekontaminace suchou cestou - silná	m2	39,73	128,00	5 085,66
1.02	30SAN0020	Stěny - dekontaminace suchou cestou - silná	m2	201,47	98,50	19 844,55
1.03	30SAN0060	Podlahy - dekontaminace suchou cestou - silná	m2	59,73	88,60	5 292,23
2.00	Sanace mokrou chemickou cestou - silná				94 831,05	
2.01	30SAN0070	Stropy - dekontaminace mokrou cestou - silná	m2	39,73	402,00	15 972,16
2.02	30SAN0080	Stěny - dekontaminace mokrou cestou - silná	m2	201,47	309,00	62 253,46
2.03	30SAN0120	Podlahy - dekontaminace mokrou cestou - silná	m2	59,73	278,00	16 605,43
3.00	Sanace suchou cestou - základní				11 955,69	
3.01	30SAN0005	Stropy - dekontaminace suchou cestou - základní	m2	54,35	48,10	2 614,38
3.02	30SAN0015	Stěny - dekontaminace suchou cestou - základní	m2	203,55	37,00	7 531,35
3.03	30SAN0055	Podlahy - dekontaminace suchou cestou - základní	m2	54,35	33,30	1 809,96
4.00	Sanace mokrou chemickou cestou - základní				48 994,36	
4.01	30SAN0065	Stropy - dekontaminace mokrou cestou - základní	m2	54,35	184,00	10 000,97
4.02	30SAN0075	Stěny - dekontaminace mokrou cestou - základní	m2	203,55	141,00	28 700,55
4.03	30SAN0115	Podlahy - dekontaminace mokrou cestou - základní	m2	54,35	127,00	6 902,84
4.04	30SAN0105	Fasáda - dekontaminace mokrou cestou - základní	m2	15,00	226,00	3 390,00
5.00	Ruční dočištění				71 101,78	
5.01	30SAN0165	dveře jednokřídlé včetně zárubní 10ks	hod	10,00	590,00	5 900,00
5.02	30SAN0165	dveře balkónové dřevěné včetně zárubní 1ks dvojitě, 1ks jednoduché	hod	3,00	590,00	1 770,00
5.03	30CPS0170	okno plastové včetně rámu 4ks , chodba	hod	12,00	590,00	7 080,00
5.04	30SAN0145	TZB - ZTI (umyvadlo, vana, sprchový kout, WC)	hod	4,00	692,00	2 768,00
5.05	30SAN0175	zábředlí a madla	hod	5,00	590,00	2 950,00
5.06	30SAN0160	krabice a vypínače 230V, zásuvky TV,R - dle revizní zprávy	hod	15,00	692,00	10 380,00
5.07	30SAN0160	el. svítidla, lišty - dle revizní zprávy	hod	8,00	692,00	5 536,00
5.08	30SAN0150	radiátory 5ks deskový, 1ks otopný žebřík	hod	6,00	692,00	4 152,00
5.09	30SAN0150	potrubí povrchové části (radiátory, kotel, rozvaděč podlah.topení)	hod	8,00	692,00	5 536,00
5.10	80SAN0005	finální úklid - úklid je zapotřebí provádět průběžně	m2	114,08	186,00	21 219,78
5.11	30SAN0185	ruční dočištění spár obkladů a dlažeb	hod	1,00	558,00	558,00
5.12	30SAN0185	přesun hmot	hod	4,00	558,00	2 232,00
5.13	50SAN0045	prostor (snížení zápachu)	den	1,00	1 020,00	1 020,00
6.00	Prvotní šetření, lokalizace místa poškození, nedestrukční metody oprav				2 625,00	
6.01	10SAN0005	Prohlídka na místě škodné události s návrhem postupu sanace a CN sanačních prací	hod	1,50	1 390,00	2 085,00
6.02	VRNSAN0035	Prohlídka na místě škodné události s návrhem postupu sanace - dopravní náklady 1cesta = 2*15km	km	30,00	18,00	540,00
7.00	Zabezpečení BOZP - výškové práce				28 974,00	
7.01	R	vysokozdvížná plošina - 2646 ES	den	1,00	3 250,00	3 250,00
7.02	R	přeprava, manipulace vysokozdvížných plošin (odvoz)	ks	2,00	3 450,00	6 900,00
7.03	90SAN0045	Lešení pracovní pomocné	m2	114,08	165,00	18 824,00
8.00	Práce režijní				13 107,82	
8.01	R	průběžný úklid	m2	114,08	45,00	5 133,82
8.02	VRNSAN0035	Dopravní náklady - osobní automobil 1 cesta = 2*15km	km	98,00	18,00	1764,00
8.03	VRNSAN0040	Dopravní náklady - pojízdná dílna (dodávkový automobil do 3,5t pro dopravu potřebného materiálu a pracovní techniky) celkem 2 jízdy 2cesta = 2*15km	km	60,00	36,00	2 160,00
8.04	VRNSAN0045	Dopravní náklady - doprava zaměstnanců (dodávkový automobil do 3,5t pro přepravu osob) celkem 5 jízdy 2cesta = 2*15km	km	150,00	27,00	4 050,00
9.00	VRN				5 000,00	
9.01	VRNSAN0010	Zařízení stavby pro bytové domy a komerční objekty	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
9.02	R70SAN0002	Technický dozor, odborný dohled pro byty, bytovky a rodinné domy	soubor	0,00	4 000,00	0,00
10.00	Fotodokumentace				0,00	
10.01	R	snímky CD ROM - zdarma	ks	1,00	0,00	0,00
Celkem bez DPH					306 812,15	306 812,15
15% DPH					46 021,82	
Celkem					352 833,97	
Celkem k úhradě					352 834,00 Kč	

Termín realizace: předběžná doba realizace cca 5 pracovních dní. **Termín nástupu:** Dle domluvy s objednavatelem

V nabízené ceně je počítáno s možností napojení na zdroj el.energie (16A 230V, 25A 400V) vody a napojením na kanalizaci bezúplatně.

Po ukončení akce bude vystavena konečná faktura s dopočtem podle skutečně provedených výkonů odsouhlasených v předávacím protokolu zadavatelem

a se splatností 14 dní.

provozovna:
BELIX INTERNATIONAL a.s.
Obránců míru 221/44
Ostrava - Vítkovice

Vedoucí pobočky
Ostrava

Rekapitulace ZPO 23716

Datum: 09.03.2023



Zpracoval: [REDACTED]

PU: 2234005907 ČPP a.s.
Na akci: byt 2+1Pro: **Město Orlová**
B. Smetany čp. 313
Orlová-MěstoOd **BELIX International a.s.**
Obránců míru 221/44
703 00 Ostrava Vítkovice
IC/DIC IC:07749163, DIC: CZ07749163T [REDACTED]
E [REDACTED]kontakt. osoba:
M [REDACTED]
E [REDACTED]

Rekapitulace

CN	ZPO 23716/1A - demontáže stavba	47 970,51
CN	ZPO 23716/1B - sanace stavba	306 812,15
CN	ZPO 23716/1C - kompletace stavba	0,00
Celkem bez DPH		354 782,66
15% DPH		53 217,40
Celkem		408 000,06
Celkem k úhradě		408 000,00 Kč

provozovna:
BELIX INTERNATIONAL a.s.
Obránců míru 221/44
Ostrava - VítkoviceVedoucí pobočky
Ostrava [REDACTED]