

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slaný - Opěrná stěna, rekonstrukce

Objekt:

SO 03 - Oplocení

KSO:

Místo: Slaný

Zadavatel:

Obec Tuchořice


Uchazeč:

STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o.

Projektant:

ProCes alfa, s.r.o. Bílina

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.02.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

05507847

DIČ:

CZ05507847

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

71 043,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 043,52	21,00%	14 919,14
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

85 962,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slaný - Opěrná stěna, rekonstrukce

Objekt:

SO 03 - Oplocení

Místo:

Slaný

Zadavatel:

Obec Tuchořice

Uchazeč:

STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o.

Datum:

14.02.2023

Projektant:

ProCes alfa, s.r.o.
Bílina

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

71 043,52

HSV - Práce a dodávky HSV

71 043,52

3 - Svislé a kompletní konstrukce

70 343,52

998 - Přesun hmot

700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Slaný - Opěrná stěna, rekonstrukce
Objekt: SO 03 - Oplocení

Místo: Slaný
Zadavatel: Obec Tuchořice
Uchazeč: STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o.

Datum: 14.02.2023
Projektant: ProCes alfa, s.r.o.
Bílina
Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							71 043,52	
D HSV Práce a dodávky HSV							71 043,52	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							70 343,52	
1	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zalitím MC	kus	10,000	686,00	6 860,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		10		10,000			
	vv		Součet		10,000			
2	M	NC 0000.1	dodávka plotového sloupku D 48 mm včetně pozinkování	ks	10,000	338,00	3 380,00	
3	K	348171120	Montáž rámového oplocení v přes 1 do 1,5 m	m	20,860	550,00	11 473,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		20,86		20,860			
	vv		Součet		20,860			
4	M	NC 0000.3	dodávka rámů s žebírkovým výpletem 2,11 m x1,00 m, tl. 14 mm, uchycení na ocelové sloupky	m	20,860	1 570,00	32 750,20	
5	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m	71,967	130,00	9 355,71	CS ÚRS 2022 01
	vv		20,86*3*1,15		71,967			
	vv		Součet		71,967			
6	M	31478001	drát ostnatý D 2mm	m	75,565	17,00	1 284,61	CS ÚRS 2022 01
	vv		71,967*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		75,565			
7	K	348401411	Montáž jednostranného bavoletu na oplocení	kus	10,000	230,00	2 300,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		10		10,000			
	vv		Součet		10,000			
8	M	31324829	plotový jednostranný bavolet dl 400-600mm pro 3 dráty na profilovaný sloupek oválný 70x100mm povrchová úprava Al komaxit	kus	10,000	294,00	2 940,00	CS ÚRS 2022 01
D 998 Přesun hmot							700,00	
9	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	0,070	10 000,00	700,00	CS ÚRS 2022 01