

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Tišnov VB, BJ - Oprava maleb VPP**

KSO:

Místo: Tišnov

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**50 451,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 451,01	21,00%	10 594,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**61 045,72**

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Tišnov VB, BJ - Oprava maleb VPP**

Místo: Tišnov

Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**50 451,01**

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

997 - Přesun sutě

██████████

998 - Přesun hmot

████

PSV - Práce a dodávky PSV

██████████

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

██████████

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

██████████

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

██████████

VRN5 - Finanční náklady

██████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Tišnov VB, BJ - Oprava maleb VPP**

Místo: Tišnov

Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>50 451,01</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>					
D	6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					
1	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
2	K	949111112	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m					
3	K	949111212	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití	sada				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112					
	VV		2*2					
4	K	949111812	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m					
10	K	R-9529011	Úklid místností po výmalbě	m2				R-položka
	PP		Úklid místností po výmalbě					
	VV		9,44*5,47 + 13,2*1,23					
D	997		<b>Přesun sutě</b>					
5	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
7	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	VV		0,065*14					
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D	998		<b>Přesun hmot</b>					
11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>					
D	784		<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>					
12	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"z pol. 78421-1111" 208,629					
13	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"z pol. 78421-1111" 208,629					
14	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"z pol. 78421-1111" 208,629					
15	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m					
16	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m					
18	K	784171001	Olepečování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Olepečování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m					
19	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm					
	VV		130*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		████			
20	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	VV		9,44*5,47 + 13,2*1,23		████			
21	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm					
	VV		67,873*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		████			
22	K	784181123	Hluboková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hluboková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	VV		"z pol. 78421-1111" 208,629		████			
23	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"vestibul" 9,44*5,47 + (9,44+9,44+5,47+5,47)*2,915 -		████			
	VV		1,2*2,75*4 - 1,45*2,75 + (2,75+2,75+1,45)*0,45		████			
	VV		"chodba" (13,2+13,2+1,23+1,23)*2,915		████			
	VV		Součet		████			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				████	
24	K	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník					
	VV		"oprava omítek" 6		████			
	VV		"příprava prací, koordinace se správcem" 2		████			
	VV		Součet		████			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				████	
	D	VRN5	Finanční náklady				████	
25	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní finance					