

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j.: SNPCS 01512/2023, SML 2023/497

OPRAVA PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ VÝMĚNOU A OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ v 1. NP. v OBJEKTU SPRÁVY NPČŠ, MEZNÍ LOUKA č.p. 84.

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Článek 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 06342477
DIČ: CZ06342477
Zastoupená: Ing. Petrem Křížem, ředitelem

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.
Se sídlem: Teplická 2070/129, 405 02 Děčín
zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem C 40994/KSUL
IČO: 06833896
DIČ: CZ06833896
bankovní spojení: Komerční banka
č.úctu: 115-6863850227/0100
zastoupený: Bc. Michalem Suchým, jednatelem

(dále jen zhotovitel)

**Smluvní strany se dohodly na novém znění odstavce 3.1 v článku 3 a 5.11 v článku 5,
uzavřené SOD č.j. SNPCS 01512/2023// SML 2023/497 a to:**

Článek 3. Cena a platební podmínky

3.1. Sjednaná cena díla za kompletní realizaci po navýšení o vícepráce činí 430.467,22 Kč bez DPH viz, tabulka níže:

Č.	Položka	CENA
1.	Realizace – dohodnutá původní smluvní cena	394.829,88 Kč bez DPH
2.	Vícepráce	35. 637,34 Kč bez DPH
3.	Celková cena na realizaci včetně víceprací bez DPH	430.467,22 Kč bez DPH
4.	Výše DPH	90.398,12 Kč
5.	Celková cena na realizaci včetně víceprací s DPH	520.865,34 Kč s DPH


Článek 5.

Ostatní ujednání

- 5.9. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 5.10. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy zajistí objednatel.
- 5.11. Nedílnou součástí dodatku této smlouvy je příloha č.1 – Změnový list.


Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

V Krásné Lípě dne



za objednatele
Ing. Petr Kříž
Ředitel
Správy Národního parku České Švýcarsko

V Děčíně dne



za zhotovitele
Bc. Michal Suchý
jednatel firmy
Stavební MST s.r.o.

REKAPITULACE SCHVALOVÁNÍ ZMĚN

Kód: 23_N01
Stavba: SNP - České Švýcarsko - Výměna zárubní a Rekonstrukce Sociálního zázemí

Místo: Mezní Louka 84 **Datum:** 24.03.2023
Objednatel: Správce národního parku České Švýcarsko **IČ:** 06342477
DÍČ:
Zhotovitel: Stavební MST, s.r.o. **IČ:** 06833896
DÍČ: CZ06833869

Typ	Kód	Popis	Původní cena	Záporné	Kladné	Schválené změny				Neschválené změny				Cena po schválení			
						Celkem	% změny	Absolutní změna	% abs. změny	Aktuální cena	Záporné	Kladné	Celkem		% změny	Absolutní změna	% abs. změny
S	23_N01	SNP - České Švýcarsko - Výměna zárubní a Rekonstrukce
O	000	Vedlejší náklady
O	001	Výměna zárubní a dveřních křídel
O	002	rekonstrukce WC
O	003	Rekonstrukce - zázemí
ZL	dod.1	Dodatek.1	35 637,34	.	35 637,34	.	35 637,34	35 637,34

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 23_N01 - SNP - České Švýcarsko - Výměna zárubní a Rekonstrukce Sociálního zázemí
Změnový list: dod.1 - Dodatek.1


Místo:	Mezní Louka 84	Datum:	24.03.2023
Objednatel:	Správce národního parku české Švýcarsko	IČ:	06342477
		DIČ:	
Zhotovitel:	Stavební MST, s.r.o.	IČ:	06833896
		DIČ:	CZ06833869

Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S 23_N01							
ZL dod.1							
D HSV							
Práce a dodávky HSV							
13 319,92							
D 6							
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
7 723,98							
1	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	9,200	223,65	2 057,58
	VV		2*(0,6+2*2)		9,200		
	VV		Součet		9,200		
2	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	2,000	823,20	1 646,40
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
3	M	55331485	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	2,000	2 010,00	4 020,00
D 9							
Ostatní konstrukce a práce, bourání							
924,00							
4	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,400	385,00	924,00
	VV		2*(0,6*2)		2,400		
D 997							
Přesun sutě							
4 309,58							
5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,816	1 711,50	1 396,58
6	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	4,080	104,69	427,14
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,816	329,70	269,04
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	16,320	14,39	234,84
9	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,144	1 732,50	1 981,98
D 998							
Přesun hmot							
362,36							
10	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,137	1 974,00	270,44
11	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,137	670,95	91,92
D PSV							
Práce a dodávky PSV							
18 348,82							
D 771							
Podlahy z dlaždic							
17 802,68							
12	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	7,620	17,27	131,60
	VV		7,62		7,620		
13	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	7,620	66,77	508,79
	VV		m2_dlažba		7,620		
14	K	771151013	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	7,620	493,90	3 763,52
	VV		m2_dlažba		7,620		
15	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	7,620	165,00	1 257,30
16	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	7,620	607,20	4 626,86
	VV		m2_dlažba		7,620		
17	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	8,382	815,10	6 832,17
18	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	7,620	28,82	219,61
	VV		m2_dlažba		7,620		
19	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,293	768,90	225,29
20	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,293	587,40	172,11

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
21	K	998771192	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,293	223,30	65,43
D		783	Dokončovací práce - nátěry				546,14
22	K	783000111	Zakrytí konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch olepením páskou nebo fólií	m	9,200	10,37	95,40
	VV		Zárubně				
	VV		"600/100"2*(0,6+2*2)		9,200		
	VV		Mezisoučet		9,200		
	VV		Součet		9,200		
23	M	58124838	páska maskovací kreповá pro malířské potřeby š 50mm	m	9,660	1,41	13,62
24	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	0,920	70,88	65,21
	VV		Zárubně				
	VV		"600/150"1*((2*0,05+0,1)*(0,6+2*2))		0,920		
	VV		Mezisoučet		0,920		
	VV		Součet		0,920		
25	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	0,920	141,75	130,41
	VV		m2_783_zárubně		0,920		
26	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,920	129,15	118,82
	VV		m2_783_zárubně		0,920		
27	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,920	133,35	122,68
	VV		m2_783_zárubně		0,920		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1 608,60
28	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	4,000	402,15	1 608,60
	VV		"Přidružené stavební práce"4		4,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 360,00
D		VRN4	Inženýrská činnost				2 360,00
29	K	045303000	Koordináční činnost	hod	4,000	590,00	2 360,00

Zhotovitel:



Datum a podpis:

Objednatel:



Datum a podpis: