

Cenová nabídka

Stavba:	Valašské Meziříčí, letní stadion – studna
Objednatel:	Město Valašské Meziříčí
Zhotovitel:	VBV GEO s.r.o. IČ: 03506096



VBV GEO S.R.O.
Hornosušská 19b, 735 64 Havířov
www.vbvgeo.cz, info@vbvgeo.cz
IČ: 03506096

Název	Jednotka	Počet	Cena za jednotku Kč	Celkem Kč
Vrtání práce - včetně vystrojení				
příprava vrtací soupravy a materiálů	kompl	1	10.000	10.000
montáž a demontáž soupravy	ks	2	500	1.000
vrtání průměrné úvodní: D 273 (m-otačn) konečn D 254 (203) mm rotačně-překlepové vrtání	bm	80	1.450	87.000
měření a dopažení vrtu ocelovou pažnicí - dle skutečnosti	bm	5	500	2.500
vystrojení PVC D 160 mm plně a perforovaná, šuková, šárbenová perforace dnů vrtu	bm	60	400	24.000
odstyc mezikruží kačkanem frakce 4/6 mm	bm	49	150	7.350
pláštění cementace mezikruží	bm	10	250	2.500
pískový přechod	bm	1	150	150
vyčištění vrtu od vrtné dráhy	ks	1	2.000	2.000
instalace ochranného zhlaví vrtu, cementace	ks	1	1.000	1.000
Vrtání práce celkem				137.500
Hydrodynamická zkouška pro ověření vydatnosti vrtu				
montáž a demontáž čerpadel a měřicí techniky	ks	2	500	500
dlouhodobé čerpací zkouška - do 14 dní	den	10	1800	18.000
sčítací zkouška	den	3	1.500	4.500
připrava mě	kompl	1	1.500	1.500
Hydrodynamická zkouška celkem				24.500
Hydrochemické práce				
odběr vzorků podzemní vody	svůz	2	200	400
doprava vzorků do laboratoře	kompl	1	200	200
krátký rozbor: bez Bakter a mikrob rozboru dle vyhl. č. 252/2004 Sb	ks	1	1.000	1.000
úplný chemický rozbor dle vyhl. č. 252/2004 Sb	ks	1	9.000	9.000
Hydrochemické práce celkem				10.600
Hydrogeologické práce				
rozdělání a řešení prací osobou s odř. způsobilostí v obor: hydrogeologie (řešení)	kompl	1	2.500	2.500
doprava odpovědného řešitele ng průřezem 2x	kompl	1	500	500
vyhodnocení prací formou zhlavěné zprávy, hydrogeologické vyšetření	ks	1	5.000	5.000
Hydrogeologické práce celkem				8.000
Celkem			180.600,-	