

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11723003
Stavba: Revír Trubiska revír Lužná 23



KSO:
Místo: Lužná, Valašská Polanka

CC-CZ:
Datum: 20.03.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Jaoslav Kovář

IČ: 63688743
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **724 167,22**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	724 167,22	152 075,12
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **876 242,34** **v CZK**


Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

20.3.2023



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11723003



Stavba: Revír Trubiska revír Lužná 23

Místo: Lužná, Valašská Polanka

Datum: 20.03.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Uchazeč: Jaoslav Kovář

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		724 167,22	876 242,34
11723003a	LC Žáry 714430	156 986,24	189 953,35
11723003b	LC Luženky 726257	13 870,40	16 783,18
11723003c	LC Veřečné 714432	86 126,40	104 212,94
11723003d	LC Podkova	204 528,70	247 479,73
11723003e	LC K Oběšenému	210 086,96	254 205,22
11723003f	LC Lidecký	52 568,52	63 607,91



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revír Trubiska revír Lužná 23

Objekt:

11723003a - LC Žáry 714430

KSO:

Místo:

Lužná u Vsetína

CC-CZ:

Datum:

20.03.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Jaoslav Kovář

IČ:

63688743

DIČ:

[REDACTED]

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

156 986,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	156 986,24	21,00%	32 967,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

189 953,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

20.3.2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revír Trubiska revír Lužná 23

Objekt:

11723003a - LC Žáry 714430

Místo:

Lužná u Vsetína

Datum:

20.03.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:



Uchazeč:

Jaoslav Kovář

Zpracovatel:

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

156 986,24

HSV - Práce a dodávky HSV

156 986,24

1 - Zemní práce

16 326,40

4 - Vodorovné konstrukce

30 858,24

5 - Komunikace pozemní


84 750,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 400,00

998 - Přesun hmot

13 651,60



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Revír Trubiska revír Lužná 23

Objekt:

11723003a - LC Žáry 714430

Místo: Lužná u Vsetína

Datum: 20.03.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaoslav Kovář

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 156 986,24

D HSV Práce a dodávky HSV 156 986,24

D 1 Zemní práce 16 326,40

7	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	30,720	245,00	7 526,40
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251102

VV Drenáž č.1

VV (15*3,2*0,3)+(3,2*0,5*0,6) 15,360

VV Drenáž č.2

VV (15*3,2*0,3)+(3,2*0,5*0,6) 15,360

VV Součet 30,720

2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	800,000	11,00	8 800,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951111

VV Srovnání vozovky

VV 250*3,2 800,000

VV Součet 800,000

D 4 Vodorovné konstrukce 30 858,24

4	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	31,488	980,00	30 858,24
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze běhu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462511161

VV Drenážní vrstvy

VV Drén č.1

VV 4*0,6*0,8 1,920

VV (15*3,2*0,3)-(3,2*0,6*0,3) 13,824

VV Drén č.2

VV 4*0,6*0,8 1,920

VV (15*3,2*0,3)-(3,2*0,6*0,3) 13,824

VV Součet 31,488

D 5 Komunikace pozemní 84 750,00

5	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	750,000	113,00	84 750,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564831111

VV Přesypání vozovky štěrku fr.0/63mm

VV 250*3 750,000

VV Součet 750,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 400,00

1	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	200,000	22,00	4 400,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PP Čištění příkopů, porostů nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezápných nebo zpevněných objemů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902111

VV 200 200,000

VV Součet 200,000

3	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	250,000	28,00	7 000,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP nanášeného vítrm silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938909612

VV Oboustranné odstranění nánosů na krajnicích

VV (250*2)*0,5 250,000


VV Součet 250,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 998 Přesun hmot 13 651,60

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	231,383	59,00	13 651,60
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP
 Online PSC
 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revír Trubiska revír Lužná 23

Objekt:

11723003b - LC Luženky 726257

KSO:

Místo:

Lužná u Vsetína

CC-CZ:

Datum:

20.03.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Jaoslav Kovář

IČ:

63688743

DIČ:

[REDACTED]

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 870,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 870,40	21,00%	2 912,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 783,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

20.3.2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revír Trubiska revír Lužná 23

Objekt: **11723003b - LC Luženky 726257**

Místo: Lužná u Vsetína

Datum: 20.03.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaoslav Kovář

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------


Náklady ze soupisu prací	13 870,40
---------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	13 870,40
---------------------------	-----------

1 - Zemní práce	750,00
-----------------	--------

5 - Komunikace pozemní	12 200,00
------------------------	-----------

998 - Přesun hmot	920,40
-------------------	--------



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Revír Trubiska revír Lužná 23

Objekt: 11723003b - LC Luženky 726257

Místo: Lužná u Vsetína

Datum: 20.03.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaoslav Kovář

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 870,40

D HSV Práce a dodávky HSV 13 870,40

D 1 Zemní práce 750,00

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	50,000	15,00	750,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113108441

VV Rozrytí výtluků

VV 50*1 50,000

VV Součet 50,000

D 5 Komunikace pozemní 12 200,00

3	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	50,000	150,00	7 500,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564731111

VV Doplnění kameniva do dna výtluku

VV 50*1 50,000

VV Součet 50,000

2	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	50,000	94,00	4 700,00
---	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	-------	----------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564811111

VV Předrcení kameniva fr.32/63 ve výtlucích

VV 50*1 50,000


VV Součet 50,000

D 998 Přesun hmot 920,40

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	15,600	59,00	920,40
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revír Trubiska revír Lužná 23

Objekt:

11723003c - LC Veřejné 714432

KSO:

Místo:

Valašská Polanka

CC-CZ:

Datum:

20.03.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Jaoslav Kovář

IČ:

63688743

DIČ:

[REDACTED]

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

86 126,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 126,40	21,00%	18 086,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

104 212,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

20.3.2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revír Trubiska revír Lužná 23

Objekt: **11723003c - LC Veřejné 714432**

Místo: Valašská Polanka

Datum: 20.03.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaoslav Kovář

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

86 126,40

HSV - Práce a dodávky HSV

86 126,40

4 - Vodorovné konstrukce


47 040,00

5 - Komunikace pozemní

29 280,00

998 - Přesun hmot

9 806,40



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Revír Trubiska revír Lužná 23

Objekt: 11723003c - LC Veřečné 714432

Místo: Valašská Polanka

Datum: 20.03.2023


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaoslav Kovář

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							86 126,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				86 126,40
D	4		Vodorovné konstrukce				47 040,00
1	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze běhu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462511161	m3	48,000	980,00	47 040,00
	PP						
	Online PSC						
	VV		40*3*0,4		48,000		
	VV		Součet		48,000		
D	5		Komunikace pozemní				29 280,00
3	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564761111	m2	120,000	244,00	29 280,00
	PP						
	Online PSC						
	VV		40*3		120,000		
	VV		Součet		120,000		
D	998		Přesun hmot				9 806,40
2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111	t	136,200	72,00	9 806,40
	PP						
	Online PSC						



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revír Trubiska revír Lužná 23

Objekt:

11723003d - LC Podkova

KSO:

Místo: Pozděchov

CC-CZ:

Datum: 20.03.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Jaoslav Kovář

IČ:

63688743

DIČ:

[REDACTED]

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

204 528,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	204 528,70	21,00%	42 951,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

247 479,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

20.3.2023

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revír Trubiska revír Lužná 23

Objekt: 11723003d - LC Podkova

Místo: Pozděchov

Datum: 20.03.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaoslav Kovář

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

204 528,70

HSV - Práce a dodávky HSV

204 528,70

5 - Komunikace pozemní


132 240,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

58 800,00

998 - Přesun hmot

13 488,70



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Revír Trubiska revír Lužná 23

Objekt:

11723003d - LC Podkova

Místo: Pozděchov

Datum: 20.03.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaoslav Kovář

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

204 528,70

D HSV Práce a dodávky HSV 204 528,70

D 5 Komunikace pozemní 132 240,00

2	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	315,000	253,00	79 695,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm, s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564661111

VV Dosypání vozovky u skládky a vyjetých kolejí

VV 90*3,5 315,000

VV Součet 315,000

1	K	564831111	Podklad ze štěrku drtí ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	465,000	113,00	52 545,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrku drtí ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564831111

VV Pomístné dosypání kolejí, vyrovnání vozovky

VV 90*3,5 315,000

VV (10*1,5)*10 150,000

VV Součet 465,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 800,00

3	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	1 400,000	22,00	30 800,00
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

PP Čištění příkopů nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevných nebo zpevněných objemů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902111

VV 1400 1 400,000

VV Součet 1 400,000

4	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	1 000,000	28,00	28 000,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

PP naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938909612

VV 1000 1 000,000


VV Součet 1 000,000

D 998 Přesun hmot 13 488,70

5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	228,622	59,00	13 488,70
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revír Trubiska revír Lužná 23

Objekt:

11723003e - LC K Oběšenému

KSO:

Místo: Pozdětchov

CC-CZ:

Datum: 20.03.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

Jaoslav Kovář

IČ: 63688743

DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

210 086,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	210 086,96	21,00%	44 118,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

254 205,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

20.3.2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revír Trubiska revír Lužná 23

Objekt:

11723003e - LC K Oběšenému

Místo:

Pozděchov

Datum:

20.03.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Jaoslav Kovář

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

210 086,96

HSV - Práce a dodávky HSV

210 086,96

2 - Zakládání


43 962,00

5 - Komunikace pozemní

151 800,00

998 - Přesun hmot

14 324,96



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Revír Trubiska revír Lužná 23

Objekt: 11723003e - LC K Oběšenému

Místo: Pozdřechov
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Jaoslav Kovář

Datum: 20.03.2023

Projektant: 
 Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 210 086,96

D HSV Práce a dodávky HSV 210 086,96

D 2 Zakládání 43 962,00

2	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	18,000	509,00	9 162,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291211111

VV 2*(3*1*3) 18,000

3	M	PFG.72600104	panel silniční IZD 86/10 300x100x21,5cm	kus	6,000	5 800,00	34 800,00
---	---	--------------	---	-----	-------	----------	-----------

PP panel silniční IZD 86/10 300x100x21,5cm

VV 2*3 6,000

VV Součet 6,000

D 5 Komunikace pozemní 151 800,00

5	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	600,000	253,00	151 800,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564661111

VV 200*3 600,000


VV Součet 600,000

D 998 Přesun hmot 14 324,96

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	242,796	59,00	14 324,96
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revír Trubiska revír Lužná 23

Objekt:

11723003f - LC Lidecký

KSO:

Místo: Pozdětchov

CC-CZ:

Datum: 20.03.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

Jaoslav Kovář

IČ: 63688743

DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

52 568,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 568,52	21,00%	11 039,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

63 607,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

20.3. 2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Revír Trubiska revír Lužná 23

Objekt: 11723003f - LC Lidecký

Místo: Pozdětchov

Datum: 20.03.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaoslav Kovář

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

52 568,52

D HSV Práce a dodávky HSV 52 568,52

D 1 Zemní práce 7 717,50

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	31,500	245,00	7 717,50
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251101

VV	3*5*0,5	7,500
VV	3*8*0,5	12,000
VV	3*8*0,5	12,000
VV	Součet	31,500

D 4 Vodorovné konstrukce 24 696,00

6	K	462511161	Záhaz z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	25,200	980,00	24 696,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP Záhaz z lomového kamene neupraveného provedený ze běhu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462511161

VV	3*5*0,4	6,000
VV	3*8*0,4	9,600
VV	3*8*0,4	9,600
VV	Součet	25,200

D 5 Komunikace pozemní 15 939,00

3	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	63,000	253,00	15 939,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564661111

VV	3*5	15,000
VV	3*8	24,000
VV	3*8	24,000
VV	Součet	63,000

D 998 Přesun hmot 4 216,02

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	71,458	59,00	4 216,02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111

