

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: 24/05/2017

číslo smlouvy objednatele:

dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, § 2586 a následných

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Zhotovitel:

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

435 21 Obrnice 10

IČ: 250 14 111

DIČ: CZ25014111

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pobočka Most

Č. účtu: 338 171 0287/0100

Zastoupen: Romanem Kotlanem , jednatelem

Společnost Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. je zaregistrovaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11573

Tel.: 476 118 090

e-mail: info@sosmost.cz

1.2 Objednatel:

Obec Louka u Litvínova

Sokolovská 127, 435 33 Louka u Litvínova

IČ: 00266043

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupen: Roman Dub, starosta obce

Tel.: 724 149 821, 476 744 400

e-mail: obec@loukaulitvinova.cz

Osoby oprávněné jednat o závazcích této smlouvy:

za zhotovitele:

ve věcech smluvních i technických:

Roman Kotlan, jednatel

Ing. Petr Augusta, jednatel

Stavební dozor (stavbyvedoucí):

Ing. Petr Augusta, jednatel

za objednatele:

ve věcech smluvních a technických:

Miroslav Dunder, technický dozor

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení těchto prací (dále jen „dílo“):

2.1 „Výměna oken a zateplení Penzionu pro seniory“,

v k.ú. Louka u Litvínova dle PD, kterou zpracoval Cheminvest.

- Obsah a rozsah plnění je obsažen ve výše uvedené PD, která je nedílnou samostatnou přílohou č. 1 této smlouvy. Výkaz výměr je nedílnou samostatnou přílohou č. 2 této smlouvy.
- 2.2 Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny dle čl. 4.2 této smlouvy na základě převzetí díla objednatelem. Převzetí díla potvrdí objednatel podpisem předávacího protokolu předloženého zhotovitelem.
 - 2.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost a zajistit odborné vedení stavby podle zákona 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.
 - 2.4 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba k provedení předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, poplatků za zábor veřejného prostranství a likvidaci, či uložení vzniklého odpadu.
 - 2.5 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s ČSN, zejména s ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), v souladu s technologickými postupy schválenými výrobcí použitých systémů, smluvními podmínkami, příslušnými právními předpisy a rozhodnutími orgánů státní správy, a to zejména z hlediska BP, PO a OŽP.

III. PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1 Zhotovitel zavazuje provést požadované práce mimo rozsah, zapsané a předem potvrzené objednatelem ve stavebním deníku.
- 3.2 Za dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracovníků zhotovitele plně zodpovídá zhotovitel.
- 3.3 Zhotovitel provede dílo v rozsahu předmětu díla na svůj náklad a na své nebezpečí. Dále zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.
- 3.4 Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a dohodnutém termínu. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
- 3.5 Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho písemnými pokyny, zápisy a dohodami.
- 3.6. Zhotovitel bude udržovat čistit veřejnou komunikaci a dopravní cesty k objektu neprodleně odstraní veškeré jejich znečištění a poškození a bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolí.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým subdodavatelům.

IV. CENA PLNĚNÍ

- 4.1 Cena za plnění předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) souvisejících s realizací zakázky.
- 4.2 Cena za kompletní dílo dle čl. II.: **1 838 435,- Kč bez DPH, 2 224 506,- Kč s DPH 21%.**
- 4.3 Sjednaná cena zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, dle projektové dokumentace a výkazu výměr, kterých je třeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a následnou likvidaci staveniště. Sjednanou cenu lze měnit pouze v případě realizace prací a dodávek nad rámec výkazu výměr, této smlouvy nebo méně prací.
- 4.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako vícepráce. Práce a dodávky obsažené v předmětu díla této smlouvy o dílo, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méně práce.
- 4.5 Veškeré vícepráce nebo méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření nad rámec předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem ve stavebním deníku a potvrzeny dodatkem SOD oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 4.6. Veškeré vícepráce musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. U prací neobsažených v nabídce bude provedena kalkulace jednotlivých prací s využitím ceníku URS platného v době provádění prací, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku URS neuvedených činností.

- 4.7. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

V. FAKTURACE, PLATBY

- 5.1 Fakturace bude provedena na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 5.2 Platební podmínky: splatnost faktury 30 dnů od jejího doručení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
- 5.3 Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 26 zákona č. 235/2004 Sb., včetně data uskutečnění zdanitelného plnění shodného s datem předání a převzetí díla. V případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat zákonné náležitosti, bude vrácena nezaplacená zpět zhotoviteli díla s tím, že objednatel nebude s prodlením s placením. K uvedené ceně bude fakturována daň z přidané hodnoty (DPH) v sazbě platné ke dni plnění.
- 5.4 Objednatel je oprávněn uhradit zhotoviteli vystavenou fakturu do výše 90% ceny díla a zbývajících 10% ceny díla pozastavit v případě, že v zápisu o předání a převzetí díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky. Objednatel uvolní pozastavenou část z ceny díla do 5 dnů po podpisu objednatele, že vady a nedodělky uvedené v zápisu o předání a převzetí díla jsou odstraněny. Zádržné ve výši 10% z ceny díla bude objednatelem uhrazeno na základě výzvy zhotovitele. Přílohou k této výzvě jsou Protokol o předání a převzetí a Zápis o odstranění poslední vady a nedodělku z Protokolu o předání a převzetí.
- 5.5 Smluvní strany sjednávají vyloučení možnosti postoupení pohledávek z jejich závazkového vztahu na třetí stranu, pokud se nedohodnou jinak.

VI. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 6.1 Místem plnění je Louka u Litvínova (viz. bod 2.1).
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: od 12 týdnů od předání staveniště.
Předání a převzetí staveniště do 3 dnů od podepsání SoD.
Termín zahájení do 3 dnů od převzetí staveniště.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli a objednatel se zavazuje do sedmi pracovních dní od doručení oznámení zhotovitele, že dílo je úplné, dokončené a budou-li splněny náležitosti této smlouvy, dílo převzít.
- 6.4. Při provádění díla je zhotovitel vázán individuálními pokyny objednatele. Pokud zhotovitel použije k provedení díla dle čl. II. jiné komponenty než byly dohodnuty, jsou tyto změny podmíněny písemným souhlasem objednatele před jejich provedením. Informace o této skutečnosti, včetně písemného souhlasu objednatele bude uvedena v montážním deníku. Smluvní strany se dohodly, že nedohodnou-li se jinak, nedotknou se tyto změny předem dohodnuté ceny díla.
- 6.5. Na stavbě budou organizovány 1x týdně kontrolní dny za účasti osob oprávněných jednat za smluvní strany. Termín bude dohodnut.

VII. ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 7.1. Zhotovitel a objednatel díla se dohodli, že na celý rozsah díla se bude vztahovat záruční doba **24 měsíců na dodávky, 60 měsíců na stavební práce a 120 měsíců na dodávky a montáže výplní otvorů.**
- 7.2. Záruční doba začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

- 7.3. Právo z odpovědnosti za vady, které jsou zřejmé již při přejímání díla, objednatel uplatní v zápisu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtách dohodnutých v zápisu o předání a převzetí díla.
- 7.4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín zhotovení díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny předmětu díla za každý den prodlení.
- 8.2. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.3. Současně se smluvní strany dohodly na právu objednatele uplatnit na zhotoviteli škodu, vzniklou na majetku objednatele v důsledku činností spojených s realizací předmětu díla. Toto právo se vztahuje na celou dobu trvání záruky a na škody v této době vzniklé.
- 8.4. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků z přejímacího řízení díla oproti dohodnutému termínu činí 500,- Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním. V případě, že se jedná o vadu bránící užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, je stanovena pokuta 5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den.
- 8.5. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. VIII odečíst zhotoviteli z faktury za dílo.
- 8.6. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení.
- 8.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany závazek splnit a právo oprávněné smluvní strany požadovat i náhradu vzniklých škod v plné výši.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

- 9.1. Zhotovitel je povinen předložit k přejímce stavby veškeré atesty, zprávy a protokoly o zkouškách stanovených platnými předpisy a prohlášení o shodě na stanovené výrobky.
- 9.2. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.
- 9.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 14 dnů před zahájením předávacího řízení zápisem ve stavebním deníku.
- 9.4. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany „protokol o předání a převzetí“, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
- 9.5. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta.
- 9.6. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.
- 9.7. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.
- 9.8. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

X. DODACÍ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu dle bodu 6.2. O předání staveniště bude pořízen zápis.
- 10.2. Zhotovitel je povinen ode dne předání staveniště vést o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací oproti

- předmětu díla, údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Během pracovní doby musí být deník trvale na stavbě přístupný. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním poslední vady a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a smluvními podmínkami.
 - 10.4. Zhotovitel může pověřit provedením části po souhlasu objednatele jinou osobu (subdodavatele). Jeho výlučná zodpovědnost vůči objednateli za řádné provedení díla tím však není dotčena.
 - 10.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Jestliže zástupce objednatele nebo zhotovitele nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, je povinen dát k tomuto zápisu do 5 dnů své vyjádření. V případě, že tak neučiní, má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
 - 10.6. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele okamžitý příkaz přerušit práci, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo ohrožení majetku. Objednatel však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
 - 10.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
 - 10.8. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně ve stavebním deníku objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými minimálně 3 dny předem.
 - 10.9. Objednatel je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v dohodnutém termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele při splnění sjednaných podmínek nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla.
 - 10.10. Při provádění díla zhotovitelem nesmí dojít k znečištění ovzduší, okolí stavby, veřejných cest a komunikací a trvalému nadměrnému hluku. Zhotovitel na své náklady neprodleně vyčistí zasažené prostory.
 - 10.11. Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání staveniště nebo v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků nebo případného subdodavatele.
 - 10.12. Pro případ odpovědnosti za škodu se zhotovitel zavazuje, že uzavře nejpozději ke dni podpisu této smlouvy pojistnou smlouvu. Pojištění bude sjednáno na odpovědnost dodavatele a pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. Pojištění bude sjednáno pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci i díla, zejména požárem, záplavou, vichřicí, krupobitím, výbuchem. Pojistka kryje škody ve výši pět mil. Kč.
 - 10.13. Z uzavřené pojistné smlouvy vyplývá, že pojištění kryje případné škody vzniklé na stávající nemovitosti, na narůstajícím nemovitém majetku v průběhu realizace stavby (rekonstrukce), škody vyplývající z živelných pohrom a škody vzniklé v důsledku stavební činnosti majetku a zdraví třetích osob.
 - 10.14. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.
 - 10.15. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastížen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.
 - 10.16. Zhotovitel zaručí, že zaměstnanci, kteří budou pracovat na pracovišti objednatele, mají platnou zdravotní a odbornou způsobilost.
 - 10.17. Zhotovitel bude dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti BOZP a PO.
 - 10.18. Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho pracovníci používali předepsané ochranné pomůcky, dodržovali zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek na pracovišti.
 - 10.19. Zhotovitel určí zaměstnance odpovědného za styk s objednatelům a přebírání jeho příkazů a pokynů.


- 10.20. V případě zaměstnávání zaměstnanců cizí národnosti zajistí zhotovitel zaměstnance, který ovládá český jazyk nebo tlumočnicka pro přebírání příkazů a pokynů od objednatele.
- 10.21. Zhotovitel určí a sdělí objednateli jméno pracovníka a jeho zástupce, který odpovídá za pracoviště zhotovitele. Zhotovitel vede evidenci svých zaměstnanců od počátku až do konce každé směny.
- 10.22. Za porušení uvedených povinností zhotovitele činí smluvní pokuta 500,- Kč za každý případ a dalších 500,- Kč za každý den a případ za neodstranění závady v termínu stanoveném objednatelem, až do sjednání nápravy. Nárok na náhradu škody není smluvní pokutou dotčen. Při zjištění požití alkoholu, či jiných návykových látek na pracovišti, je zhotovitel povinen dotyčného pracovníka okamžitě odvolat a nahradit jiným pracovníkem. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele dechové zkoušce. Odmítne-li se pracovník této zkoušce podrobit, má se za to, že požil alkohol a bude ze stavby zhotovitelem, na žádost objednatele, odvolán.
- 10.23. Zhotovitel je povinen dodržovat zákony a související předpisy zejména týkající se životního prostředí.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které nabývají platnosti a jsou účinné dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
- 11.2. V případě prodloužení objednatele s předáním staveniště delším než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 11.3. V případě definitivního zastavení prací na díle ze strany objednatele bude na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeným oběma smluvními stranami vystavena faktura.
- 11.4. Úmysl odstoupit od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně.
- 11.5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, zneprístupní třetím osobám a bez jejich písemného souhlasu tyto informace nepoužijí pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
- 11.6. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 11.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.8. Obě smluvní strany se dohodly, že smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se budou řídit ustanoveními občanského zákoníku v jeho platném znění.
- 11.10. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Louce u Litvínova dne 17. 12. 2019

V Louce u Litvínova dne 17. 12. 2019



Zhotovitel:

Roman Kotlan, jednatel



Objednatel:

Roman Dub, starosta

OBČANSKÝ ÚŘAD LITVÍNŮV
 Městský úřad
 Litvínov
 IČO: 002 024 001
 DIČ: CZ002024001

Příloha č. 1 – PD

Příloha č. 2 – výkaz výměr



Harmonogram prací

Stavba: Výměna oken a zateplení Penzionu pro seniory

Doba realizace 12 týdnů od zahájení

	Týden											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Demontáže, bourání												
Výměna oken												
KZS												
Zateplení půdy												
Klempířské kce.												
Zámečnické kce												
Hromosvod												

v Oubrnících dne 24.05.2017

Roman Kotlan
jednatel

Krycí list stavby

VERLAG
DASHÖFER

**ZATEPLENÍ OBJEKTU Č.P. 97 -
PENZION PRO SENIORY +
HROMOSTVOD - revize 1**

Název stavby: Obec Louka u Litvínova IČ/DIČ:
 Druh stavby: Projektant: CHEMINVEST IČ/DIČ:
 Lokalita: Louka u Litvínova Zhotovitel: Dle výběrového řízení IČ/DIČ:
 Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek:
 JKSO: Zpracoval: Kamila Možná Datum: 16.9.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem					
		DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 838 435,00
Základ 21%	1 838 435,00	DPH 21%	386 071,00	Celkem včetně DPH	2 224 506,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

VERLAG
DASHOFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZATEPLENÍ OBJEKTU Č.P. 97 - PENZION PRO SENIORY - revize 1	Objednatel:	Obec Louka u Litvínova	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	CHEMINVEST	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Louka u Litvínova	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	86
JKSO:		Zpracoval:	Kamila Možná	Datum:	16.9.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 598 551,17	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	55 794,10
	Montáž 465 591,94	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 416 182,72	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 215 446,38			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	20 969,20				
ZRN celkem	1 716 741,41	DN celkem	0,00	NUS celkem	55 794,10
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 772 536,00
Základ 21%	1 772 536,00	DPH 21%	372 233,00	Celkem včetně DPH	2 144 769,00

Projektant	VERLAG DASHOFER s.r.o. Křižkova 12 250 02 Litvínov IČ: 253 206 042 DIČ: CZ0253206042 Tel: 481 744 296	Zhotovitel	<i>(Handwritten signature)</i>
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Stavební rozpočet

Název stavby:	ZATEPLENÍ OBJEKTU Č.P. 97 - PENZION PRO SENIORY - revize 1		Objednatel:	Obec Louka u Litvínova	
Druh stavby:	Louka u Litvínova		Projektant:	CHEMINVEST	
Lokalita:	Louka u Litvínova		Zhotovitel:	Dle výběrového řízení	
JKSO:	16.9.2016		Zpracoval:	Kamila Možná	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
1	005000003VD		Všeobecné konstrukce a práce Pláči budka 1.buňka:	kus	1,00	2 213,20	2 012,00	201,20	2 213,20	0,00	0,00
			0,9*1,5*2;02;		1,00						
			0,9*1,9*7;03;								
			0,9*0,6*0,4;								
			1,2*1,9*27;05;								
			0,8*1,2*0,6;								
			0,56*0,56*2;07;								
			1,2,5*2+1*2,1,dveře;								
			1,2*2*1,9;01;								
			1,5*2*2;02;								
			1,9*2*7;03;								
			0,6*2;04;								
			1,9*2*27;05;								
			1,2*2;06;								
			0,56*2*2;07;								
			2,5*2*2+2,1*2,dveře;								
			200,84*0,05;ztratině;								
3	622421492R00		Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	210,88	7,50	528,30	1 053,32	1 581,62	0,00	0,02 RTS / 2016
			0,9*1,9;01;		45,60						
			1,5*2*2;02;		6,00						
			1,9*2*7;03;		26,60						
			0,6*2;04;		1,20						
			1,9*2*27;05;		102,60						
			1,2*2;06;		2,40						
			0,56*2*2;07;		2,24						
			2,5*2*2+2,1*2,dveře;		14,20						
			200,84*0,05;ztratině;		10,04						
4	622421491R00		Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s okapničkou	m	66,59	17,40	433,91	724,77	1 158,68	0,00	0,00 RTS / 2016
			0,9*1,9;01;		17,10						
			0,9*2;02;		1,80						
			0,9*7;03;		6,30						
			0,9;04;		0,90						
			1,2*27;05;		32,40						
			0,8;06;		0,80						
			0,56*2;07;		1,12						
			1*3,dveře;		3,00						
			63,42*0,05;ztratině;		3,17						
5	622421497VD		Doplňky zatepl. systémů, APU lišta	m	278,00	17,60	2 859,41	2 033,39	4 892,80	0,00	0,00
			211,viz okenní lišta s tkaninou;		211,00						
			67,viz okenní lišta s okapničkou;		67,00						
6	622421494R00		Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan + fólie	m	59,00	22,70	726,59	612,71	1 339,30	0,00	0,00
			59,viz oplechování parapetů;		59,00						
7	601019187R00		Omitka nezateplených konstrukcí včetně síťoviny a zatmelením trvale pružným tmelem	m2	42,17	480,60	9 211,79	11 056,55	20 268,34	0,00	0,14
			2,95*0,2+1,8*0,2+6,3*0,6;jihovýchod;		4,73						
			7,1*0,2+8,6*0,6+7*0,2;jihozápad;		7,98						
			0,3*0,2+4*0,2+17*0,35;severovýchod;		6,81						
			11,5*0,2+1,3*0,65;severozápad;		3,15						
			17,5;rampy;		17,50						
			40,165*0,05;ztratině;		2,01						
8	622311016R00		Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm	m	69,67	55,10	2 377,22	1 461,49	3 838,71	0,00	0,03 RTS / 2016
			22,5+3,3,45+2,8+3,8+1,8+21+11,obvod objektu;		66,35						

9	622432112R00	66,35*0,05;ztratiné; Omitka stěn marmolit 42;viz omitka nezateplených konstrukcí; 1;viz KZS tl. 40mm - strojovna; 3,1*0,2;jihovýchod;	m2	320,10	9 539,09	4 225,21	13 764,30	0,01	0,27	RTS I / 2016
10	622311730RV1	0,86*0,05;ztratiné; 1,2*0,2;jihozápad; 0,097;zaokrouhlení; Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm 3 1+1,2;stěcha strojovny; 5,3+3+1,5;stěny strojovny; 14,1*0,05;ztratiné; Potažení vnějších stěn sklotex, pletivem, vypnutí (dvojitá síťovina)	m2	529,20	303,38	225,82	529,20	0,02	0,02	RTS I / 2016
11	622311014R00	3,2*2+6,4*2;jihovýchod; 16*2;jihozápad; 17,5*2;severovýchod; 86,2*0,05;ztratiné; 8*12;jihovýchod;	m	49,90	441,88	296,89	738,77	0,00	0,00	RTS I / 2016
12	622481113R00	-10,9*1,5*2+1,2*5);odečet otvorů; 17,5*9,5+1,2*7;jihozápad; -1,2*1,9*9+0,9*1,9*3+0,9*1,2*7+0,8*1,2+1*2,5);odečet otvorů 4,2*11+17,5*9;severovýchod; -10,9*1,2*12+1,2*1,9*12+0,9*1,9*4);odečet otvorů; 11*12;severozápad; -1,2*1,9*6;odečet otvorů; 503 64*0,05;ztratiné;	m2	204,60	5 231,04	13 287,31	18 518,35	0,00	0,04	RTS I / 2016
13	622311735RT3	Zatepl. syst., fasáda, miner.desky tl. 160 mm s omítkovinou 8*12;jihovýchod;	m2	1 081,60	391 389,12	180 584,76	571 973,88	0,03	17,58	RTS I / 2016
14	622311735RT5	Zatepl. syst., fasáda, miner.desky tl. 160 mm s omítkovinou se zvýšenou pevností s omítkou Manopor Top 3,2 kg/m2, lepidlo ProContact 17,5*0,9;severovýchod; 15,75*0,05;ztratiné;	m2	1 132,80	12 952,31	5 781,94	18 734,25	0,03	0,55	RTS I / 2016
15	622311734RT3	Zatepl. syst., fasáda, miner.desky tl. 140 mm s omítkovinou 3,2*1,5;jihovýchod; 2,7*9,3+2,6+3,3;jihozápad; 1,6*4;severovýchod; -1*2,1;odečet dveří; 72,11*0,05;ztratiné;	m2	1 031,30	51 386,73	26 699,18	78 085,91	0,03	2,36	RTS I / 2016
16	622311735RV1	Zatepl. syst., fasáda, miner.desky tl. 160 mm bez omítkového systému 17,5*0,6+(0,8+1,6+1,4+1,7+1,6+0,6)*1;jihozápad; 17,5*0,6+(0,8+0,4*3+1,6+0,8)*1;severovýchod; 34,8*0,05;ztratiné;	m2	810,90	21 263,54	8 366,75	29 630,29	0,03	1,08	RTS I / 2016
17	622311753RT3	Zatepl. syst., parapety, miner.desky tl. 30 mm s omítkovinou 0,9*(28+1)*0,35;viz 1/K; 1,2*2*0,35;viz 2/K; 0,8*1*0,35;viz 3/K; 0,56*2*0,35;viz 4/K; 21,147*0,05;ztratiné;	m2	481,90	4 104,69	6 595,42	10 700,11	0,02	0,41	RTS I / 2016
18	622311754RT3	Zatepl. syst., ostění a nadpraží, miner.desky tl. 40 mm s omítkovinou 278*0,35;viz APU lišty krát tl. izolanti;	m2	777,80	29 979,79	45 700,15	75 679,94	0,02	1,89	RTS I / 2016
19	612100020RA0	Začištění omítek kolem oken a dveří 278;viz APU lišty;	m	146,00	2 543,30	38 044,70	40 588,00	0,00	1,20	RTS I / 2016
20	622211111R00	Čištění povrchu rampy od mechu 6,5*0,6 (6,5+1,2)*(0,2+0,25) 8,6*0,6 (8,6+1,3)*(0,2+0,3) ;rampy;	m2	115,20	0,00	2 013,12	2 013,12	0,00	0,00	RTS I / 2016
21	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou 529+1,7+76;viz plocha zateplení fasády; 18;viz rampy;	m2	10,00	543,98	5 856,02	6 400,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
22	622422111R00	Oprava vnějších omítek do 10 % 640;viz očištění vodou;	m2	43,10	8 150,33	19 433,67	27 584,00	0,02	12,81	RTS I / 2016

23	010001124VD	Sanace ramp 1.technická zpráva;	soubor	1,00 1,00	5 500,00	3 666,67	1 833,33	5 500,00	0,00	0,00
24	64 648991113RT3	Výpíné otvorú Osazení parapet,desek plast. včetně dodávky plastové parapetní desky	m	60,42 17,10 1,80 6,30 0,90 32,40 0,80 1,12	223,60	8 093,85 8 093,85	5 416,06 5 416,06	13 509,91 13 509,91	0,01	0,37 0,37 RTS I / 2016
25	713 713100090RA0	Izolace tepelné Izolace tepelné volně položené 16,55*10,3+3,5*5,5,plocha;	m2	189,72 189,72	45,00	19 589,79 0,00	13 921,69 8 537,18	33 511,48 8 537,18	0,00	1,89 0,00 RTS I / 2016
26	63150835.A	Pás minerální tl. 140mm 190,plocha;	m2	200,00 190,00	57,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,01	1,50 RTS I / 2016
27	6315083951	0,5;zaokrouhlení; Pás minerální tl. 60 mm	m2	200,00	24,40	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,36 RTS I / 2016
28	713141221RK3	200;viz minerální tl. 140mm; Montáž parozábrany s přelepením spojí včetně dodávky Julafol N 110 standard	m2	219,00	39,70	3 309,79	5 384,51	8 694,30	0,00	0,03 RTS I / 2016
29	762 762520020RAA	190,plocha; 190*0,15;ztratiné; 0,5;zaokrouhlení; Konstrukce tesarské Podlahy v prostoru krovu	m2	50,00 47,20 2,36 0,44	674,50	22 023,37 22 023,37	11 701,63 11 701,63	33 725,00 33 725,00	0,03	1,49 1,49 RTS I / 2016
30	764 764410310RAB	0,44;zaokrouhlení; Konstrukce klempířské Oplechování parapetů z elox. hliníku včetně doplňků, rš dle výpisu	m	59,00 29,00 27,00 1,00 2,00 55,00 55,00	621,10	37 366,98 8 505,95	53 474,12 28 138,95	90 841,10 36 644,90	0,00	0,57 0,14
31	764554402R00	28*1,1/K; 27,2/K; 1,3/K; 2,4/K; Odpadní trubky z Ti,Zn plechu, kruhové, D 100 mm	m	2,00 2,00	768,20	25 754,36	16 496,64	42 251,00	0,00	0,14 RTS I / 2016
32	764259411R00	55;5/K; Kolífik kónický z pl.Ti-Zn pro trubky D do 150 mm	kus	7,00	583,40	2 357,17	1 726,63	4 083,80	0,00	0,03 RTS I / 2016
33	764530410RT2	7,5/K; 6,6/K; Oplechování horního ukončení KZS u sifechy z Ti,Zn plechu, rš 200 mm	m	6,00	249,40	749,50	746,90	1 496,40	0,00	0,01 RTS I / 2016
34	764900050RA0	Demontáž oplechování parapetů 59;viz oplechování parapetů;	m	59,00	59,50	0,00	3 510,50	3 510,50	0,00	0,11 RTS I / 2016
35	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	55,00	44,90	0,00	2 469,50	2 469,50	0,00	0,12 RTS I / 2016
36	764359810R00	55;viz montáž trub; Demontáž kotlíku kónického 7;viz montáž kotlíku;	kus	7,00 7,00	55,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,01 RTS I / 2016
37	765111119VD	Vlěz na půdu Demontáž, oazení a dodávka zatep. výlezu 600x600mm 1;vlěz na půdu;	kus	1,00 1,00	5 500,00	4 277,78 4 277,78	1 222,22 1 222,22	5 500,00 5 500,00	0,05	0,05
38	766 766629301R00	Konstrukce truhlářské Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 19,01; 2,02; 1,04; 1,06; 2,07;	kus	25,00 19,00 2,00 1,00 2,00	1 328,50	286 988,04 3 864,98	100 813,42 29 347,52	387 801,46 33 212,50	0,00	2,97 0,02 RTS I / 2016
39	611111155VD	Okno plastové 900x1200mm včetně doplňků	kus	19,00	2 839,20	53 944,80	0,00	53 944,80	0,04	0,76
40	611111156VD	Okno plastové 900x1500mm včetně doplňků	kus	2,00 2,00	3 259,40	6 518,80	0,00	6 518,80	0,04	0,08
41	611111158VD	Okno plastové 900x600mm včetně doplňků	kus	1,00	1 607,00	1 607,00	0,00	1 607,00	0,02	0,02

42	611111160VD	1,04: Okno plastové 800x1200mm včetně doplňků 1,06:	kus	1,00 1,00	2 593,40	2 593,40	0,00	2 593,40	0,03	0,03
43	611111161VD	1,06: Okno plastové 560x560mm včetně doplňků 2,07:	kus	2,00 2,00	1 795,10	3 590,20	0,00	3 590,20	0,01	0,02
44	766629302R00	2,07: Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 7,03: 27,05:	kus	34,00 7,00	1 860,50	8 017,57	55 239,43	63 257,00	0,00	0,04 RTS I / 2016
45	611111157VD	7,03: Okno plastové 900x1900mm včetně doplňků	kus	7,00	5 169,70	36 187,90	0,00	36 187,90	0,02	0,11
46	611111159VD	27,05: Okno plastové 1200x1900mm včetně doplňků	kus	27,00	5 898,30	159 254,10	0,00	159 254,10	0,07	1,89
47	766111117VD	Nalepení fólie bezpečnostní okenní 0,9*1,2*3,01; 0,9*1,9*3,03; 0,9*0,6*0,4; 1,2*1,9*0,5; 0,8*1,2,0,6:	m2	30,39 3,24 5,13 0,54 20,52 0,96	197,20	0,00	5 992,91	5 992,91	0,00	0,00
48	63479037	Fólie na sklo bezpečnostní, ochranná 30,39;viz lepení; 30,39*0,05;ztrátové;	m2	31,91 1,52	197,20	6 292,55	0,10	6 292,65	0,00	0,00 RTS I / 2016
49	766111118VD	Demontáž podbití, obroušení, natření a zpětná montáž (17,15+1*10)*0,5;jihozápad; (17,15+1*12)*0,5;severovýchod;	m2	28,15 13,58 14,58	545,30	5 116,73	10 233,47	15 350,20	0,00	0,00
50	767001115VD	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) Demontáž větracích mřížek	kus	3,00	72,30	42 644,29	24 868,41	67 512,70	0,00	0,00
51	767112225VD	3;viz montáž; Demontáž zábradlí okenního 27+viz 1Z; 7;viz 2Z;	kus	3,00 35,00 28,00	110,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00
52	767112224VD	Okenní zábrana z trubek délky 1,2m 27-1Z;	kus	7,00 27,00	1 243,00	23 492,70	10 068,30	33 561,00	0,00	0,00
53	767112223VD	Okenní zábrana z trubek délky 0,9m 7-2Z;	kus	7,00	1 013,10	4 255,02	2 836,68	7 091,70	0,00	0,00
54	767995115VD	Plotový sloupek (popis viz zámečnické prvky) 1;3Z;	kus	1,00	942,70	589,19	353,51	942,70	0,00	0,00
55	767995116VD	Síťská vchodu (popis viz zámečnické konstrukce) 1;4Z;	kus	1,00	18 418,40	12 278,93	6 139,47	18 418,40	0,00	0,00
56	767995117VD	Hliníková tabule (popis viz zámečnické konstrukce) 1;2;	kus	1,00	1 452,00	907,50	544,50	1 452,00	0,00	0,00
57	767995118VD	Demontáž a zpětná montáž poštovní schránky 1;stávající stav;	kus	1,00	330,00	94,29	235,71	330,00	0,00	0,00
58	767995119VD	Demontáž a zpětná montáž osvět. těles, kabely vedeny v chrániče 1;technická zpráva;	kompl	1,00	550,00	366,67	183,33	550,00	0,00	0,00
59	767995120VD	Demontáž a zpětná montáž satelitních parabol 1;technická zpráva;	kompl	1,00	1 100,00	660,00	440,00	1 100,00	0,00	0,00
60	783	Nátěry Nátěr hydrofobizační 1;viz KZS II 40mm; (22,5+1)*2*0,5;do výšky 0,5m nad terénem; 2*0,5;sfiltřka vchodu;	m2	35,50 1,00 33,50	130,00	3 292,47	9 444,89	12 737,36	0,06	0,01 RTS I / 2015
61	783782103RT2	Nátěr tesarských konstrukcí proti škůdcům a hnilobě 46;prkna; (0,1+0,12)*2*102;trámy; 0,12+0,14)*2*22,75;trámky; 92,88*0,1;ztrátové;	m2	102,17 48,00 44,88 0,00 9,29	79,50	3 292,47	4 829,89	8 122,36	0,00	0,06 RTS I / 2016
62	941941042R00	94 Lešení a stavební výtahy Montáž lešení leh.fad.s podlahami.š.1,2 m, H 30 m 11,5*12,5;jihovýchod; (23+1,2*2)*11;jihozápad; (23+1,2*2)*11,severovýchod; 11,5*12,5;severozápad; 0,7;zaokrouhlení;	m2	847,00 143,75 279,40 279,40 143,75 0,70	33,00	22 957,77	53 800,91	76 758,68	0,02	17,26 15,57 RTS I / 2016

63	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1042 847*2;2 měsíce;	m2	1 694,00 1 694,00	14,30	22 783,16	1 441,04	24 224,20	0,00	1,61	RTS I / 2016
64	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m 847; viz montáž;	m2	847,00 847,00	22,00	0,00	18 634,00	18 634,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
65	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken 847; viz montáž lešení;	m2	847,00 847,00	4,40	0,00	3 726,80	3 726,80	0,00	0,00	RTS I / 2016
66	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 847*2;2 měsíce;	m2	1 694,00 1 694,00	0,10	169,40	0,00	169,40	0,00	0,08	RTS I / 2017
67	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 847; viz montáž;	m2	847,00 847,00	2,20	0,00	1 863,40	1 863,40	0,00	0,00	RTS I / 2017
68	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného 17,26186; viz hmotnost;	t	17,26 17,26	11,00	0,00	189,88	189,88	0,00	0,00	RTS I / 2016
69	95 953946111R00	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách Osazení ventilačních mřížek 3;7/K;	kus	3,00 3,00	55,00	534,17 34,29	3 477,33 130,71	4 011,50 165,00	0,00	0,01 0,00	RTS I / 2016
70	42972819	Mřížka čtyřhranná z pozinku vel. 400x400mm se sítkou proti hmyzu 3;7/K;	kus	3,00 3,00	137,50	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00	RTS I / 2016
71	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří 106; viz zakryvání výplní;	m2	106,00 106,00	22,00	67,21	2 264,79	2 332,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
72	952901111R00	Vyčištění krovu 190; viz pokládky minerálních pásů;	m2	190,00 190,00	5,80	20,18	1 081,82	1 102,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
73	96 96806112R00	Bourání konstrukci Vývěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 19; viz O1;	kus	93,00 19,00	5,50	5 951,06 0,00	23 352,09 511,50	29 303,15 511,50	0,00	3,85 0,00	RTS I / 2016
74	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 0,9*0,6*1; viz O4; 0,8*1,2*1; viz O6;	m2	2,13 0,54 0,96	450,10	265,85	691,51	957,36	0,04	0,09	RTS I / 2016
75	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2 0,56*0,56*2; viz O7; 0,9*1,2*19; viz O1;	m2	0,63 35,19 20,52	302,50	2 325,29	8 319,69	10 644,98	0,03	1,13	RTS I / 2016
76	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2 0,9*1,9*7; viz O3; 1,2*1,9*27; viz O5;	m2	2,70 11,97	224,30	3 359,92	10 447,99	13 807,91	0,03	1,72	RTS I / 2016
77	96809502R00	Bourání parapetů vnitřních 60,42; viz osazení vnitřních plast. parapetů;	m	61,56 61,56	30,00	0,00	1 812,60	1 812,60	0,02	0,91	RTS I / 2016
78	962222213VD	Odbourání rohu objektu 1; detail 10;	kus	60,42 1,00 1,00	1 568,80	0,00	1 568,80	1 568,80	0,00	0,00	
79	97 978015291R00	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce Otlučení omítek vnějších MVC 0,5+1+0,5; hrozípad;	m2	24,50 2,00	60,30	0,00	1 477,35 1 477,35	1 477,35 1 477,35	0,06	1,45 1,45	RTS I / 2016
80	H99 999281108R00	Ostatní přesuny hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 45,46264; viz hmotnost;	t	45,46 45,46	149,90	0,00	6 814,90 6 814,90	6 814,90 6 814,90	0,00	0,00 0,00	RTS I / 2016
81	S 97901111R00	Přesuny suti Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 5,53188; viz hmotnost;	t	5,53 5,53	271,70	0,00	13 964,42 1 503,04	13 964,42 1 503,04	0,00	0,00 0,00	RTS I / 2016
82	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m 5,53188; viz hmotnost;	t	5,53 5,53	201,30	0,00	1 113,59	1 113,59	0,00	0,00	RTS I / 2016
83	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 5,53188; viz hmotnost;	t	5,53 5,53	426,80	0,00	2 361,06	2 361,06	0,00	0,00	RTS I / 2017
84	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 5,53188; viz hmotnost;	t	5,53 5,53	179,10	0,00	990,78	990,78	0,00	0,00	RTS I / 2016
85	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	77,45	1,10	0,00	85,19	85,19	0,00	0,00	RTS I / 2016

86 5.53188*14:viz hmotnost - odvoz do 15km:
97999999R00 Poplatek za skladku
5.53188:viz hmotnost:

t	77,45	1 430,00	0,00	7 910,76	7 910,76	0,00	0,00
	5,53						
	5,53						

Celkem: 1 716 741,41

Výkaz výměr

Doklad č.2

Montáž

Položka	Popis		Typ	Množství		Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
	Uzemnění						
743 62-1110							
13	Demontáž a likvidace svodových drátů do Ø10mm s podpěrami			50	m	60,00	3 000,00
743 62-1110							
14	Montáž svodových drátů do Ø10mm s podpěrami			50	m	120,00	6 000,00
743 62-2100							
15	Demontáž svorek uzemnění do 2 šroubů (SS,SR 03)			4	ks	36,80	147,20
743 62-2100							
16	Montáž svorek uzemnění do 2 šroubů (SS,SR 03)			4	ks	73,60	294,40
743 62-9300							
17	Demontáž štítků k označení svodů			4	ks	26,30	105,20
743 62-9300							
18	Montáž štítků k označení svodů			4	ks	52,60	210,40
743 62-4110							
19	Demontáž a likvidace ochranných úhelníků s držáky do zdiva			4	ks	127,50	510,00
743 62-4110							
20	Montáž ochranných úhelníků s držáky do zdiva			4	ks	255,00	1 020,00
767 99-1911							
21	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování			2	m	230,10	460,20
747 52-3410							
22	Montáž relé ventilátorových			12	ks	118,00	1 416,00
743 41-1111							
23	Montáž krabic elektroinstalacních zapuštěných plastových			12	ks	58,40	700,80
744 41-1220							
24	Montáž kabelů pod omítku CYKY 3x1,5			115	m	25,40	2 921,00
744 41-1230							
25	Montáž kabelů pod omítku CYKY 5x1,5			6	m	34,10	204,60
460 68-0402							
26	Vysekání kapes nebo výklenku ve zdivu 10x10x8 cm			12	ks	37,90	454,80
460 68-0581							
27	Vysekání rýh ve cihelných stěnách do hl. 3 cm a šířky 3 cm			75	m	51,10	3 832,50
460 71-0031							
28	Vyplnění rýhy ve stěnách do hl. 3 cm a šířky 3 cm			75	m	31,40	2 355,00
784 21-1111							
29	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěrzdorných v míst. do 3,80 m v.			15	m2	52,10	781,50
460 12-0016							
30	Naložení výkopku ručně, hornina tř.1-4			0,1	m3	161,00	16,10
460 60-0023							
31	Vodorovné přemístění výkopku se složením do 1000m			0,1	m3	90,90	9,09
460 60-0031							
32	Příplatek za dalších 1000m (10 km)			1	m3	19,30	19,30
751 11-1011							
33	Mž vent ax ntl nástěnného základního D do 100 mm			12	ks	320,00	3 840,00
740 99-1100							
34	Celková revize silnoproudu při montážních pracích do 100 tis. Kč			1	ks	4 560,00	4 560,00

Výkaz výměr

Doklad č.2

Vedlejší a ostatní náklady

Doprava	1 sada	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
Přesun	1 sada	300,00 Kč	300,00 Kč
Prořez	1 sada	17,91 Kč	17,91 Kč
Materiál podružný nespecifikovaný	1 sada	1 255,20 Kč	1 255,20 Kč
PPV pro montáže	1 sada	1 463,10 Kč	1 463,10 Kč
Vedlejší náklady (zkoušky, komplexní zkoušky, zařízení staveniště, inženýring, ...)	1 sada	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Kompletační činnost (dodavatelská dokumentace, prohlášení o shodě, skutečné provedení v ruce)	1 sada	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč

CELKEM

65 899,00