



S004P01LYIXE

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 01-2022 **ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ**

Zadavatel Město Hodonín IČO: 00284891
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ: 699001303
 69535 Hodonín

Zhotovitel: SBD, spol. s r.o. IČO: 26967731
 U Elektrárny 3030/1 DIČ: CZ26967731
 69501 Hodonín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			490 448,86
PSV			52 738,35
MON			265 757,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			808 944,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	808 944,21 CZK
Základní DPH	21 %	169 878,28 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 978 822,49 CZK

_____ dne _____


 Za zhotovitele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
SO 02	ŽLUTÝ PAVILON	0,00	808 944,21	169 878,28	978 822,49	100
SO 02M-1	ZMĚNA č.1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - MĚNĚPRÁCE PRO ZMĚNU	0,00	-33 630,90	-7 062,49	-40 693,39	-4
SO 02M-4	ZMĚNA č. 4 - MĚNĚPRÁCE PRO PŘESUNUTÍ OPLOCENÉ	0,00	-229 535,73	-48 202,50	-277 738,23	-28
SO 02V-1	ZMĚNA č.1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - VÍCEPRÁCE PRO ZMĚNU TRASY	0,00	115 177,80	24 187,34	139 365,14	14
SO 02V-2	ZMĚNA č. 2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - VÍCEPRÁCE PRO DOPLNĚNÍ VZT	0,00	91 560,13	19 227,63	110 787,76	11
SO 02V-2	ZMĚNA č. 2 - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ	0,00	265 757,00	55 808,97	321 565,97	33
SO 02V-3	ZMĚNA č. 3 - VÍCEPRÁCE PRO ODSTRANĚNÍ ČÁSTI	0,00	359 720,42	75 541,29	435 261,71	44
SO 02V-4	ZMĚNA č. 4 - VÍCEPRÁCE PRO PŘESUNUTÍ OPLOCENÉ	0,00	239 895,49	50 378,05	290 273,54	30
Celkem za stavbu		0,00	808 944,21	169 878,28	978 822,49	100

Popis stavby: 01-2022 - ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODO
 Popis objektu: SO 02 - ŽLUTÝ PAVILON

Popis rozpočtu: SO 02M-1 - ZMĚNA č.1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - MĚNĚPRÁCE PRO ZMĚNU TRASY VZT VE 2. NP

Popis rozpočtu: SO 02M-4 - ZMĚNA č. 4 - MĚNĚPRÁCE PRO PŘESUNUTÍ OPLOCENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO VZT

Popis rozpočtu: SO 02V-1 - ZMĚNA č.1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - VÍCEPRÁCE PRO ZMĚNU TRASY VZT VE 2. NP

Popis rozpočtu: SO 02V-2 - ZMĚNA č. 2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - VÍCEPRÁCE PRO DOPLNĚNÍ VZT DO MÍSTNOSTI 1.17

Popis rozpočtu: SO 02V-2 - ZMĚNA č. 2 - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ - VÍCEPRÁCE PRO DOPLNĚNÍ VZT DO M

Popis rozpočtu: SO 02V-3 - ZMĚNA č. 3 - VÍCEPRÁCE PRO ODSTRANĚNÍ ČÁSTI VENKOVNÍHO OBJEKTU ŠATEN BÝV

Popis rozpočtu: SO 02V-4 - ZMĚNA č. 4 - VÍCEPRÁCE PRO PŘESUNUTÍ OPLOCENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO VZT JI

ekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			14 036,21	1,7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-283,36	0,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			61 408,73	7,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			85 014,22	10,5
46	Zpevněné plochy	HSV			33 058,77	4,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			9 918,00	1,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			94 789,00	11,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			19 926,47	2,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 350,00	0,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 000,00	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			-18 579,07	-2,3
98	Demolice	HSV			42 922,32	5,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			40 468,55	5,0
712	Povlakové krytiny	PSV			4 518,67	0,6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			6 227,60	0,8
722	Vnitřní vodovod	PSV			20 000,00	2,5
762	Konstrukce tesařské	PSV			-176,40	0,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-3 437,00	-0,4
784	Malby	PSV			25 605,48	3,2

M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			265 757,00	32,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			102 419,02	12,7
Cena celkem					808 944,21	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2022	ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
O:	SO 02	ŽLUTÝ PAVILON
R:	SO 02M-1	ZMĚNA č.1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - MĚNĚPRÁCE PRO ZMĚNU TRASY VZT VE 2. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní							-2 322,00		
1	611401311RT2	Omitka malých ploch na stropěch přes 0,25 do 1 m ² , vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, omítky okolo vrtaných otvorů ve 2.NP : -6	kus	-6,00000					
Díl: 96 Bourání konstrukcí							-31 132,50		
2	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm otvory ve stropu nad 2.NP : -6*0,25 Technická zpráva - rozvody chladu :	m	-1,50000		-1,50000			
3	970051300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm otvory ve stropu nad 2.NP : -6*0,25 Půdorys 2.NP :	m	-1,50000		-1,50000			
4	970056060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 60 mm otvory ve stropu nad 2.NP : -6*0,25 Technická zpráva - rozvody chladu :	m	-1,50000		-1,50000			
5	970056300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 300 mm otvory ve stropu nad 2.NP : -6*0,25 Půdorys 2.NP :	m	-1,50000		-1,50000			
6	970057060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm otvory ve stropu nad 2.NP : -6*0,25 Technická zpráva - rozvody chladu :	m	-1,50000		-1,50000			
7	970057300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 300 mm otvory ve stropu nad 2.NP : -6*0,25 Půdorys 2.NP :	m	-1,50000		-1,50000			
8	970058060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za tloušťku armatury nad 15 mm, do D 60 mm	m	-1,50000		-1,50000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2022	ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
O:	SO 02	ŽLUTÝ PAVILON
R:	SO 02M-1	ZMĚNA č.1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - MĚNĚPRÁCE PRO ZMĚNU TRASY VZT VE 2. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		otvory ve stropu nad 2.NP : -6*0,25 Technická zpráva - rozvody chladu :		-1,50000					
9	970058300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za tloušťku armatury nad 15 mm, do D 300 mm	m	-1,50000					
		otvory ve stropu nad 2.NP : -6*0,25 Púdorys 2.NP :		-1,50000					
Díl: 762		Konstrukce tesářské				-176,40			
10	762104911R00	Vyřezání jednolitých otvorů ve stěnách a příčkách s dřevotřískovými deskami tloušťky do 50 mm oboustranně, plocha otvoru do 1 m2 s vyřezáním konstrukce	m2	-0,35280					
		prostupy v dřev. obloukové stěně : -2*0,42*0,42		-0,35280					
Celkem						-33 630,90			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2022	ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
O:	SO 02	ŽLUTÝ PAVILON
R:	SO 02M-4	ZMĚNA č. 4 - MĚNĚPRÁCE PRO PŘESUNUTÍ OPLOCENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO VZT JEDNOTKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-36 254,55									
Díl: 1		Zemní práce							
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m ³ s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, zpevn. plochy pod vzt jednotkami : -(4,5*2,4*0,4+(3,6*1,8+0,6*2,4)*0,35) Řez A-A :	m ³	-7,09200		-7,09200			
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, zpevn. plochy pod vzt jednotkami : -(4,5*2,4*0,4+(3,6*1,8+0,6*2,4)*0,35) Řez A-A :	m ³	-7,09200		-7,09200			
3	133210012R00	Vrtání šachet pro plotové sloupky hornina třídy 3,4, průměr šachty 200 mm venkovní oplocení - sloupky a vzpěry : -(14+12) Řez A-A :	kus	-26,00000		-26,00000			
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. zpevn. plochy pod vzt jednotkami : -(4,5*2,4*0,4+(3,6*1,8+0,6*2,4)*0,35) Řez A-A :	m ³	-7,09200		-7,09200			
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. za dalších 60 km : -60*7,092	m ³	-425,52000		-425,52000			
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m ³ , z horniny 1 až 4 zpevn. plochy pod vzt jednotkami : -(4,5*2,4*0,4+(3,6*1,8+0,6*2,4)*0,35) Řez A-A :	m ³	-7,09200		-7,09200			
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním.	m ³	-7,09200		-7,09200			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2022	ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
O:	SO 02	ŽLUTÝ PAVILON
R:	SO 02M-4	ZMĚNA č. 4 - MĚNĚPRÁCE PRO PŘESUNUTÍ OPLOCENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO VZT JEDNOTKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zpevn. plochy pod vzt jednotkami : $(4,5 \times 2,4 + 0,4 + (3,6 \times 1,8 + 0,6 \times 2,4) \times 0,35)$ Řez A-A :			-7,09200				
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3		-7,09200				
		zpevn. plochy pod vzt jednotkami : $(4,5 \times 2,4 + 0,4 + (3,6 \times 1,8 + 0,6 \times 2,4) \times 0,35)$ Řez A-A :			-7,09200				
9	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudrůžných do 92% PS a nesoudrůžných sypkých relativní ulehlosti $l(d)$ do 0,8 vibrační deskou	m2		-17,28000				
		z rostlé horniny tř. 1 - 4 pod násypy z hornin soudrůžných do 92% PS a hornin nesoudrůžných sypkých relativní ulehlosti $l(d)$ do 0,8 zpevn. plochy pod vzt jednotkami : $(4,5 \times 2,4 + 3,6 \times 1,8)$ Řez A-A :			-17,28000				
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						-2 507,98			
10	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3		-0,65312				
		venkovní oplocení - sloupky a vzpěry : $(14 + 12) \times 3,14 \times 0,1 \times 0,1 \times 0,8$ Řez A-A :			-0,65312				
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-21 036,00			
11	338171112R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus		-12,00000				
		trubkových nebo profilovaných venkovní oplocení - vzpěry : -12 Řez A-A :			-12,00000				
12	338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus		-14,00000				
		trubkových nebo profilovaných venkovní oplocení - sloupky : -14 Řez A-A :			-14,00000				
13	553462014R	sloupek plotový ocel; válec; $l = 2\,500$ mm; $d = 48$ mm; povrch pozink, PVC	kus		-14,00000				
		venkovní oplocení - sloupky : -14 Řez A-A :			-14,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2022	ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
O:	SO 02	ŽLUTÝ PAVILON
R:	SO 02M-4	ZMĚNA č. 4 - MĚNĚPRÁCE PRO PŘESUNUTÍ OPLOCENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO VZT JEDNOTKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	553462042R	vzpěra plotová, včetně hlavy; ocel; d 38 mm; l = 2 000 mm; povrch pozink; PVC; příslušenství hlava	kus	-12,00000					
		venkovní oplocení - vzpěry : -12		-12,00000					
		Řez A-A :							

Díl: 46	Zpevněné plochy	-17 713,73
----------------	------------------------	-------------------

15	451577977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrakodrtí tloušťky do 10 cm	m2	-17,28000					
		v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5							
		zpevn. plochy pod vzt jednotkami : -(4,5*2,4+3,6*1,8)		-17,28000					
		Řez A-A :							
16	596841111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z cementové malty tloušťky do 30 mm	m2	-17,28000					
		komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m							
		zpevn. plochy pod vzt jednotkami : -(4,5*2,4+3,6*1,8)		-17,28000					
		Řez A-A :							

17	592R1	Dlaždice betonová 30x30x5 cm šedá, hladká standard	m2	-19,00800					
		zpevn. plochy pod vzt jednotkami : -(4,5*2,4+3,6*1,8)*1,1		-19,00800					
		Řez A-A :							

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	-25 803,30
----------------	---------------------------------------	-------------------

18	631315621RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,	m3	-3,99600					
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem							
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.							
		zpevn. plochy pod vzt jednotkami : -(4,5*2,4*0,25+3,6*1,8*0,2)		-3,99600					
		Řez A-A :							
19	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	-2,70000					
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny							
		zpevn. plochy pod vzt jednotkami : -4,5*2,4*0,25		-2,70000					
		Řez A-A :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2022	ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONINĚ
O:	SO 02	ŽLUTÝ PAVILON
R:	SO 02M-4	ZMĚNA č. 4 - MĚNĚPRÁCE PRO PŘESUNUTÍ OPLOCENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO VZT JEDNOTKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků zpevn. plochy pod vzt jednotkami : -4,5*2,4*3,03*1,2/1000 Řez A-A :	t	-0,03927					
21	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm drenážní plocha : -0,6*2,4 Řez A-A :	m2	-1,44000					
22	639561121R00	Obrubník pro okapový chodník výšky 250 mm, šedý se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm. Včetně dodávky obrubníku. zpevn. plochy pod vzt jednotkami : -2*(7+3,7) Řez A-A :	m	-21,40000					
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-16 830,00			
23	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 původní venkovní beton. plocha : -4*0,15 Technická zpráva :	m3	-6,00000					
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-37 014,47			
24	99281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	-25,97507					
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-17 463,70			
25	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 1,75 m venkovní oplocení - pletivo : -2,35*2+2,1*4+1,85*2+2,2*2+1+1,5*2) Řez A-A :	m	-25,20000					
26	767920210R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2 venkovní oplocení - branka : -1	kus	-1,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2022	ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
O:	SO 02	ŽLUTÝ PAVILON
R:	SO 02M-4	ZMĚNA č. 4 - MĚNĚPRÁCE PRO PŘESUNUTÍ OPLOCENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO VZT JEDNOTKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Řez A-A :									
27	55342605R	branka k oplocení 2000 x 1000 mm; ocel; výplň pletené pleťivo; nastříkaný lak; příslušenství 2 sloupky, klíka, 2 panty	kus	-1,00000					
vankovní oplocení - branka : -1									
Řez A-A :									
28	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplněk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	-0,07030					
50 m vodorovně									
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							-54 912,00		
29	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-13,20000					
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
30	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-792,00000					
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-13,20000					
32	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-105,60000					
33	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	-13,20000					
Celkem							-229 535,73		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2022	ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
O:	SO 02	ŽLUTÝ PAVILON
R:	SO 02V-1	ZMĚNA č.1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - VÍCEPRÁCE PRO ZMĚNU TRASY VZT VE 2. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
4 733,10									
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce							
1	310271437R00	Zazdívka otvorů z párobetonových tvárcích plochy do 0,25 m ² , tloušťka zdíva 375 mm ve zdívu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení zazdívky otvorů ve štítu 2. NP : 1	kus	1,00000					
2	317944311RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů l 100 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, překlady ve štítu pod stropem 2.NP : 2*1,2*6,4/1000	l	0,02016					
3	340271412R00	Zazdívka otvorů příček z párobetonových tvárcích plochy do 0,25 m ² , tloušťka zdíva 125 mm včetně pomocného pracovního lešení zazdění otvorů ve stěnách tl. 125 mm ve 2.NP : 4	kus	4,00000					
4	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdíci pálený P; funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; fb = 20,0 N/mm ² ; barva:... jakýmkoliv cihlami, překlady ve štítu pod stropem 2.NP : 2*1,2*0,15	m ²	0,36000					
55 518,43									
Díl: 4		Vodorovné konstrukce							
5	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m ² ve stropích železobetonových a tvárcíchových a v klenbách cihelných nebo betonových včetně bednění, odbednění a vyzruže (s dodáním hmot), otvory ve stropu nad 2.NP - sondy na půdě : 3	kus	3,00000					
6	416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a třmelení spár, rovný podhled ve 2.09 : 8,9*1	m ²	8,90000					
7	41603131R00	Doplňkové práce čela podhledu SDK výšky od 500 do 800 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm bez dodávky izolace čela podhledu ve 2.09 : 8,9*0,6*2	m ²	14,24000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2022	ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
O:	SO 02	ŽLUTÝ PAVILON
R:	SO 02V-1	ZMĚNA č.1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - VÍCEPRÁCE PRO ZMĚNU TRASY VZT VE 2. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	954312301R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranně od 500x500 mm do 800x800 mm, deskami standard tl. 12,5 mm včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr. - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. dvoustranně kastle ve 2.NP : 11,2+2,9+3	m	17,10000		17,10000			
9	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu. náklady dílu 4 v % : 53901/100	%	539,01000		539,01000			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					6 480,00		
10	612401391RT2	Omitky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m ² , vápenou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, oprava omítek ve stěnách tl. 125 mm ve 2.NP : 4*2+1	kus	9,00000		9,00000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí					13 893,98		
11	965041441RT1	Bourání podkladu pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m ² původní lehčené betony na střeše - sondy na půdě : (2*0,9*3+4*0,5*1,5)*0,35	m ³	2,94000		2,94000			
12	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm řezání otvorů ve stěnách tl. 125 mm ve 2.NP : (0,5+0,9)*4	m	5,60000		5,60000			
13	971033531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m ² , tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²). bourání otvorů ve stěnách tl. 125 mm ve 2.NP : 0,5*0,9*4	m ²	1,80000		1,80000			
14	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m ² , tloušťky do 800 mm základovém nebo nadzákladovém,	m ³	0,17100		0,17100			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2022	ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
O:	SO 02	ŽLUTÝ PAVILON
R:	SO 02V-1	ZMĚNA č.1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - VÍCEPRÁCE PRO ZMĚNU TRASY VZT VE 2. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), otvor ve šlitu pod stropem 2.NP : 0,9*0,5*0,38									
						0,17100			
15	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vlahování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	2,40000					
překlady ve šlitu pod stropem 2.NP : 2*1,2									
						2,40000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 885,80			
16	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, nošením	t	1,32337					
oborů 801, 803, 811 a 812									
Díl: 712		Povlakové krytiny				4 518,67			
17	712300833RT1	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m	m ²	8,40000					
původní povlak, krytina na střeše - sondy na půdě : 2*0,9*3+4*0,5*1,5									
						8,40000			
18	712311106RZ4	Povlakové krytiny střeš do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m ² . Hmota nátěrová asfaltová; typ: penetrace; funkce: zpevnění povrchu; vrstva: podkladní; exteriér; podklad: kov, beton, keramika, minerální; barva: h...	m ²	11,00000					
oprava povlak, krytiny na střeše - sondy na půdě : 2*1*3,5+4*0,5*2									
						11,00000			
19	712351111RT2	Povlakové krytiny střeš do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu	m ²	11,00000					
oprava povlak, krytiny na střeše - sondy na půdě : 2*1*3,5+4*0,5*2									
						11,00000			
20	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,04917					
50 m vodorovně									
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				28 147,82			
21	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	5,71878					
22	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,71878					
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
23	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	343,12656					
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,71878					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2022	ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
O:	SO 02	ŽLUTÝ PAVILON
R:	SO 02V-1	ZMĚNA č.1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - VÍCEPRÁCE PRO ZMĚNU TRASY VZT VE 2. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	45,75021					
26	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsí betonu a cihel , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	5,71878					

Celkem	115 177,80
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2022	ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
O:	SO 02	ŽLUTÝ PAVILON
R:	SO 02V-2	ZMĚNA č. 2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - VÍCEPRÁCE PRO DOPLNĚNÍ VZT DO MÍSTNOSTI 1.17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3							19 148,00		
Svislé a kompletní konstrukce									
	1	340271412R00	Zazdíčka otvorů příček z párobetonových tvárcích plochy do 0,25 m ² , tloušťka zdiva 125 mm	kus	4,00000				
včetně pomocného pracovního lešení									
zazdění otvorů ve stěnách tl. 125 mm v 1.NP : 4					4,00000				
	2	342264102R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m ² , ,	kus	4,00000				
s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,									
s dk kastle - revizní dvířka na chodbě a 1.17 : 2+2					4,00000				
	3	553476610R	Dvířka revizní použiti: sádrokarton; funkce: klasické; materiál: hliník; počet křídel: 2; šířka = 1 000 mm; výška = 500 mm; barva: rám šedý, deska bílá	kus	4,00000				
s dk kastle - revizní dvířka na chodbě a 1.17 : 2+2					4,00000				
Díl: 4							29 495,79		
Vodorovné konstrukce									
	4	416093131R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 500 do 800 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm	m ²	1,28000				
bez dodávky izolace									
čela - dvoustranné kastle v 1.17 : 2*0,8*0,8					1,28000				
	5	954312301R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 500x500 mm do 800x800 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m	8,00000				
včetně:									
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,									
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,									
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1 + dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.									
dvoustranné kastle v 1.17 : 2*4					8,00000				
	6	954313301R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 500x500 mm do 800x800 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m	4,40000				
včetně:									
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,									
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2022	ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
O:	SO 02	ŽLUTÝ PAVILON
R:	SO 02V-2	ZMĚNA č. 2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - VÍCEPRÁCE PRO DOPLNĚNÍ VZT DO MÍSTNOSTI 1.17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. třístranné kastle v 1.11 : 2.2*2				4,40000			
7	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	20,00000					
		ostatní práce : 20				20,00000			
8	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	247,53000					
		Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu. náklady dílu 4 v % : 24753/100				247,53000			
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						5 760,00			
9	612401391RT2	Omitky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m ² , vápennou štukovou omítkou	kus	8,00000					
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, oprava omítek ve stěnách tl. 125 mm v 1.NP : 4*2				8,00000			
Díl: 96 Bourání konstrukcí						3 207,20			
10	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm	m	2,80000					
		řezání otvorů ve stěnách tl. 125 mm v 1.NP : (0,3+0,4)*4				2,80000			
11	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m ² , tloušťky do 150 mm	kus	2,00000					
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²). otvory pro VZT v 1.NP : 2				2,00000			
12	971038431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárcí nebo příček plochy do 0,25 m ² , tloušťky do 150 mm	kus	2,00000					
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²). otvory pro VZT v 1.NP : 2				2,00000			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 007,19			
13	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	0,70680					
		oborů 801, 803, 811 a 812							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2022	ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
O:	SO 02	ŽLUTÝ PAVILON
R:	SO 02V-2	ZMĚNA č. 2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - VÍCEPRÁCE PRO DOPLNĚNÍ VZT DO MÍSTNOSTI 1.17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 721 Vnitřní kanalizace							6 227,60		
14	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 včetně tvarovek, objimek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. odkanalizování kondenzátů v 1.17 : 2*10	m	20,00000					
15	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 odkanalizování kondenzátů v 1.17 : 2*10	m	20,00000					
16	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,00680					
Díl: 784 Malby							25 605,48		
17	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná podhledy stropů a sdek kastlů 1.17 a 1.11 : 7*8,7+2*4,8*0,8+2*2,2*3*0,8 stěny místnosti 1.17 : 3,3*2*(7+8,7)	m2	182,76000					
18	784195312R00	Malby z malířských směsí otlěrvozdomých, , bělost 88 %, dvojnásobné podhledy stropů a sdek kastlů 1.17 a 1.11 : 7*8,7+2*4,8*0,8+2*2,2*3*0,8	m2	79,14000					
19	784195322R00	Malby z malířských směsí otlěrvozdomých, , barevné, dvojnásobné stěny místnosti 1.17 : 3,3*2*(7+8,7)	m2	103,62000					
20	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , stěny místnosti 1.17 : 3,3*2*(7+8,7)	m2	103,62000					
21	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm vnitřní plochy prostor 1.NP : 50	m	50,00000					
22	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm vybavení a předměty v 1.NP : 8,7*7	m2	60,90000					
23	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky podlahy místnosti 1.17 : 7*8,7	m2	60,90000					
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							1 108,87		
24	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,22529					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2022	ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
Q:	SO 02	ŽLUTÝ PAVILON
R:	SO 02V-2	ZMĚNA č. 2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - VÍCEPRÁCE PRO DOPLNĚNÍ VZT DO MÍSTNOSTI 1.17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost / úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	-----------------------------------

Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

25	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,22529				
26	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	13,51728				
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,22529				
28	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,80230				
29	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,22529				

Celkem	91 560,13
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2022	ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
O:	SO 02	ŽLUTÝ PAVILON
R:	SO 02V-2	ZMĚNA č. 2 - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ - VÍCEPRÁCE PRO DOPLNĚNÍ VZT DO MÍSTNOSTI 1.17

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
	Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení									
	1	M24-1	VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ - UZNATELNÉ NÁKLADY				265 757,00				
	2	M24-2	VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	kompl	1,00000						
				kompl	1,00000						
Celkem							265 757,00				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2022	ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
O:	SO 02	ŽLUTÝ PAVILON
R:	SO 02V-3	ZMĚNA č. 3 - VÍCEPRÁCE PRO ODSTRANĚNÍ ČÁSTI VENKOVNÍHO OBJEKTU ŠATEN BÝVALÉ TENISOVÉ HALY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce							2 737,16		
1	133210012R00	Vrtání šachet pro plotové sloupky homina třídy 3,4, průměr šachty 200 mm pro sloupky k oplocení : 2	kus	2,00000					
2	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí omice v tloušťce 150 mm Sejmutí omice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypch vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehmutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění omice, v homině 1 až 4. Rozprostření a urovnání omice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5. úprava terénu v prostoru mezi pavilonem a objektem : 10*1,2	m2	12,00000					
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání							488,33		
3	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20 sloupky v oplocení : 2*3,14*0,15*0,15*0,9	m3	0,12717					
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce							43 939,63		
4	310271620R00	Zazdívká otvorů z párobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 200 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení zazdívká vnitřních prostor venkovního objektu : 9,5*2,75*0,2	m3	5,22500					
5	338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 trubkových nebo profilovaných sloupky v oplocení : 2	kus	2,00000					
6	553462014R	sloupek plotový ocel; válec; l = 2 500 mm; d 48 mm; povrch pozink, PVC sloupky v oplocení : 2	kus	2,00000					
Díl: 46 Zpevněné plochy							21 192,50		
7	451577977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti tloušťky do 100 mm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 chodník v prostoru mezi pavilonem a objektem : 10*1,2	m2	12,00000					
8	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	12,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2022	ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
O:	SO 02	ŽLUTÝ PAVILON
R:	SO 02V-3	ZMĚNA č. 3 - VÍCEPRÁCE PRO ODSTRANĚNÍ ČÁSTI VENKOVNÍHO OBJEKTU ŠATEN BÝVALÉ TENISOVÉ HALY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.									
chodník v prostoru mezi pavilonem a objektem : 10*1,2									
9	596291111R00	Rezáni zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	10,00000					
chodník v prostoru mezi pavilonem a objektem : 10									
10	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	11,50000					
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.									
chodník v prostoru mezi pavilonem a objektem : 10*1,5									
11	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šeda; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	12,00000					
chodník v prostoru mezi pavilonem a objektem : 10*1,2									
							94 789,00		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější									
12	622319512R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm	m2	2,00000					
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění taliřovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.									
zateplená fasáda v místě odbouraného objektu : 10*0,2									
sokl pod chodníkem :									
13	622319523RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	3,00000					
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění taliřovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlaceni vyztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.									
zateplená fasáda v místě odbouraného objektu : 10*0,3									
sokl nad chodníkem :									
14	622319334RT3	Zateplení fasády šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	22,00000					
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění taliřovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlaceni vyztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2022	ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
O:	SO 02	ŽLUTÝ PAVILON
R:	SO 02V-3	ZMĚNA č. 3 - VÍCEPRÁCE PRO ODSTRANĚNÍ ČÁSTI VENKOVNÍHO OBJEKTU ŠATEN BÝVALÉ TENISOVÉ HALY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zateplená fasáda v místě odbouraného objektu : 10*2,2		22,00000					
		fasáda nad požárním pruhem :							
15	622319834RT1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm. Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády; tloušťka d = 140,0 mm; hrana: rovná; OH = 100 kg/m3; lambda = 0,037...	m2	10,00000					
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.							
		zateplená fasáda v místě odbouraného objektu : 10*1		10,00000					
		požární pruh nad soklem :							
16	622391121R00	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (6 ks/m2) a tepelně izolační zátky, s dodávkou hmoždinek	m2	35,00000					
		zateplená fasáda v místě odbouraného objektu : 10*3,5		35,00000					
17	622421131RU2	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, ze suché soklové maltové směsi, složitost 1+2	m2	35,00000					
		nová fasáda v místě odbouraného objektu : 10*3,5		35,00000					
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 350,00			
18	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešerňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	10,00000					
		zateplená fasáda v místě odbouraného objektu : 10*1		10,00000					
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 000,00			
19	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	20,00000					
		ostatní nespecifikované práce : 20		20,00000					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 971,00			
20	978023411R00	Vysekáni, vyškrabáni a vyčištění spár zdíva ohebného mimo kominového	m2	35,00000					
		původní fasáda v místě odbouraného objektu : 10*3,5		35,00000					
21	978036191R00	Otlučení vnějších omítek šlechtěných brizolitových, v rozsahu do 100 %	m2	35,00000					
		původní fasáda v místě odbouraného objektu : 10*3,5		35,00000					
Díl: 98		Demolice				42 922,32			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2022	ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
O:	SO 02	ŽLUTÝ PAVILON
R:	SO 02V-3	ZMĚNA č. 3 - VÍCEPRÁCE PRO ODSTRANĚNÍ ČÁSTI VENKOVNÍHO OBJEKTU ŠATEN BÝVALÉ TENISOVÉ HALY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	981011414R00	Demolice budov prováděné postupným rozebráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného zdiva, tvárnice na maltu cementovou nebo z betonu prostého, s podílem konstrukcí přes 20 do 25 % Budovy výšky do 35 m. část venkovního objektu : 10,15*4*1,2	m3	48,72000					
						48,72000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					19 242,19		
23	990281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	13,50329					
Díl: 722		Vnitřní vodovod					20 000,00		
24	722-1	Úprava areálového venkovního vodovodu - odkopávka, zkrácení, zabíhování apod. úprava venkovního vodovodu : 1	soubor	1,00000					
						1,00000			
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					448,20		
25	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 1,75 m oplocení ze strany veřejného prostranství : 1,2	m	1,20000					
						1,20000			
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					102 640,09		
26	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.	t	25,13840					
27	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	25,13840					
28	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 508,30400					
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	25,13840					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2022	ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
O:	SO 02	ŽLUTÝ PAVILON
R:	SO 02V-3	ZMĚNA č. 3 - VÍCEPRÁCE PRO ODSTRANĚNÍ ČÁSTI VENKOVNÍHO OBJEKTU ŠATEN BÝVALÉ TENISOVÉ HALY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost / úroveň
30	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	50,27680				
31	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	25,13840				

Celkem	359 720,42
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2022	ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
O:	SO 02	ŽLUTÝ PAVILON
R:	SO 02V-4	ZMĚNA č. 4 - VÍCEPRÁCE PRO PŘESUNUTÍ OPLOCENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO VZT JEDNOTKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost / Genová úroveň
Díl: 1 Zemní práce							47 553,60	
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	3,00000				
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek původní okapový chodník : 6*0,5				3,00000		
2	113204111R00	Výtrhání obrub záhonových	m	6,00000				
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek původní okapový chodník : 6				6,00000		
3	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	10,50000				
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, zpevn. plochy pod vzt jednotkami : 6*5*0,35 Řez A-A :				10,50000		
4	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	10,50000				
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, zpevn. plochy pod vzt jednotkami : 6*5*0,35 Řez A-A :				10,50000		
5	133210012R00	Vrtání šachet pro plotové sloupky hornina třídy 3,4, průměr šachty 200 mm	kus	18,00000				
		venkovní oplocení - sloupky a vzpěry : 10+8 Řez A-A :				18,00000		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,50000				
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. zpevn. plochy pod vzt jednotkami : 6*5*0,35 Řez A-A :				10,50000		
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	630,00000				
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2022	ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
O:	SO 02	ŽLUTÝ PAVILON
R:	SO 02V-4	ZMĚNA č. 4 - VÍCEPRÁCE PRO PŘESUNUTÍ OPLOCENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO VZT JEDNOTKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		za dalších 60 km : 60*10,5				630,00000			
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehčeného výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	10,50000					
		zpevn. plochy pod vzt jednotkami : 6*5*0,35				10,50000			
		Řez A-A :							
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	10,50000					
		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.							
		zpevn. plochy pod vzt jednotkami : 6*5*0,35				10,50000			
		Řez A-A :							
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	10,50000					
		zpevn. plochy pod vzt jednotkami : 6*5*0,35				10,50000			
		Řez A-A :							
11	215901101RT5	Zhuťnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných syplých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	30,00000					
		z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných syplých relativní ulehlosti l(d) do 0,8							
		zpevn. plochy pod vzt jednotkami : 6*5				30,00000			
		Řez A-A :							
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 736,29			
12	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	0,45216					
		venkovní oplocení - sloupky a vzpěry : (10+8)*3,14*0,1*0,1*0,8				0,45216			
		Řez A-A :							
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				14 624,00			
13	336171112R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	8,00000					
		trubkových nebo profilovaných							
		venkovní oplocení - vzpěry : 8				8,00000			
		Řez A-A :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2022	ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
O:	SO 02	ŽLUTÝ PAVILON
R:	SO 02V-4	ZMĚNA č. 4 - VÍCEPRÁCE PRO PŘESUNUTÍ OPLOCENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO VZT JEDNOTKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 trubkových nebo profilovaných venkovní oplocení - sloupky : 10 Řez A-A :	kus	10,00000					
15	553462014R	sloupek plotový ocel; válec; l = 2 500 mm; d 48 mm; povrch pozink, PVC venkovní oplocení - sloupky : 10 Řez A-A :	kus	10,00000					
16	553462042R	vzpěra plotová, včetně hlavy; ocel; d 38 mm; l = 2 000 mm; povrch pozink, PVC; příslušenství hlava venkovní oplocení - vzpěry : 8 Řez A-A :	kus	8,00000					
Díl: 46 Zpevněné plochy						29 580,00			
17	451577977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přidlažbu) ze šterkodrtí tloušťky do 100 mm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 zpevn. plochy pod vzt jednotkami : 6*5 Řez A-A :	m2	30,00000					
18	596841111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z cementové malty tloušťky do 30 mm komunikací pro pěši do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m zpevn. plochy pod vzt jednotkami : 6*5 Řez A-A :	m2	30,00000					
19	592R1	Dlaždice betonová 30x30x5 cm šedá, hladká standard zpevn. plochy pod vzt jednotkami : 6*5 Řez A-A :	m2	30,00000					
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						45 729,77			
20	631315621RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,	m3	7,50000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2022	ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
O:	SO 02	ŽLUTÝ PAVILON
R:	SO 02V-4	ZMĚNA č. 4 - VÍCEPRÁCE PRO PŘESUNUTÍ OPLOCENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO VZT JEDNOTKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. zpevn. plochy pod vzt jednotkami : 6*5*0,25 Řez A-A :				7,50000			
21	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pleťva pro tloušťku obou vrstev mazaniny zpevn. plochy pod vzt jednotkami : 6*5*0,25 Řez A-A :	m3		7,50000				
						7,50000			
22	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků zpevn. plochy pod vzt jednotkami : 6*5*3,03*1,2/1000 Řez A-A :	t		0,10908				
						0,10908			
23	639571215R00	Kačirek pro okapový chodník tl. 150 mm drenážní plocha : 5*0,6 Řez A-A :	m2		3,00000				
						3,00000			
24	639561121R00	Obrubník pro okapový chodník výšky 250 mm, šedý se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm. Včetně dodávky obrubníku. zpevn. plochy pod vzt jednotkami : 2*5+6 Řez A-A :	m		16,00000				
						16,00000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí					6 311,25		
25	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 původní venkovní beton, plocha : 15*0,15 Technická zpráva :	m3		2,25000				
						2,25000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					55 347,84		
26	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t		38,84059				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2022	ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
O:	SO 02	ŽLUTÝ PAVILON
R:	SO 02V-4	ZMĚNA č. 4 - VÍCEPRÁCE PRO PŘESUNUTÍ OPLOCENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO VZT JEDNOTKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 767	Konstrukce zámečnické		13 578,50
-----------------	------------------------------	--	------------------

27	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 1,75 m	m	15,00000					
						15,00000			
venkovní oplocení - pletivo : 2*5+6-1									
Řez A-A :									
28	767920210R00	Montáž vrat a vratek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2	kus	1,00000					
venkovní oplocení - branka : 1						1,00000			
Řez A-A :									
29	55342605R	branka k oplocení 2000 x 1000 mm; ocel, výplň pletené pletivo; nastříkaný lak; příslušenství 2 sloupky, klika, 2 panty	kus	1,00000					
venkovní oplocení - branka : 1						1,00000			
Řez A-A :									
30	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,05520					
50 m vodorovně									

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot		25 434,24
-----------------	--	--	------------------

31	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,11400					
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
32	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	366,84000					
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	6,11400					
34	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	48,91200					
35	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	6,11400					

Celkem			239 895,49
---------------	--	--	-------------------

7.05.01	Předizolované Cu potrubí 6, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chlazení	bm	15,00			
7.05.03	Předizolované Cu potrubí 12, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chlazení	bm	15,00			
Y ODBOČKA - REFINET						
7.06.01	Y-odbočka od 18 do 37 kW (dvoutrubkový systém)	ks	1,00			
KOMUNIKAČNÍ KABEL						
7.07	Komunikační kabel (propojení vnitřní jednotky s venkovní) - např. 5C×1,5	bm	18,00			
POMOČNÉ ULOŽENÍ Cu POTRUBÍ						
7.08	Pomocné uložení Cu potrubí, vč. příslušenství	bm	12,00			
CHLADIVO						
7.09	Doplnění chladiva R410A	kg	1,00			
OVLÁDÁNÍ						
7.10.01	Nástěnný komfortní kabelový ovladač s podsvíceným LCD displejem, možnost ovládání 1 jednotky nebo skupiny až 16 vnitřních jednotek, týdenní program provozu, programovatelná tlačítka, funkce noční provoz, zámek lamely, zámek klávesnice, možnost nastavení servisních DN-kódů vnitřních jednotek, osazen v každé třídě; v kabinetech ovládáno dálkovým IR ovladačem, který je součástí balení	ks	1,00			
ČERPADLO KONDENZÁTU						
7.12	Čerpadlo kondenzátu, vylučná výška 600 mm, měřeno od spodního okraje jednotky	ks	1,00			
WiFi MODUL						
7.13	WiFi Modul pro ovládání všech funkcí pomocí aplikace nebo webového prohlížeče, kompatibilní se všemi vnitřními jednotkami vybavenými sběrnici A/B pro ovladače, aplikace ke stažení zdarma	ks	1,00			
KABELÁŽE MoR						
7.15	Kabeláž mezi jednotkou, wifi modulem a lokálním kabelovým ovladačem	bm	20,00			
MODULY PRO ŘÍZENÍ						
7.16	I/O modul pro vstupy a výstupy (alarm, hlášení provozu) - u podstrojních jednotek	ks	1,00			
7.17	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)	ks	1,00			
Zařízení 7 - Chlazení učeben a kabinetů ve žlutém pavilonu - celkem				114 147,00	22 575,00	135 722,00
Ostatní náklady						
0.01	Svislý přesun materiálu a osob, vnitrostaveništní přesuny	hod	8,00			
0.02	Zvedací mechanismy, plošiny, lešení, jeřáb	hod	0,00			
0.03	Montážní, spojovací a těsnící materiál (závitové tyče, matice, šrouby, objímky, ...)	kg	30,00			
0.04	Přidružené a pomocné výkony (blíže nespecifikované, ale potřebné práce nutné ke zhotovení díla)	hod	2,00			
0.07	Zednické výpomoci (vysekání drážek apod.)	hod	4,00			
0.09	Dodavatelská dokumentace	hod	0,00			
0.11	Koordináční činnost a režijní náklady	hod	3,00			
0.12	Doprava	km	30,00			
Ostatní náklady - celkem				12 800,00	2 550,00	15 350,00
Cena celkem Kč bez DPH				212 627	41 555	254 082
Cena celkem Kč vč. 21% DPH				257 158	50 282	307 439

Číslo Zakázky: 2118070				
ROZPOČET - NEUZNATELNÉ NÁKLADY				
Akce: Větrání pavilonů ZŠ U Červených domků v Hodoníně				
Stavební objekt SO 02 ŽLUTÝ PAVILON				
Místo stavby: Hodonín, Jihomoravský kraj				
Investor: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 696 35 Hodonín				

MÍSTNOST L.17

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Montáž	Montáž celkem
	Zařízení 4a - Zdroj chladu/tepla pro zařízení 4								
	MONTÁŽNÍ MATERIÁL								
4a.54	AG svařování, tlaková zkouška dusíkem, vakuování	hod	3,00						
	Zařízení 4a - Zdroj chladu/tepla pro zařízení 4 - celkem				900,00		900,00		1 800,00
	Zařízení 7 - Chlazení učeben a kabinetů ve žlutém pavilonu								
	SVAROVÁNÍ + TLAKOVÁNÍ + VAKUOVÁNÍ								
7.14	AG svařování, tlaková zkouška dusíkem, vakuování	hod	3,00						
	Zařízení 7 - Chlazení učeben a kabinetů ve žlutém pavilonu - celkem				975,00		900,00		1 875,00
	Ostatní náklady								
0.06	Evidenční kniha CHL zařízení	ks	0,00						
0.08	Komplexní zkoušky, zaregulování, proškolení obsluhy	hod	16,00						
	Ostatní náklady - celkem				0,00		8 000,00		8 000,00
	Cena celkem Kč bez DPH				1 875		9 800		11 675
	Cena celkem Kč vč. 21% DPH				2 269		11 858		14 127