


Údržbové práce na propustku km 71,113 (Milostín)-výroba zábradlí						0101 Praha-Bubny (mimo) - Chomutov-záp.zhlaví (mimo)	
ÚRS 2023/I	ver. 010223	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024				Cena v Kč	
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					34 714,77
		DPH 21,00%					6 024,88
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN					28 689,89
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
HSV		Práce a dodávky HSV				12 074,74	
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 745,38	
166	628613233	Protikorozní ochrana OK mostu III. tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací	m2	7,500	1 370,00	10 275,00	
168	15625102	drát metalizační ZnAl D 3mm	kg	11,250	130,70	1 470,38	
997		Přesun sutě				6,96	
296	997013841	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17	t	0,006	1 160,00	6,96	
998		Přesun hmot				322,40	
302	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,800	249,00	199,20	
303	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,800	154,00	123,20	
PSV		Práce a dodávky PSV				14 991,20	
767		Konstrukce zámečnické				14 991,20	
346	911121211	Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů	m	8,000	1 200,00	9 600,00	
352	13431000	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x8mm	t	0,200	26 956,00	5 391,20	
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 623,96	
VRN1		Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč				1 623,96	
399	090001000	Ostatní náklady	%	0,060	27 065,94	1 623,96	
Celkem						28 689,89	

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2023/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací