


Údržbové práce na propustku km 58,840 (Merklovka)-výroba zábradlí				0101 Praha-Bubny (mimo) - Chomutov-záp.zhlaví (mimo)		
ÚRS 2023/I	ver. 010223	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024		Cena v Kč		
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH				51 571,49
		DPH 21,00%				8 950,42
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN				42 621,06
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				17 721,75
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 226,55
166	628613233	Protikorozní ochrana OK mostu III. tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací	m2	11,000	1 370,00	15 070,00
168	15625102	drát metalizační ZnAl D 3mm	kg	16,500	130,70	2 156,55
997		Přesun sutě				11,60
296	997013841	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17	t	0,010	1 160,00	11,60
998		Přesun hmot				483,60
302	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	1,200	249,00	298,80
303	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,200	154,00	184,80
PSV		Práce a dodávky PSV				22 486,80
767		Konstrukce zámečnické				22 486,80
346	911121211	Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů	m	12,000	1 200,00	14 400,00
352	13431000	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x8mm	t	0,300	26 956,00	8 086,80
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 412,51
VRN1		Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč				2 412,51
399	090001000	Ostatní náklady	%	0,060	40 208,55	2 412,51
		Celkem				42 621,06

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2023/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací