


Údržbové práce na propustku km 60,905 (žst.Lužná u Rak.)-výroba zábradlí					0101 Praha-Bubny (mimo) - Chomutov-záp.zhlaví (mimo)		
ÚRS 2023/I	ver. 010223	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024			Cena v Kč		
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					17 938,56
		DPH 21,00%					3 113,30
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN					14 825,26
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
HSV		Práce a dodávky HSV				6 490,49	
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 264,20	
166	628613233	Protikorozní ochrana OK mostu III. tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací	m2	4,000	1 370,00	5 480,00	
168	15625102	drát metalizační ZnAl D 3mm	kg	6,000	130,70	784,20	
997		Přesun sutě				4,64	
296	997013841	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17	t	0,004	1 160,00	4,64	
998		Přesun hmot				221,65	
302	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,550	249,00	136,95	
303	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,550	154,00	84,70	
PSV		Práce a dodávky PSV				7 495,60	
767		Konstrukce zámečnické				7 495,60	
346	911121211	Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů	m	4,000	1 200,00	4 800,00	
352	13431000	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x8mm	t	0,100	26 956,00	2 695,60	
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				839,17	
VRN1		Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč				839,17	
399	090001000	Ostatní náklady	%	0,060	13 986,09	839,17	
Celkem						14 825,26	

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2023/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací