


Údržbové práce na propustku km 52,739 (Řevničov)-výroba zábradlí

0101 Praha-Bubny (mimo) - Chomutov-
záp.zhlaví (mimo)

ÚRS 2023/I	ver. 010223	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024			Cena v Kč	
		Cena s DPH			41 949,50	
		DPH 21,00%			7 280,49	
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN			34 669,01	
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				14 506,73
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 094,45
166	628613233	Protikorozní ochrana OK mostu III. tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací	m2	9,000	1 370,00	12 330,00
168	15625102	drát metalizační ZnAl D 3mm	kg	13,500	130,70	1 764,45
997		Přesun sutě				9,28
296	997013841	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17	t	0,008	1 160,00	9,28
998		Přesun hmot				403,00
302	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	1,000	249,00	249,00
303	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,000	154,00	154,00
PSV		Práce a dodávky PSV				18 199,88
767		Konstrukce zámečnické				18 199,88
346	911121211	Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů	m	10,000	1 200,00	12 000,00
352	13431000	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x8mm	t	0,230	26 956,00	6 199,88
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 962,40
VRN1		Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč				1 962,40
399	090001000	Ostatní náklady	%	0,060	32 706,61	1 962,40
Celkem						34 669,01

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2023/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

*Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru*

*Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací*