


Údržbové práce na propustku km 34,390 (K.Žehrovice)-výroba zábradlí				0101 Praha-Bubny (mimo) - Chomutov-záp.zhlaví (mimo)		
ÚRS 2023/I	ver. 010223	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024		Cena v Kč		
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH				22 549,35
		DPH 21,00%				3 913,52
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN				18 635,83
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>8 076,69</b>
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>7 830,25</b>
166	628613233	Protikorozní ochrana OK mostu III. tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací	m2	5,000	1 370,00	6 850,00
168	15625102	drát metalizační ZnAl D 3mm	kg	7,500	130,70	980,25
<b>997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>4,64</b>
296	997013841	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17	t	0,004	1 160,00	4,64
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>241,80</b>
302	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,600	249,00	149,40
303	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,600	154,00	92,40
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>9 504,28</b>
<b>767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>9 504,28</b>
346	911121211	Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů	m	5,000	1 200,00	6 000,00
352	13431000	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x8mm	t	0,130	26 956,00	3 504,28
<b>VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>1 054,86</b>
<b>VRN1</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč</b>				<b>1 054,86</b>
399	090001000	Ostatní náklady	%	0,060	17 580,97	1 054,86
<b>Celkem</b>						<b>18 635,83</b>

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2023/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené  
výkonem stavebního  
dozoru

Podpis  
stavbyvedoucího/vedoucího  
prací