

Příloha č. 1

Číslo smlouvy: S 640 053 200 21

Číslo objednávky: 1.2.141

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/1/1819
Stavba: Nove_Mesto_nad_Metuji_-_NB_-_oprava_lezate_kanalizace (1)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 3. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			97 554,49
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 97 554,49	Výše daně 20 486,44
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			118 040,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2022/2/1/1819

Stavba:

Nove_Mesto_nad_Metuji_-_NB_-_oprava_lezate_kanalizace (1)

Místo:

Datum:

13. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		97 554,49	118 040,93
2022-2-1-1819	Nové Měst...	97 554,49	118 040,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nove_Mesto_nad_Metuji_-_NB_-_oprava_lezate_kanalizace (1)

Objekt:

2022-2-1-1819 - Nové Měst...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

97 554,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 554,49	21,00%	20 486,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

118 040,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nove_Mesto_nad_Metuji_-_NB_-_oprava_lezate_kanalizace (1)

Objekt:

2022-2-1-1819 - Nové Měst...

Místo:

Datum: 13. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

97 554,49

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nove_Mesto_nad_Metuji_-_NB_-_oprava_lezate_kanalizace (1)

Objekt:

2022-2-1-1819 - Nové Měst...

Místo:

Datum: 13. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

97 554,49

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113107030	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překozech ručně	m2	2,000		
2	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	2,000		
3	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	12,000		
4	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	12,000		
5	K	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	1,230		
6	K	132212211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,640		
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,620		
8	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	1,116		

D 5 Komunikace pozemní

9	K	576136111	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2,000		
10	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2,000		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	3,000		
12	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	3,000		
13	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,000		
14	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,820		
15	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,820		
16	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,820		
17	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,050		
18	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	3,000		
19	K	634112127	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm	m	12,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

20	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	5,000		
21	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	8,000		
22	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	8,000		
23	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,850		
24	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,850		
25	K	974031132	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	1,500		

D 997 Přesun sutě

26	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	3,235		
----	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,235		
28	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	61,465		
29	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,235		

D 998 Přesun hmot

30	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,326		
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

31	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	3,500		
32	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,004		
33	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	3,500		
34	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	3,500		
35	M	62853003	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	3,500		
36	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	12,318		

D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

37	K	721 01	napojení na stávající kanalizační síť	kpl	1,000		
38	K	721170972	Potrubí z PVC krácení trub DN 50	kus	3,000		
39	K	721170975	Potrubí z PVC krácení trub DN 125	kus	6,000		
40	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	2,000		
41	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000		
42	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	1,000		
43	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	5,000		
44	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	3,000		
45	K	721175R01	Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí	soubor	1,000		
46	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000		
47	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000		
48	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	8,000		
49	K	721910922	Pročištění svodů ležatých DN do 300	m	12,000		
50	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	131,452		

D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod

51	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		
52	K	722230101	Ventil přímý G 1/2" se dvěma závit	kus	2,000		
53	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	1,000		
54	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1,000		
55	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	9,638		

D 725 Zdravotnicka - zařízení předměty

56	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	1,000		
57	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000		
58	K	725121511	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a s vodorovným přívodem vody	soubor	2,000		
59	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	3,000		
60	K	725811301	Ventil tlačný samouzavírací s omezenou dobou výtoku 6 l/min G 1/2"	kus	2,000		
61	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	2,000		
62	M	55190005	<i>flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm</i>	m	2,000		
63	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	%	196,577		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 771 Podlahy z dlaždic

64	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	3,500		
65	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,500		
66	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	3,500		
67	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	3,500		
68	K	771575112	Montáž podlah keramických hladkých lepených disperzním lepidlem do 9 ks/m2	m2	3,500		
69	M	59761011	<i>dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2</i>	m2	3,500		
70	K	771577141	Příplatek k montáži podlah keramických lepených disperzním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	3,500		
71	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	3,500		
72	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	8,000		
73	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	3,500		
74	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	53,857		

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

75	K	VRN_HK_2_1_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	837,378		
----	---	--------------	----------------------------	---	---------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

76	K	VRN B.1	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	837,378		
----	---	---------	--	---	---------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3537039

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0ec79813-16c3-404b-90e9-c12ad0330bc9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.04.2023 09:42:01



440ce167-cb9a-4442-96ca-485d0d8246e2