



město Trhové Sviny

Smluvní strany

1.1. Objednatel: město Trhové Sviny
Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny
IČ: 00245551
DIČ: CZ00245551
zastoupený: Ing. Davidem Štoidlem, starostou

a

1.2. Zhotovitel:

Název: **Stavitelství Beneš, s.r.o.**
Sídlo: Pekárenská 1154, 374 01 Trhové Sviny
IČ: 28129423
DIČ: CZ28129423
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v oddíle C, vložce 18984

uzavřely

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací pod názvem
Veřejná prostranství v městě Trhové Sviny a osadách,

kterým se mění následující znění smlouvy:

4. Cena díla

4.1. Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby a smluvní strany se dohodly na ceně díla takto:
v Kč

Veřejná prostranství v městě Trhové Sviny a osadách - CELKEM		
	PŮVODNÍ CENA	NOVÁ CENA
Cena celkem bez DPH	1.053.889,42	982.214,42
DPH	221.316,78	206.265,03
Cena celkem včetně DPH	1.275.206,20	1.188.479,45



město Trhové Sviny

Z toho:

1_ Trhové Sviny – Velký rybník		
Cena celkem bez DPH	653.021,15	585.496,15
DPH	137.134,44	122.954,09
Cena celkem včetně DPH	790.155,59	708.450,34
2_ Rankov		
Cena celkem bez DPH	86.724,87	86.724,87
DPH	18.212,22	15.212,22
Cena celkem včetně DPH	104.937,09	104.937,09
3_ Todně		
Cena celkem bez DPH	127.001,47	127.001,47
DPH	26.670,31	26.670,31
Cena celkem včetně DPH	153.671,78	153.671,78
4_ Něchov		
Cena celkem bez DPH	102.265,26	99.215,26
DPH	21.475,70	20.538,20
Cena celkem včetně DPH	123.740,96	120.050,46
5_ Svatá Trojice		
Cena celkem bez DPH	67.876,57	66.776,67
DPH	14.254,10	14.023,10
Cena celkem včetně DPH	82.130,77	80.799,77

Ostatní ujednání, která nejsou měněna tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.


Přílohy:

Č. 1 – Změnový list č. 1

Č. 2 – Upravený položkový rozpočet díla

V Trhových Svinech dne 10.03.2023

V T. Svinech, dne 10.03.2023



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: Veřejná prostranství v městě Trhové Sviny a osadách

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 12.7.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 29 423
Stavitelství Beneš DIČ: cz28129423

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		982 214,42
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Výše daně 206 265,03
	15,00%	0,00
Cena s DPH		1 188 479,45

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

1

Stavba:

Veřejná prostranství v městě Trhové Sviny a osadách

Místo:

Datum:

12.7.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Stavatelství Beneš

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1	Trhové Sviny - Velký rybník	982 214,42	1 188 479,45	STA
2	Rankov	585 496,15	708 450,34	STA
3	Todně	86 724,87	104 937,09	STA
4	Něchov	127 001,47	153 671,78	STA
5	Svatá Trojice	99 215,26	120 050,46	STA
VRN	Ostatní a vedlejší náklady	66 776,67	80 799,77	STA
		17 000,00	20 570,00	STA

Změnový list č. 1

Veřejná prostranství ve městě Trhové Sviny a osadách

	původní cena	nová cena
Objekt 1 – Trhové Sviny – Velký rybník	653 021,15 Kč	585 496,15 Kč
Objekt 2 - Rankov	86 724,87 Kč	86 724,87 Kč
Objekt 3 Todně	127 001,47 Kč	127 001,47 Kč
Objekt 4 - Něchov	102 265,26 Kč	99 215,26 Kč
Objekt 5 - Svatá Trojice	67 876,67 Kč	66 776,67 Kč
VRN	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč
Celkem	1 053 889,42 Kč	982 214,42 Kč
Celkem s DPH	1 275 206,20 Kč	1 188 479,45 Kč

Přílohou jsou ropravené rozpočty objektů č. 1, 4 a 5 - změny jsou ounečeny zeleně.

objednatel

zhotovitel

V Trhových Svinech 10.03.2023

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejná prostranství v městě Trhové Sviny a osadách

Objekt:

1 - Trhové Sviny - Velký rybník

Místo:

Datum: 12,7,2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Stavitelství Beneš

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	původní množství	Množství aktuální	J.cena [CZK]	původní cena	Cena celkem [CZK] aktuální
Náklady soupisu celkem									
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					653021,00	585 496,15

D	1		Zemní práce					653021,00	585 496,15
1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2		164,000	25,00		82 122,77
Online PSC									
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01_121151103			164,000			4 100,00
			76,0*88,0						

2	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3		1,881	340,00		639,54
Online PSC									
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01_133251101						
VV			lavičky						
VV			0,4*0,4*0,8*4*2*1,05			1,075			
VV			gril						
VV			0,4*0,4*0,8*6*1,05			0,806			
VV			Součet			1,881			

3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3		1,881	210,00		395,01
Online PSC									
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01_162751117						

4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	18,810	40,00	752,40
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119 1,881*10 'Přepočtené koeficientem množství'							
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,762	1 050,00	3 950,10
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231 1,881*2 'Přepočtené koeficientem množství'							
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,881	120,00	225,72
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201 3,762							
7	K	181351003	Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojní při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	164,000	55,00	9 020,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003							
8	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	420,000	110,00	46 200,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131							
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	8,400	150,00	1 260,00
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131 8,400							
10	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	164,000	95,00	15 580,00
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112 88,0+76,0							
D 2 Zakládání							
11	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	1,881	3 500,00	6 583,50
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313511 1,075 0,4*0,4*0,8*4*2*1,05 gril 0,4*0,4*0,8*6*1,05 Součet							

D 3		Svislé a kompletní konstrukce					343 900,00
12	K K002	D+M lavička bez opěradla délky 600mm- ocel Zn+ prášk. vypal barva/ dřebo tropické	kus		2,000	6 700,00	13 400,00
13	K K0026	D+M lavička délky 2500mm- ocel. žárově pozinkovaná/ douglasska	kus		3,000	26 500,00	79 500,00
14	K K009	D+M piknik set- dřevo douglasska- Set plní funkci piknikového stolu s lavičkami, opěrného stojanu pro kola i odpočinkového lehátka.	kus		1,000	76 000,00	76 000,00
15	K K010	D+M betonový stůl s grilem- horní grilovací rošt odnímatelný, žulové obručnický, nohy z ocel L profilů- viz. samostatný výkres	kpl		1,000	175 000,00	175 000,00
D 5		Komunikace pozemní					146 275,00
16	K 564211011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	76,00	88,000	220,00	16 720,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01_564211011					
17	K K012	D+M mlatový chodník tl. 150mm	m2	76,00	88,000	260,00	19 760,00
18	K 596911111	Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopísku nebo z prohozené zeminy v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	88,00	35,000	560,00	49 280,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01_596911111					
19	M 58331200	Štěrkopísek netříděný	t	8,60	3,500	450,00	3 960,00
VV		88,0*0,1		8,60	8,800		1 575,00
20	M x455	šlapák kamenný	m2	88,00	35,000	840,00	73 920,00
21	K K011	D+M rámovací pásovina 150x6mm kolem mlatového chodníku	m	76,00	81,000	660,00	50 160,00
D 998		Přesun hmot					6 614,88
22	K 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t		27,562	240,00	6 614,88
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01_998223011					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejná prostranství v městě Trhové Sviny a osadách

Objekt:

4 - Nýchov

Místo:

Datum: 12,7,2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Stavitelství Beneš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	původní množství	Množství	J.cena [CZK]	původní cena	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem									
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					102265,26	99 215,26

D 1 Zemní práce									
1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2		15,000	25,00		375,00
Online PSC https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151103									
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3		0,600	350,00		210,00
Online PSC https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251101									
	VV		15,0*(0,06+0,03+0,05+0,1-0,2)			0,600			
3	K	131151343	Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm	m		5,600	350,00		1 960,00
Online PSC https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131151343									
	VV		sloupky						
	VV		7*0,8			5,600			
4	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3		0,269	250,00		67,25
Online PSC https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133251101									
	VV		plakátovací plocha						
	VV		0,4*0,4*0,8*2*1,05			0,269			
	VV		Součet			0,269			

5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,265	210,00	265,65
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01_162751117				
VV			0,6	0,600			
VV			5,6*3,14*0,15*0,15	0,396			
VV			0,269	0,269			
VV			Součet	1,265			
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	12,650	40,00	506,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01_162751119				
VV			1,265*10 'Přepočtené koeficientem množství	12,650			
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,530	1 050,00	2 656,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01_171201231				
VV			1,265*2 'Přepočtené koeficientem množství	2,530			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,265	120,00	151,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01_171251201				
9	K	181351003	Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	15,000	55,00	825,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01_181351003				
10	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15,000	110,00	1 650,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01_181411131				
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,300	150,00	45,00
VV			15*0,02 'Přepočtené koeficientem množství	0,300			
12	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	15,000	95,00	1 425,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01_181951112				

D	2	Zakládání					2 327,50	
13	K 275313511	Zakládání					2 327,50	
	Online PSC	Zakládání z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					2 327,50	
	VV	https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313511					0,665	
	VV	plakátovací plocha					0,269	
	VV	0,4*0,4*0,8*2*1,05					0,396	
	VV	oplocení					0,665	
	VV	3,14*0,15*0,15*0,8*7						
	VV	Součet						
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					49 250,00	
14	K K003	D+M plakátovací plocha 1200x1000mm, sendvičová konstrukce s hranatými stojinami z ocelového jeřabového profilu, celková výška po ukořtení 2000 mm					21 000,00	21 000,00
15	K K004	D+M ocelový sloupek k oplocení výška sloupku nad terénem 1,5m					850,00	5 950,00
16	K K005	D+M vodorovná dřevěná výplň oplocení (hoblovaná prkna) vč. kotvicích prvků a povrchové úpravy					1 300,00	25 350,00
	VV	13,0*1,5					19,500	21 450,00
D	5	Komunikace pozemní					21 462,00	
17	K 564710001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					360,00	5 400,00
	Online PSC	https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564710001						
18	K 564731101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					420,00	6 300,00
	Online PSC	https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564731101						
19	K 596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					280,00	4 200,00
	Online PSC	https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211110						
	VV	1,5*10,0					15,000	

20	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2		15,450	360,00		5 562,00
VV		15*1,03 Přepočtené koeficientem množství							
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
21	K	916331112	Osazení zahradního obručnicku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m		23,000	460,00		10 580,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01_916331112							
VV		10,0+10,0+1,5+1,5							
22	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m		23,000	150,00		3 450,00
D		998	Přesun hmot						
23	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t		8,369	240,00		2 008,56
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01_998223011							

Cenová
soustava

CS ÚRS
2022 01

CS ÚRS
2022 01

CS ÚRS
2022 01

CS ÚRS
2022 01

CS ÚRS
2022 01

CS ÚRS
2022 01

CS ÚRS
2022 01

CS ÚRS
2022 01

CS ÚRS
2022 01

CS ÚRS
2022 01

CS ÚRS
2022 01

CS ÚRS
2022 01

CS ÚRS 2022 01

--	--	--

CS ÚRS 2022 01

CS ÚRS 2022 01

CS ÚRS 2022 01

CS ÚRS
2022 01

CS ÚRS
2022 01

CS ÚRS
2022 01

CS ÚRS
2022 01

Objekt:

5 - Svatá Trojice

Místo:

Datum: 12.7.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavitelství Beneš

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Původní množství	Množství	J.cena [CZK]	původní cena	Cena celkem [CZK]
								67876,67	66 776,67

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce 8 428,89

1	K	1211511 03	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²		15,000	25,00		375,00
---	---	---------------	--	----------------	--	--------	-------	--	--------

Online PSC http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01_121151103

2	K	1222511 01	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m ³	m ³		0,600	350,00		210,00
---	---	---------------	---	----------------	--	-------	--------	--	--------

Online PSC http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01_122251101

VV 15,0*(0,06+0,03+0,05+0,1-0,2)

3	K	1311513 43	Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm	m		4,000	350,00		1 400,00
---	---	---------------	---	---	--	-------	--------	--	----------

Online PSC http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01_131151343

VV sloupky

VV 5*0,8

4,000

4	K	1627511 17	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³		0,883	210,00		185,43
---	---	---------------	--	----------------	--	-------	--------	--	--------

Online PSC http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01_162751117

VV 0,6

VV 5*0,8*3,14*0,15*0,15

VV Součet

0,600

0,283

0,883

5	K	16275119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	8,830	40,00	353,20
Online PSC VV http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119 0,883*10 'Přepočtené koeficientem množství							
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,766	1 050,00	1 854,30
Online PSC VV http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231 0,883*2 'Přepočtené koeficientem množství							
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,883	120,00	105,96
Online PSC http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201							
8	K	181351003	Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	15,000	55,00	825,00
Online PSC http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003							
9	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15,000	110,00	1 650,00
Online PSC http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131							
10	M	00572470	osivo směs travní parková	kg	0,300	150,00	45,00
VV 15*0,02 'Přepočtené koeficientem množství							
11	K	181951112	Úprava pláňě vyrovnáním výškových rozdílu strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	15,000	95,00	1 425,00
Online PSC http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112							
D	2	Zakládání					
12	K	275313511	Zakládání z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	0,283	3 500,00	990,50
Online PSC VV http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313511 oplocení 3,14*0,15*0,15*0,8*5 Součet Svislé a kompletní konstrukce							
D	3						
						25700	24 600,00

13	K	K004	D+M ocelový sloupek k oplocení výška sloupku nad terénem 1,5m	kus	5	6,000	850,00	4 250,00	5 100,00
14	K	K005	D+M vodorovná dřevěná výplň oplocení (hoblovaná prkna) vč. kotvících prvků a povrchové úpravy	m2	16,5	15,000	1 300,00	21 450,00	19 500,00
VV			(3+5+3)*1,5			16,500			
D	5	Komunikace pozemní							21 462,00
15	K	56471001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2		15,000	360,00		5 400,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01_564710001							
16	K	564731101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2		15,000	420,00		6 300,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01_564731101							
17	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2		15,000	280,00		4 200,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01_596211110							
18	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2		15,450	360,00		5 562,00
VV			15*1,03 Přepočtené koeficientem množství			15,450			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							9 760,00
19	K	916331112	Osazení zahradního obručnicku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15	m		16,000	460,00		7 360,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01_916331112							
VV			3+3+5+5			16,000			
20	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m		16,000	150,00		2 400,00
D	998	Přesun hmot							1 535,28

21	K	9982230 11	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t		6,397	240,00		1 535,28
----	---	---------------	--	---	--	-------	--------	--	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01_998223011