



POS 403 104/2023

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES



---

Ministerstvo životního prostředí

## **Smlouva o dílo – Revitalizace lokality STRÁŽENSKÁ SLAŤ**

**LIFE  
FOR  
MIRES**



## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dále jen „občanský zákoník“  
(dále jen jako „smlouva“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171  
DIČ: CZ 00583171  
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

**Zhotovitel:** IRO stavební s.r.o.  
sídlo/bydliště: Domoradice 303, 381 01 Český Krumlov

IČO: 26072912  
DIČ: CZ26072912  
Zápis v OR: C 12280 u Krajského soudu v Českých Budějovicích

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo



## II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy (dále jen „dílo“) je realizace stavby: „Revitalizace lokality STRÁŽENSKÁ SLAŤ“ s cílem revitalizovat vodní režim a mokřadní biotopy, realizovaná v rámci projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 „Life for MIREs“ (celým názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology in Sumava and Bavarian Forest“. Dílo je blíže specifikováno v příloze č. 1 - Nabídkový rozpočet a v příloze č. 3 – Projektová dokumentace.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedené dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

## III. Kvalitativní podmínky

- 3.1 Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami ČSN a přílohou č. 3 – Projektová dokumentace.

## IV. Dodací podmínky

- 4.1 Záruční doba: **48 měsíců** na práce provedené zhotovitelem.
- 4.2 Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl zhotovitel a které jsou spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.3 Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření díla o práce, které jsou nutné k dokončení a správné funkčnosti včetně užívání realizované stavby (např. požadavky kolaudačního řízení). Změny díla musí být v souladu s ustanovením § 222, z. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy.
- 4.4 Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelům opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.

## V. Staveniště

- 5.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. Termín předání staveniště se dohodne při podpisu smlouvy o dílo.
- 5.2 Vytýčení stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou osobou zajistí zhotovitel.
- 5.3 Objednatel při předání staveniště přesně vymezí hranice staveniště.
- 5.4 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Do termínu ukončení stavby je povinen uvést prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.



- 5.5 Zhotovitel v případě přepravy materiálu v biotopech citlivých na poškození (podmáčených) je povinen použít ruční přepravu nebo pásový přepravník (dumper).
- 5.6 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech, včetně zajištění postačujícího množství pracovníků (min. 3 lidé v pracovní jednotce, tj. bagrista + 2 dělníci).
- 5.7 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady, a to v časovém rámci uzavřené smlouvy.
- 5.8 V případě havárií (např. úniku ropných látek nebo olejů) je zhotovitel povinen zasáhnout okamžitě po zjištění havarijního stavu a zjednat nápravu podle zpracovaného havarijního plánu nejpozději do 15 hodin od jejího vzniku.
- 5.9 Objednatel kontroluje provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 5.10 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 5.11 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

## VI. Stavební deník

- 6.1 Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání staveniště. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zapisuje veškeré údaje o pracích, které provádí, o jejich průběhu. Zejména o časovém postupu prací a jejich jakosti.
- 6.2 Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle zápisu o předání a převzetí díla.
- 6.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba, nejpozději v následující den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou rozhodné pro plnění díla.
- 6.4 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
  - název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele,
  - název, sídlo, IČO, DIČ objednatele.
- 6.5 Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy ve smlouvě uvedené osoby jako odborný dohled objednatele (viz příloha č. 2 Kontaktní údaje), technický dozor stavebníka a příslušné orgány státní správy.
- 6.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem odborného dohledu objednatele, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 6.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů.



## VII. Technický dozor stavebníka a odborný dohled

- 7.1 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a odborný dohled (viz příloha č. 2 Kontaktní údaje) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 7.2 Osoba objednatelům pověřená výkonem technického dozoru nebo odborného dohledu je oprávněna seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad, kontroluje vyklizení staveniště.
- 7.3 Technický dozor nebo odborný dohled objednatel je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz k přerušování práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, hrozí-li nebezpečí způsobení škody.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor nebo odborný dohled a činit neprodlená opatření k odstranění vytknutých závad.

## VIII. Cenové podmínky

- 8.1 Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a činí:

	Cena bez DPH	21% DPH	Cena vč. 21% DPH
<b>cena celkem:</b>	<b>1 733 078,00 Kč</b>	<b>363 946,38 Kč</b>	<b>2 097 024,38 Kč</b>

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

- 8.2 V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací díla. Cena za dílo může být překročena pouze v případě změny DPH.
- 8.3 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu provádění a předání díla.



- 8.4 Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo z vyskytnutých se nenadálých nutných úprav, které nelze předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli. Veškeré výše uvedené změny budou řešeny formou dodatku k této smlouvě.
- 8.5 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smluveného touto smlouvou v plné výši po celou dobu plnění.

### **IX. Čas plnění, lhůty**

- 9.1 Zahájení prací: dle termínů určených projektovou dokumentací (nedílná součást smlouvy)  
Dokončení prací: **31. 12. 2023**
- 9.2 Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení plnění Výzvou k zahájení plnění, kterou odešle zhotoviteli na kontaktní e-mail uvedený v příloze 2 Kontaktní údaje této smlouvy. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí tohoto e-mailu nejpozději do 3 pracovních dnů a nejpozději do 10 dnů zahájit realizaci předmětu této smlouvy. Zhotovitel před zahájením stavby zpracuje závazný harmonogram.
- 9.3 V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu působení vyšší moci nebo nepříznivých klimatických podmínek (souvislá sněhová pokrývka, intenzivní déšť delší než 2 dny, přívalový déšť, povodňové průtoky v tocích, silný vítr v místech výskytu souší), bude řešen termín dokončení stavby dodatkem ke smlouvě, ve kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven termín dokončení stavby. O těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede záznam do stavebního deníku.
- 9.4 V případě, že dojde ke změně termínů zahájení a dokončení stavby z důvodů uvedených v bodě 9.3, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se na něj smluvní pokuty uvedené v bodě 14.1.
- 9.5 Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel se splněním závazku v prodlení.
- 9.6 Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o významných událostech vzniklých při realizaci díla, jako jsou vstupy na pozemky jiných vlastníků.

### **X. Financování**

- 10.1 Podkladem pro placení je faktura - daňový doklad.
- 10.2 Veškeré provedené práce budou fakturovány k datu předání dokončené stavby nebo její části, a to podle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu, maximálně však jednou měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad – fakturu, jejíž součástí jsou soupisy provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce se



## projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES

- plní příslušnou DPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části.
- 10.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele nebo odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i dodatečně oznámení objednatele.
- 10.4 Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku v platném znění. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti, nebude odpovídat předmětu smlouvy, nebude-li doložena příslušnými doklady nebo bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.
- 10.5 Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.
- 10.6. Dodavatel je povinen při fakturaci uvést identifikaci projektu, v textu faktury bude uvedeno „pro potřeby projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 „Life for MIRES“ (celým názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology in Sumava and Bavarian Forest“.

### XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. Jednání má právo vyvolat také kterákoliv smluvní strana, která skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy sama zjistí.
- 11.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje.
- 11.4 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení



projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

- úplnění o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 11.5 Podstatné porušení smlouvy je důvodem k odstoupení od smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje nepředložení závazného harmonogramu, prodlení v dokončení díla, opakované vadné plnění díla, neodstranění havarijních stavů a způsobených škod nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů, anebo jestliže objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 11.6 Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady, spojené s odstoupením od smlouvy, jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 11.7 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
  - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
  - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
  - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 14 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
  - po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
  - strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

## **XII. Předání a převzetí díla**

- 12.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli, včetně odstranění vad a nedodělků na základě předávacího protokolu o předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 12.2 Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady, které brání řádnému a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jiné vady, než se kterými počítá předchozí věta, budou zachyceny v předávacím protokolu s tím, že se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu tohoto protokolu v dohodnutém termínu.
- 12.3 Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatel.
- 12.4 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit řízení o předání a převzetí díla a řádně v něm pokračovat.
- 12.5 Pro účely zpracování analýzy ekonomického dopadu projektu na region má Zhotovitel povinnost poskytnout Objednateli základní ekonomické údaje, týkající se především zhotovení Díla. Jedná se zejména o údaje o nákladech na materiál či služby, pořizované





**projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES**

konu, náklady na ubytování a stravování zaměstnanců (podílejících se na realizaci) a jejich počet, mzdové náklady v souvislosti s realizací, celkové roční náklady Zhotovitele atp.. Údaje budou ve výsledcích analýzy zpracovány anonymně za všechny dodavatele bez rozlišení původu.

**XIII. Odpovědnost za vady díla**

- 13.1 Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:
  - a) při předání
  - b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.
- 13.2 Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné, bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.
- 13.3 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
- 13.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 13.5 Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinak je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů po jejím uplatnění.
- 13.6 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
- 13.7 V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat.

**XIV. Smluvní pokuty**

- 14.1 Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 14.2 Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.3 Za včasné neodstranění havarijního stavu uhradí zhotovitel 1000Kč za každou hodinu prodlení.

**XV. Protikorupční strategie**

- 15.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
  - a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
  - b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 15.2 Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení;



**projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs**

Zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).

- 15.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

**XVI. Závěrečná ustanovení**

- 16.1 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 16.2 Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
- 16.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 16.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.
- 16.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy. Projektová dokumentace stavby byla zhotoviteli poskytnuta elektronicky jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na zhotovitele díla.
- 16.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.
- 16.7 Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel a po jednom zhotovitel. Každý stejnopis má platnost originálu.

**Přílohy:**

- 1. Cenová nabídka**
- 2. Kontaktní údaje**
- 3. Projektová dokumentace – elektronicky**

27. 03. 2023


Ve Vimperku dne .....

V Českém Krumlově dne 14.3.2023



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA  
projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

## Příloha 2 Kontaktní údaje



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021\_05  
Stavba: Revitalizace lokality STRÁŽENSKÁ SLAŤ

KSO: 833 29  
Místo: k. ú. Strážný

CC-CZ: 2  
Datum: 24. 5. 2021

Zadavatel:  
Správa Národního parku Šumava

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
IRO stavební s.r.o.

IČ: 26072912  
DIČ: CZ26072912

Projektant:  
[REDAKCE]

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[REDAKCE]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 733 078,00</b>
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 733 078,00</b>		<b>363 946,38</b>
snižovaná	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>2 097 024,38</b>

Pr

Da

Of

Da

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021 05

**Stavba:** Revitalizace lokality STRÁŽENSKÁ SLAŤ

Místo: k. ú. Strážný

Datum: 24. 5. 2021

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava

Projektant:

Uchazeč: IRO stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 733 078,00</b>	<b>2 097 024,38</b>
SO 01	Revitalizace lokality STRÁŽENSKÁ SLAŤ	910 989,50	1 102 297,30
SO 02	Obnova meandru Řasnice	207 058,75	250 541,09
SO 03	Revitalizace Kořenského potoka	289 440,00	350 222,40
SO 04	Revitalizace Časté	202 589,75	245 133,60
VON	VON	123 000,00	148 830,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality STRÁŽENSKÁ SLAŤ

Objekt:

SO 01 - Revitalizace lokality STRÁŽENSKÁ SLAŤ

KSO: 833 29  
Místo: k. ú. Strážný

CC-CZ:  
Datum: 24. 5. 2021

Zadavatel:  
Správa Národního parku Šumava

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
IRO stavební s.r.o.

IČ: 26072912  
DIČ: CZ26072912

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zp

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **910 989,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	910 989,50	21,00%	191 307,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **1 102 297,30**

v CZK

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality STRÁŽENSKÁ SLAŤ

Objekt:

SO 01 - Revitalizace lokality STRÁŽENSKÁ SLAŤ

Místo:

k. ú. Strážný

Datum:

24. 5. 2021

Zadavatel:

Správa Národního parku Šumava

Projektant:

Uchazeč:

IRO stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>910 989,50</b>
1 - Zemní práce	287 844,50
998 - Přesun hmot	6 400,00
HSV - Práce a dodávky HSV	18 760,00
4 - Vodorovné konstrukce	18 760,00
PSV - Práce a dodávky PSV	597 985,00
762 - Konstrukce tesařské	597 985,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality STRÁŽENSKÁ SLAŤ

Objekt:

SO 01 - Revitalizace lokality STRÁŽENSKÁ SLAŤ

Místo: k. ú. Strážný

Datum: 24. 5. 2021

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava

Projektant:

Uchazeč: IRO stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>910 989,50</b>	
<b>D 1 Zemní práce</b>							<b>287 844,50</b>	
1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	900,000	7,00	6 300,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	120,000	90,00	10 800,00	CS ÚRS 2019 01
3	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	10,000	176,00	1 760,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	kus	437,000	56,00	24 472,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: Stromy budou rozřezány na délky do 3 m a vloženy do přehrazených kanálů</i>					
5	K	112101122	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 500 mm	kus	20,000	109,00	2 180,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	160,000	150,00	24 000,00	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce: Pařezy budou vloženy do přehrazených kanálů</i>					
7	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	18,000	45,00	810,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: výkopy vodotečí dle tab B1</i>					
8	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	436,000	52,50	22 890,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: odkopávky z valů a prohlubní pro zásyp přehrádek a příkopů celkem tabulky A3</i>					
9	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	55,000	510,00	28 050,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: odkopávky z valů a prohlubní pro zásyp přehrádek celkem tabulky A4</i>					
10	K	132151103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	149,000	187,50	27 937,50	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: Hloubení rýh pro umístění přehrádek dle tab.C3</i>					
11	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	10,000	727,50	7 275,00	CS ÚRS 2021 01
12	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	55,000	67,50	3 712,50	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: zásyp ručně zhotovených přehrádek tabulka A4</i>					
13	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	832,000	22,50	18 720,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: odkopávky z prohlubní pro zásyp přehrádek a příkopů celkem tabulky A4</i>					
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	112,000	75,00	8 400,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: Zásyp rýh pro umístění přehrádek dle tab.C3</i>					
15	K	174112103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně	m3	55,000	112,50	6 187,50	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: zásyp ručně zhotovených přehrádek tabulka A3</i>					
16	K	174151103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	570,000	67,50	38 475,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: hutněný zásyp přehrádek dle tabulky A1</i>					
VV			625-55					
17	K	174251103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou bez zhutnění	m3	690,000	37,50	25 875,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: ZHUTNĚNÝ zásyp příkopů z valů a prohlubní dle tab A2. Hutnění po vrstvách 30 cm min. 4x pojezd bagrem Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do kerý vodotečí a do prohlubní terénu.</i>					
18	K	R1001	Převedení vody v příkopech během výstavby	celek	1,000	10 000,00	10 000,00	
P			<i>Poznámka k položce: převedení vody po dobu stavby, nasypání provizorních hrázek, jímkování, sousřadění převáděné vody, rozebrání hrázek</i>					
19	K	R1002	Umístění vhodných druhů rostlin (rašeliníky, ostřice) do přehrazených kanálů dle pokynů stavebního dozoru	celek	1,000	10 000,00	10 000,00	
20	K	R1003	Vyplnění přehrazených kanálů zeminou, kmeny, větveři apod.	hodiny	1,000	10 000,00	10 000,00	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Včetně rozřezání a odvětvění všech pokácených kmenů</i>					
D	998		<b>Přesun hmot</b>				<b>6 400,00</b>	
21	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	32,000	100,00	3 200,00	CS ÚRS 2021 01
22	K	998312093	Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín za zvětšený přesun do 500 m	t	32,000	100,00	3 200,00	CS ÚRS 2021 01
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>18 760,00</b>	
D	4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>18 760,00</b>	
23	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	469,000	40,00	18 760,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: geotextilie - rozložitelný přírodní materiál (GETEX 300 g/m2)- dle tabulky D2.3 V položce zahrnuto položení textilie do přehrádek.</i>					
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>597 985,00</b>	
D	762		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>597 985,00</b>	
24	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz	m2	914,000	60,00	54 840,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: tabulky D2 montáž přehrádek typu B, E</i>					
25	K	762134123	Montáž bednění stěn z hoblovaných fošen na pero a drážku nebo na polodrážku	m2	395,000	80,00	31 600,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: Dle tabulky D1 montáž přehrádek typu C z fošen. V ceně je zahrnuto vyříznutí drážky a pera ve fošnách</i>					
26	M	60511064	řezivo jehličnaté středově omlané	m3	52,100	9 000,00	468 900,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: řezivo dle tabulky D2.3. Z toho cca 25 m3 fošny, zbytek prkna</i>					
27	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	52,100	450,00	23 445,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: Dle tabulky D2.3</i>					
28	M	05213011	výřezy tyčové (kulatina)	m3	3,200	6 000,00	19 200,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: dle tabulky D2.3</i>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality STRÁŽENSKÁ SLAŤ

Objekt:

SO 02 - Obnova meandru Řasnice

KSO: 833 29  
Místo: k. ú. Strážný

CC-CZ:  
Datum: 24. 5. 2021

Zadavatel:  
Správa Národního parku Šumava

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
IRO stavební s.r.o.

IČ: 26072912  
DIČ: CZ26072912

Projektant:  
Martin Dobeš

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **207 058,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	207 058,75	21,00%	43 482,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **250 541,09** **v CZK**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality STRÁŽENSKÁ SLAŤ

Objekt:

SO 02 - Obnova meandru Řasnice

Místo:

k. ú. Strážný

Datum:

24. 5. 2021

Zadavatel:

Správa Národního parku Šumava

Projektant:

Uchazeč:

IRO stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>207 058,75</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	109 940,75
1 - Zemní práce	87 548,75
4 - Vodorovné konstrukce	16 592,00
998 - Přesun hmot	5 800,00
PSV - Práce a dodávky PSV	97 118,00
762 - Konstrukce tesařské	97 118,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace lokality STRÁŽENSKÁ SLAŤ

Objekt: SO 02 - Obnova meandru Řasnice

Místo: k. ú. Strážný

Datum: 24. 5. 2021

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava

Projektant:

Uchazeč: IRO stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>207 058,75</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				109 940,75	
D	1		Zemní práce				87 548,75	
1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	90,000	7,00	630,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	25,000	90,00	2 250,00	
3	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	kus	24,000	56,00	1 344,00	
P			<i>Poznámka k položce: Stromy budou rozřezány na délky do 3 m a vloženy do přehrazených kanálů</i>					
4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce: Pařezy budou vloženy do přehrazených kanálů</i>					
5	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovinanin na sucho	m3	12,600	142,50	1 795,50	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: potřeba pro zához ze břehů Časté, nebo místní kameny</i>					
6	K	121103111	Skryvka zemín schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	150,000	45,00	6 750,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: tabulka A1</i>					
7	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	111,000	52,50	5 827,50	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: odkopávk celkem tabulk A3</i>					
8	K	124153101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	190,000	60,00	11 400,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: dle tabulky A2</i>					
9	K	132151104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3	30,700	127,50	3 914,25	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: Hloubení rýh pro umístění přehrádek dle tab. C2</i>					
10	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	370,000	37,50	13 875,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: zásyp koryta dle tabulky A5</i>					
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,500	75,00	1 612,50	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: Zásyp rýh pro umístění přehrádek dle tab. C2</i>					
12	K	174251103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou bez zhutnění	m3	460,000	37,50	17 250,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: ZHUTNĚNÝ zásyp příkopu dle tab A4 Hutnění po vrstvách 30 cm min. 4x pojezd bagrem Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.</i>					
13	K	R1001	Převedení vody během výstavby	celek	1,000	10 000,00	10 000,00	
P			<i>Poznámka k položce: převedení vody po dobu stavby, nasypání provizorních hrázek, jímkování, soustředění převáděné vody, rozebrání hrázek</i>					
14	K	R10031	Vložení místního padlého kmene průměru přes 60 cm do koryta, včetně přemístění	celek	1,000	10 000,00	10 000,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				16 592,00	
15	K	462513161R	Zához z místního kamene hmotnost kamenů do 500 kg bez výplně	m3	11,200	1 285,00	14 392,00	
P			<i>Poznámka k položce: Kameny budou neopracované, místního původu. 40 % bude o hmotnosti cca 500 kg, 30 % bude o hmotnosti 80-200 kg a 30 % bude o hmotnosti do 80 kg.</i>					
WV			14*2*0,4		11,200			
16	K	462513169	Příplatek za urovňání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 500 kg	m2	22,000	100,00	2 200,00	CS ÚRS 2020 01
D	998		Přesun hmot				5 800,00	
17	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	29,000	100,00	2 900,00	CS ÚRS 2021 01
18	K	998312094	Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin za zvětšený přesun do 1000 m	t	29,000	100,00	2 900,00	CS ÚRS 2021 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				97 118,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		762	Konstrukce tesařské				97 118,00	
19	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz	m2	283,800	60,00	17 028,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: tabulky D2.1+D2.2 montáž přehrádek typu B, E</i>					
20	M	60511064	řezivo jehličnaté středově omítané	m3	6,200	8 000,00	49 600,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: řezivo dle tabulky D2.3</i>					
21	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	6,200	450,00	2 790,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: Dle tabulky D2.3</i>					
22	K	762131124R	Montáž bednění stěn z hraněné kulatiny na sraz	m2	10,000	250,00	2 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce: tabulka D montáž přehrádek z hraněné kulatiny</i>					
23	M	05213011R	kulatina nad 30 cm hraněná	m3	2,800	6 000,00	16 800,00	
	P		<i>Poznámka k položce: dle tabulky D</i>					
24	M	31197003	tyč závitová Pz 4.6 M10	m	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2021 01
25	M	31111005	matice přesná šestihřanná Pz DIN 934-8 M10	100 kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2021 01
26	M	31121004	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 12mm	100 kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2021 01
27	M	05213011	výřezy tyčové (kulatina)	m3	0,500	6 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: dle tabulky D</i>					
28	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	105,000	40,00	4 200,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: geotextilie - rozložitelný přírodní materiál (GETEX 300 g/m2)- dle tabulky D. V položce zahrnuje položení textilie do přehrádek.</i>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality STRÁŽENSKÁ SLAŤ

Objekt:

SO 03 - Revitalizace Kořenského potoka

KSO: 833 29  
Místo: k. ú. Strážný

CC-CZ:  
Datum: 24. 5. 2021

Zadavatel:  
Správa Národního parku Šumava

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
IRO stavební s.r.o.

IČ: 26072912  
DIČ: CZ26072912

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Z

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>289 440,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	289 440,00	21,00%	60 782,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>350 222,40</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality STRÁŽENSKÁ SLAŤ

Objekt:

SO 03 - Revitalizace Kořenského potoka

Místo:

k. ú. Strážný

Datum:

24. 5. 2021

Zadavatel:

Správa Národního parku Šumava

Projektant:

Uchazeč:

IRO stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>289 440,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	114 297,00
1 - Zemní práce	89 249,00
4 - Vodorovné konstrukce	18 248,00
998 - Přesun hmot	6 800,00
PSV - Práce a dodávky PSV	175 143,00
762 - Konstrukce tesařské	175 143,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace lokality STRÁŽENSKÁ SLAŤ

Objekt: SO 03 - Revitalizace Kořenského potoka

Místo: k. ú. Strážný

Datum: 24. 5. 2021

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava

Projektant:

Uchazeč: IRO stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>289 440,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				114 297,00	
D	1		Zemní práce				89 249,00	
1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m <sup>2</sup> strojně	m <sup>2</sup>	230,000	7,00	1 610,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	24,000	90,00	2 160,00	
3	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	kus	25,000	56,00	1 400,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: Stromy budou rozřezány na délky do 3 m a vloženy do přeřazených kanálů</i>					
4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	9,000	150,00	1 350,00	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce: Pařezy budou vloženy do přeřazených kanálů</i>					
5	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovnání na sucho	m <sup>3</sup>	12,800	142,50	1 824,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: potřeba pro zához ze břehů Časté, nebo místní kamery</i>					
6	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m <sup>3</sup>	228,000	45,00	10 260,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: dle bilance ZP tabulka A1</i>					
7	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m <sup>3</sup> strojně	m <sup>3</sup>	287,000	52,50	15 067,50	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: odkopávky z valů pro zásyp přeřádek celkem tabulky A3</i>					
8	K	124153101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m <sup>3</sup> strojně	m <sup>3</sup>	86,000	60,00	5 160,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: dle tabulky A2</i>					
9	K	132151104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 100 m <sup>3</sup> strojně	m <sup>3</sup>	32,000	127,50	4 080,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: Hloubení rýh pro umístění přeřádek dle tab.C2</i>					
10	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m <sup>3</sup>	314,000	37,50	11 775,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: zásyp koryta dle tabulky A5</i>					
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m <sup>3</sup>	22,000	75,00	1 650,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: Zásyp rýh pro umístění přeřádek dle tab.C2</i>					
12	K	174251103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou bez zhuštění	m <sup>3</sup>	611,000	37,50	22 912,50	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: ZHUTNĚNÝ zásyp příkopu dle tab A4 Hutnění po vrstvách 30 cm min. 4x pojezd bagrem Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhuštěním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.</i>					
13	K	R1001	Převedení vody během výstavby	celek	1,000	10 000,00	10 000,00	
P			<i>Poznámka k položce: převedení vody po dobu stavby, nasypání provizorních hrázek, jímkování, soustředění převáděné vody, rozebrání hrázek</i>					
D	4		Vodorovné konstrukce				18 248,00	
14	K	462513161R	Zához z místního kamene hmotnost kamenů do 500 kg bez výplně	m <sup>3</sup>	12,800	1 285,00	16 448,00	
P			<i>Poznámka k položce: Kameny budou neopracované, místního původu. 40 % bude o hmotnosti cca 500 kg, 30 % bude o hmotnosti 80-200 kg a 30 % bude o hmotnosti do 80 kg.</i>					
15	K	462513169	Příplatek za urovnání lince záhozů z lomového kamene záhozového do 500 kg	m <sup>2</sup>	18,000	100,00	1 800,00	CS ÚRS 2020 01
D	998		Přesun hmot				6 800,00	
16	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	34,000	100,00	3 400,00	CS ÚRS 2021 01
17	K	998312094	Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín za zvětšený přesun do 1000 m	t	34,000	100,00	3 400,00	CS ÚRS 2021 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				175 143,00	
D	762		Konstrukce tesařské				175 143,00	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz	m2	205,300	60,00	12 318,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: tabulky D2.1+D2.2 montáž přehrádek typu B, E</i>					
19	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	205,300	450,00	92 385,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: Dle tabulky D2.3</i>					
20	M	60511064	řezivo jehličnaté středově omítané	m3	4,500	8 000,00	36 000,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: řezivo dle tabulky D2.3</i>					
21	K	762131124R	Montáž bednění stěn z hraněné kulatiny na sraz	m2	13,600	250,00	3 400,00	
	P		<i>Poznámka k položce: tabulka D montáž přehrádek z hraněné kulatiny</i>					
22	M	05213011R	kulatina nad 30 cm hraněná	m3	3,700	6 000,00	22 200,00	
	P		<i>Poznámka k položce: dle tabulky D</i>					
23	M	31197003	tyč závitová Pz 4.6 M10	m	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2021 01
24	M	31111005	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10	100 kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2021 01
25	M	31121004	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 12mm	100 kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2021 01
26	M	05213011	výřezy tyčové (kulatina)	m3	0,500	6 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: dle tabulky D</i>					
27	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	116,000	40,00	4 640,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: geotextilie - rozložitelný přírodní materiál (GETEX 300 g/m2)- dle tabulky D. V položce zahrnuto položení textilie do přehrádek.</i>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality STRÁŽENSKÁ SLAŤ

Objekt:

SO 04 - Revitalizace Časté

KSO: 833 29  
Místo: k. ú. Strážný

CC-CZ:  
Datum: 24. 5. 2021

Zadavatel:  
Správa Národního parku Šumava

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
IRO stavební s.r.o.

IČ: 26072912  
DIČ: CZ26072912

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zp

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>202 589,75</b>
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	202 589,75	21,00%	42 543,85
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>245 133,60</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace lokality STRÁŽENSKÁ SLAŤ

Objekt: **SO 04 - Revitalizace Časté**

Místo: k. ú. Strážný

Datum: 24. 5. 2021

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava

Projektant:

Uchazeč: IRO stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>202 589,75</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	133 578,75
1 - Zemní práce	109 387,75
4 - Vodorovné konstrukce	18 391,00
998 - Přesun hmot	5 800,00
PSV - Práce a dodávky PSV	69 011,00
762 - Konstrukce tesařské	69 011,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality STRÁŽENSKÁ SLAŤ

Objekt:

SO 04 - Revitalizace Časté

Místo: k. ú. Strážný

Datum: 24. 5. 2021

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava

Projektant:

Uchazeč: IRO stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>202 589,75</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				133 578,75	
D	1		Zemní práce				109 387,75	
1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	30,000	7,00	210,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	3,000	90,00	270,00	
3	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	kus	4,000	56,00	224,00	
P			<i>Poznámka k položce: pokácení stromů, které budou vloženy do koryta</i>					
4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce: Pařezy budou vloženy do přehrazených kanálů</i>					
5	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho	m3	12,600	142,50	1 795,50	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: potřeba pro zához ze břehů Časté, nebo místní kamene</i>					
6	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	355,000	45,00	15 975,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: dle bilance ZP tabulka A1</i>					
7	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	58,000	52,50	3 045,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: odkopávky z prohlubní pro zásyp přehrádek celkem tabulky A3</i>					
8	K	124153101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	332,000	60,00	19 920,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: dle tabulky A2</i>					
9	K	132151104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3	25,300	127,50	3 225,75	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: Hloubení rýh pro umístění přehrádek dle tab. C2</i>					
10	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	420,000	37,50	15 750,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: zásyp koryta dle tabulky A5</i>					
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,300	75,00	1 222,50	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: Zásyp rýh pro umístění přehrádek dle tab. C2</i>					
12	K	174251103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou bez zhutnění	m3	732,000	37,50	27 450,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: ZHUTNĚNÝ zásyp kanálu dle tab A4 Hutnění po vrstvách 30 cm min. 4x pojezd bagrem Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.</i>					
13	K	R1001	Převedení vody během výstavby	celek	1,000	10 000,00	10 000,00	
P			<i>Poznámka k položce: převedení vody po dobu stavby, nasypání provizorních hrázek, jímkování, soustředění převáděné vody, rozebrání hrázek</i>					
14	K	R10031	Vložení cca 80 kmenů průměru 30-50 cm do koryta, včetně přemístění cca 200m	celek	1,000	10 000,00	10 000,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				18 391,00	
15	K	462513161R	Zához z místního kamene hmotnost kamenů do 500 kg bez výplně	m3	12,600	1 285,00	16 191,00	
P			<i>Poznámka k položce: Kameny budou neopracované, místního původu. 40 % bude o hmotnosti cca 500 kg, 30 % bude o hmotnosti 80-200 kg a 30 % bude o hmotnosti do 80 kg.</i>					
vv			8*2*0,4" odbočení toku z místního kamene, například z		6,400			
vv			opevnění břehů Časté		3,000			
vv			3*2*1*0,5" výhony do koryta		3,200			
vv			4*2*0,4" balvanitý prah		12,600			
vv			Součet					
16	K	462513169	Příplatek za urovnání lince záhozu z lomového kamene záhozového do 500 kg	m2	22,000	100,00	2 200,00	CS ÚRS 2020 01
D	998		Přesun hmot				5 800,00	
17	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	29,000	100,00	2 900,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	998312094	Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin za zvětšený přesun do 1000 m	t	29,000	100,00	2 900,00	CS ÚRS 2021 01
D PSV Práce a dodávky PSV							69 011,00	
D 762 Konstrukce tesařské							69 011,00	
19	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz	m2	166,100	60,00	9 966,00	CS ÚRS 2021 01
P Poznámka k položce: tabulky D2.1+D2.2 montáž přehrádek typu B, E								
20	M	60511064	řezivo jehličnaté středové omítané	m3	3,700	8 000,00	29 600,00	CS ÚRS 2021 01
P Poznámka k položce: řezivo dle tabulky D2.3								
21	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	3,700	450,00	1 665,00	CS ÚRS 2021 01
P Poznámka k položce: Dle tabulky D2.3								
22	K	762131124R	Montáž bednění stěn z hraněné kulatiny na sraz	m2	11,600	250,00	2 900,00	
P Poznámka k položce: tabulka D montáž přehrádek z hraněné kulatiny								
23	M	05213011R	kulatina nad 30 cm hraněná	m3	3,200	6 000,00	19 200,00	
P Poznámka k položce: dle tabulky D								
24	M	31197003	tyč závitová Pz 4.6 M10	m	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2021 01
25	M	31111005	matice přesná šestihřanná Pz DIN 934-8 M10	100 kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2021 01
26	M	31121004	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 12mm	100 kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2021 01
27	M	05213011	výřezy tyčové (kulatina)	m3	0,300	6 000,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 01
P Poznámka k položce: dle tabulky D								
28	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	67,000	40,00	2 680,00	CS ÚRS 2021 01
P Poznámka k položce: geotextilie - rozložitelný přírodní materiál (GETEX 300 g/m2)- dle tabulky D. V položce zahrnuto položení textilie do přehrádek.								

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Revitalizace lokality STRÁŽENSKÁ SLAŤ  
Objekt:  
**VON - VON**

KSO: 833 29  
Místo: k. ú. Přední Výtoň

CC-CZ:  
Datum: 24. 5. 2021

Zadavatel:  
Správa Národního parku Šumava

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
IRO stavební s.r.o.

IČ: 26072912  
DIČ: CZ26072912

Projektant:



IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>123 000,00</b>	
DPH základní snížená	Základ daně 123 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 25 830,00 0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>148 830,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace lokality STRÁŽENSKÁ SLAŤ

Objekt: VON - VON

Místo: k. ú. Přední Výtoň

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava

Uchazeč: IRO stavební s.r.o.

Datum: 24. 5. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**123 000,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace lokality STRÁŽENSKÁ SLAŤ

Objekt: VON - VON

Místo: k. ú. Přední Výtoň

Datum: 24. 5. 2021

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava

Projektant:

Uchazeč: IRO stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>123 000,00</b>	
1	K	R_01	Zhotovení a odstranění zpevnění dočasných přístupů a ploch zařízení staveniště a případných lokálních zpevnění	soub.	1,000	15 000,00	15 000,00	
	W		*projezáni přístupových cest pro techniku, odstranění padlých stromů					
	W		*vybudování jednoduchých provizorních dřevěných přejezdů přes vodní toky a zamokřená místa					
	W		*vybudování a odstranění sjezdů do prostoru přehrázek					
	W		1		1,000			
2	K	R_02	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí	celek	1,000	10 000,00	10 000,00	
3	K	R_03	Umístění dočasné cedule o stavbě dotační akce	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00	
4	K	R_04	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	W		*Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, čištění apod.					
	W		*čištění vozidel apod..*1					
	W		1		1,000			
5	K	R_050	Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
6	K	R_06	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00	
	W		*Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu*					
	W		*Osazení měmě latě v blízkosti stavby*					
	W		*Vedení povodňové knihy*					
	W		*Pořízení a uchovávání sanačních látek*					
	W		1		1,000			
7	K	R_07	Aktualizace povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
8	K	R_08	Aktualizace havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem, popř. i správcem povodí.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
9	K	R_09	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště		1,000	500,00	500,00	
	W		*Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě*					
	W		*u vstupu na staveniště*					
	W		1		1,000			
10	K	R_10	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby	soub.	1,000	50 000,00	50 000,00	
	W		*Dokumentace skutečného provedení stavby*					
	W		*Geodetická část dokumentace*					
	W		*Fotodokumentace stavby*					
	W		1		1,000			
11	K	R_12	Stěhování přírodních hodnot	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: Přesuny jedinců živočišných a rostlinných druhů ohrožených v průběhu stavby</i>					



