

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

žst. Praha - Běchovice, SK č. 101 - oprava koleje

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč		Kč
1	K	5907020381	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2	m				
2	K	5908056010	Příplatek za kompletaci na úložišti ŽS4	kus				
3	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus				
4	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus				
5	K	5907010015	Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2	m				
6	K	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km				
7	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km				
8	K	5909050010	Stabilizace kolejového lože koleje nové zřízeného nebo čistého	km				
9	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km				
10	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3				
	vv		<i>pro úpravu GPK (1054m+15m) x 3,4m (šířka KL) x 0,03m (průměrný zdvih)</i>					
11	M	5955101000	Kamenivo drčené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t				
12	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar				
13	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar				
14	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar				
15	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m				
16	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m				
17	K	7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovadla (Clamp, Vortok apod)	kus				
18	K	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus				
19	K	7594105012	Odpojení a zpětné připojení lan ke stojánu KSL	kus				
	vv		<i>LIS</i>					
20	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suší, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t				
	vv		<i>kamenivo 31,5/63</i>					
21	K	9902209100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 1 km	t				
	vv		<i>vyzískané kolejnice na deponii do 5km</i>					
22	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t				
	vv		<i>užitě kolejnice UIC60</i>					
23	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus				
	vv		<i>2x dvoucestné rypdalo</i>					
24	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus				
	vv		<i>1x ASP, 1xSSP, 1xLoko (kolejnice)</i>					
25	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t				
	P		VRN					
26	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%				
	P		Dodávky ST					
	M		Kolejnice užitý tv. UIC60	m				
	M		Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P	kus				
	M		Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6	kus				
	M		Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus				
	M		Kolejnice přechodové tv. 60E2/49E1 levá	m				
	M		Kolejnice přechodové tv. 60E2/49E1 pravá	m				
	M		Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 3,60 m	kus				
Celkem:								902 543,86

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 31.03.2023

Datum: 31.03.2023