

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

žst. Praha - Běchovice, sk.č. 102 a 102a - oprava kolejí

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč	
1	K	5907020456	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2	m						
2	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus						
3	K	5908056010	Příplatek za kompletaci na úložišti ŽS4	kus						
4	K	5908052040	Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici	kus						
5	K	5908053210	Výměna drobného kolejíva vrtule do pražce	kus						
6	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus						
7	K	5905085045	Souvislé čištění KL strojní koleje pražce betonové	km						
8	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3						
	vv		<i>odtěžení KL za hlavami pražců v km 0,940 - km1,440</i>							
	vv		<i>odtěžení KL úzkým drápákem - 15 m (29 oken)</i>							
9	K	5914020010	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojní příkop zpevněný	m3						
	vv		<i>200m - 0,25m3/m</i>							
10	K	5914005010	Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 přispěvkou zemního tělesa	m2						
	vv		<i>uložení materiálu z čištění příkopů a z výměny KL za hlavami pražců v místě</i>							
11	K	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevstrojený	kus						
12	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vstrojený	kus						
13	K	5907010015	Výměna LISů tvar UIC60, 60E2	m						
14	K	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km						
15	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km						
16	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m						
17	K	5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m						
18	K	5909050010	Stabilizace kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého	km						
19	K	5909050030	Stabilizace kolejového lože výhybky nově zřízeného nebo čistého	m						
20	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km						
21	K	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m						
22	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3						
	vv		<i>pro úpravu GPK (2325m+64m) x 3,4m (šířka KL) x 0,02m (průměrný zdvih)</i>							
	vv		<i>po čištění 530m x 2,1m3/m (objem KL na m) x 40 % (odpad po čištění)</i>							
23	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3						
24	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t						
25	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar						
26	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar						
27	K	5910020310	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60	svar						
28	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar						
29	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů bez osazení kluzných podložek	m						
30	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů bez odstranění kluzných podložek	m						
31	K	5999005030	Třídění kolejnic	t						
32	K	7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovače (Clamp, Vortok apod)	kus						
33	K	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus						
34	K	7497351560	Montáž přímého ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus						
35	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus						
36	K	7594105012	Odpojení a zpětné připojení lan ke stojánu KSL	kus						
	vv		<i>LIS</i>							
37	K	9902109100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 1 km	t						
			výzisk z čištěčky (40%) (uložení na mezideponii) do 5km							
38	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t						
			kamenivo 31,5/63							
39	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t						
			výzisk z čištěčky (40%) na skládku							
40	K	9902209100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 1 km	t						
			vyzískané kolejnice na deponii, užití kolejnice na stavbu do 5km							
41	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t						

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

žst. Praha - Běchovice, sk.č. 102 a 102a - oprava kolejí

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky			jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
							jednot.	Kč		Kč
42	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km			kus				
			2x dvoucestné rypdalo							
43	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km			kus				
			1x SČ, 1x ASP, 1xSSP, 1xLoko (kolejnice)							
44	K	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze šterkového lože nekontaminovaného			t				
45	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí			t				
	P		VRN							
46	K	VRN5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 3 500 001 Kč			%				
	P		Dodávky ST							
	M		Kolejnice užitě tv. UIC60			m				
	M		Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm			kus				
	M		Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P			kus				
	M		Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6			kus				
	M		Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6			kus				
	M		Kolejnice přechodové tv. 60E2/49E1 levá			m				
	M		Kolejnice přechodové tv. 60E2/49E1 pravá			m				
	M		Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)			kus				
	M		Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)			kus				
	M		Součásti upevňovací vrtule R1(14S)			kus				
	M		Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 3,60 m			kus				
Celkem:										4 114 755,95

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 29.03.2023

Datum: 29.03.2023