

Stavební oprava bytu - soupis stavebních prací, dodávek a služeb**Adresa**

Ulice: Buzulucká

Číslo popisné: 2354

Č.prostoru: 35


Vypracoval:

Datum:

Nová kuchyňská linka 150 180 NE

Použité dveře

Nové zárubně

**Výměra**

P.č.	MJ	Předstíň	Kuchyň	Pokoj 1.	Pokoj 2.	Pokoj 3.	komora	rezerva	Koupelna	WC	výměra celkem	cena za j.	Cena celkem
Malby													
1.	Odstranění stávající malby do v 3,80m /včetně rozmydlení/	m2	48	74	59	49	18				248	20	4960
2.	Penetrace podkladu hloubková jednonásobná do v.3,80m	m2	48	74	59	49	18		10	12	270	15	4050
3.	Malba bílá dvojnásobná do 3,80m /Primalex Plus/	m2	48	74	59	49	18		10	12	270	25	6750
4.	Oleповání vnitřních ploch páskou nebo folií do 3,8m	kpl	3								3	100	300
5.	Odstranění tapet lepených stěn do 3,80m	m2									0		0
6.	Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor,nábytek apod./	m2	10								10	100	1000
7.	Vyhlazení malířskou masou 2x, výška do 3,8m	m2	80								80	50	4000
8.	Poplatek za skládku-netříděné suti	kpl	4								4	250	1000
9.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4								4	300	1200
R1.	Nikotin bariéra	m2									0		0
Nátěry													
10.	Nátěr otopných těles deskových syntetický 1x+1x email +odmaštění	m2		3	3	3					9	280	2520
11.	Nátěr kovových potrubí -do DN 50, 2x synt.	bm	16								16	230	3680
12.	Nátěr truhl.výr.synt. 1x+1x email +1x tmelení - oken	m2									0		0
13.	Nátěr truhl.výr.synt. dvojnásob.s tmelením- dveří	m2									0		0
14.	Nátěr kovových zárubní	m2	1,25	2,5	1,25	1,25	1,25		1,25		8,75	280	2450
15.	Nátěr dřevěných zárubní	m2									0		0
16.	Nátěr synt.dvojnásob. dřev.kcí-garnyže,vest.nábytek apod. apod.	m2									0		0
17.	Nátěr jádra a odmaštění podkladu	m2									0		0
18.	Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor,nábytek apod./	m2									0		0
19.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4								4	200	800
R2.											0		0
R3.											0		0
Podlahy povlakové													
20.	Pokládka a lepení povlak.krytin PVC,včetně lepidla	m2	7	15	17	13	3				55	250	13750
21.	Dodávka PVC	m2	7	15	17	13	3				63,25	500	31625
22.	Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.2mm	m2									0		0
23.	Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.4mm	m2	7	15	17	13	3				55	45	2475
24.	Lišta PVC montáž včetně dodávky soklu PVC	m	10	20	20	15	5				70	50	3500
26.	Demontáž sokl.nebo lišt PVC	m	10	20	20	15	5				70	40	2800
27.	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou.	m2	7	15	17	13	3				55	350	19250
28.	Demontáž plovoucích podlah laminát.lepených	m2									0		0
29.	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	4								4	250	1000
30.	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních budov,včetně vnějších pláštů-výška do 25m	kpl	4								4	400	1600

31.	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2										0		0
32.	Dodávka laminátové podlah Quick-step	m2										0		0

33.	Montáž + dodávka podložky Mirelon tl.2mm	m2											0		0
Podlahové konstrukce															
34.	Potěr vyrovnávací MC15 v ploše o tl.5cm	m2											0		0
35.	Potěr SMS CEMIX ruční zpracování tl.15mm	m2											0		0
36.	Potěr ze SMS Knauf BP-3, 25Mpa,samonivel.ručně tl.6mm	m2											0		0
37.	Vyrovnání podlahy OSB desky	m2											0		0
38.	Doplnění cem.potěru na bet.podkl./přes 1m2 do 4m2/tl.20-30mm	m2											0		0
39.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl											0		0
R4.													0		0
Parquetové podlahy															
40.	Doplnění podlah vlys. do 0,25m2	ks											0		0
41.	Tmelení dílčích defektů podlah vlysových	ks											0		0
42.	Broušení podlah celkové včetně tmelení	m2											0		0
43.	Oprava podlah,broušení vlyců,parket trojnásobné	m2											0		0
44.	Tmelení celoplošné podlah vlysových	m2											0		0
45.	Lak dřevěných podlah BONA NOVIA,Z+2x,přebroušení	m2											0		0
46.	Nátěr olejový a voskování	m2											0		0
47.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl											0		0
48.	Demont.podlah vlysových /přibíjených/	m2											0		0
49.	Demont.podlah plovoucích lepených	m2											0		0
R5.															
Podlahy z dlaždic keramických															
50.	Montáž podlah keram.,flex.tmel+spár.,200x100mm /tmel weber profiflex,spár.-color comfort/	m2							3	2			5	250	1250
51.	Dlaždice glazovaná keramická jakost 1 dodávka+včetně dodávky doplňkových prvků lišta, silikon apod.	m2											5,75		
52.	Obklad soklů keramických , tmel, výška 10cm /tmel-weber profiflex, spár.-color comfort/	bm											0		0
53.	Sokl keramický v.8cm /dodávka mat./	m											0		0
54.	Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm	m2							3	2			5	150	750
55.	Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320	m2							3	2			5	100	500
56.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	3										3	200	600
R6.													0		0
Obklady keramické															
57.	Obkládání stěn obkl.pórovin. do tmele do 300x300	m2		6					12	10			28	250	7000
58.	Obkladačka porovinová keramická jakost 1-dodávka+včetně dodávky doplň.prvků lišta, silikon apod.	m2											32,2		
59.	Montáž a dodávka vanových dveří 300x300, 400x600	ks							1	1			2		0
60.	Vyrovnání povrchu zdiva maltou ze SMS tl.do3cm	m2											0		0
61.	Omítka vápenocement. hladká stěn ze suché směsi	m2											0		0
62.	Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm	m2							12	10			22	100	2200
63.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4										4	200	800
R7.													0		0
Výplně otvorů															
64.	Montáž a dodávka vchodových dveří rozměr/plast./, kukátko - ze skladu BYTES Tábor s.r.o.	ks	1										1		
65.	Montáž a dodávka oken rozměr./plast./	m2											0		0
66.	Osazení zárubní dveřních ocelových,bez dveř.křidel na MC do 2,5m2 /dodatečně/+ dod.zárubně ocelové 80cm	ks		1				1		1			3	1400	4200
67.	Nové dvojitě zasklení okna d+m	pol											0		0
68.	Pouzdro pro posuvné dveře	ks								1			1	4000	4000
R8.													0		0
Konstrukce truhlářské															
69.	Dodávka dveří vnitřních /dle specifikace/	ks		1	1	1	1	1	1	1	1		6		
70.	Montáž dveřních křidel kompletizovaných do 0,8m	ks	1	1	1	1	1	1	1	1			7	300	2100
71.	Montáž kuchyňských linek	ks											0		0
72.	Provedení truhlářských prací dle rozpisu	sou											0		0
73.	Drobné truhlářské práce /repase oken apod.//	kpl											0		0
74.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl											0		0

75.	Práh dubový lakovaný (dodávka +montáž)	ks	6								6	300	1800
76.	Demontáž vestavné skříně, KL atp. vč. likvidace	kpl									0		0

Svislé konstrukce														
77.	Příčky z desek porobet., hladkých, hm. 500kg/m ³ -tl. 100 mm	m ²		8						2	2	12	300	3600
78.	Ukotvení příček-polyuret.pěnou/tl.příčky do100mm/	m										0		0
79.	Obezdívka koupelnových van z cihel porobet.YTONG tl.6,5cm	m ²								2		2	200	400
80.	Příčky z desek porobet., hladkých, hm. 500kg/m ³ -tl. 125mm	m ²		8								8	350	2800
81.	SDK příčka ,desky 12,5mm, tl.10cm s TI tl.50mm	m ²										0		0
82.	SDK podhled na zavěš. ocel.kci tl.desky 12.5mm bez izolace	m ²								3	2	5	200	1000
83.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4									4	250	1000
84.	Vyzdívka ze skleněných tvárnic	kpl										0		0
R9.												0		0
R10.												0		0
R11.												0		0
Úpravy povrchu														
85.	Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor.nábytek apod./	m ²										0		0
86.	Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn,vápenocement.štuk-plocha přes 0,25 do 1m ²	m ²										0		0
87.	Začištění omítek kolem dveří,oken ,obkladů podlah apod. včetně mat.	m		10			10			10		30	140	4200
88.	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou-šířka do 150mm, omítka štuková	m ²	3									3	250	750
89.	Omítka jednovrstvá hlazená Cemix 073 ručně , tl. 5mm	m ²										0		0
90.	Omítka vnitřní MVC ze suchých směsí ,štuková	m ²										0		0
91.	Montáž výztužné sítě/perlinky/ do stěrky-stěny včetně výztuž.sítě a stěrkového tmelu Baumit	m ²		16			6			10	12	44	245	10780
92.	Montáž průvětrníků nebo ventilačních mřížek	ks										0		0
93.	Tmelení spar a rohů, šířky do 3mm akryl.tmelem v míst.do v.3,80m	m										0		0
94.	Oprava omítek stropů s použitím suché malt.směsí.30-50% plochy, štukových	m ²										0		0
95.	Tenkovrstvá úprava stropů aktiv.štukem tl.2-3mm	m ²										0		0
96.	Tenkovrstvá úprava stěn aktiv.štukem tl.2-3mm, s penetrací	m ²		16			6			10	12	44	210	9240
97.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4									4	250	1000
R12.												0		0
R13.												0		0
Bourání														
98.	Bourání příček cihelných tl.10 cm /přes 4m ² /	m ²										0		0
99.	Bourání příček cihelných tl.15 cm/přes 4m ² /	m ²										0		0
100.	Bourání mazanin bet.tl.5 cm	m ³										0		0
101.	Bourání dlaždic keramických tl.1cm nad 1m ²	m ²										0		0
102.	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2m ²	m ²										0		0
103.	Otlučení omítek vnitřních	m ²										0		0
104.	Vysekání kapes zeď.cihel MVC pl. 0,25 m ² hl.30cm	ks										0		0
105.	Bourání příček z cihel.přes 4 m ² tl.15 cm	m ²										0		0
106.	Vybourání stávajících zárubní	m ²										0		0
107.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl										0		0
108.	Uložení suti na skládku, včetně nakládání a poplatku za uložení	kpl										0		0
109.	Vybourání dřevěných a ocelových nik	m ²										0		0
110.	Odstranění dřevěných obkladů stěn	m ²										0		0
111.	Bourání příček skleněných tl. do 15cm	m ²										0		0
112.	Rozebírání a zpětné složení dlažby na terčích	m ²										0		0
113.	Demontáž dlažby a izolace - terasa, vč. likvidace	m ²										0		0
114.	Bourání SDK příček	m ²										0		0
R14.												0		0
Ostatní konstrukce a práce														
115.	Demontáž umakartových příček s nosnou kci z ocel.profilů jednoduchých včetně odvozu na skládku a likvidace	kpl	1									1	1000	1000
116.	Vybourání objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod.-zdivo bet.	kpl	1									1	500	500
117.	Opracování detailů bytového jádra	kpl										0		0
118.	Úklid	kpl	1									1	4000	4000

120.	Doprava a montáž předmětů ze skladu BYTES	kpl	1								1	1000	1000	
Izolace proti vodě														
121.	Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm	m2									0		0	
122.	Hydroizolace povlaková PVC folie v TI - terasa (kpl.)	kpl									0		0	
123.	Kamenná dlažba na terče - terasa (kpl.)	kpl									0		0	
R15.											0		0	
Zařízení bytu														
122.	Umyvadlo	ks								1	1			
123.	Ocelová vana	ks								1	1			
124.	Baterie vanová s přísl. ruční/nástěnná/	ks								1	1			
125.	Baterie dřezová stand.ruční/ stojánková/	ks									0			
126.	Baterie umyvadlová stand.ruční/stojánková/	ks								1	1			
127.	WC combi včetně sedátka	ks								1	1			
128.	Sprch.vanička keram./800x800, 800x1200/	ks									0			
129.	Termoregulační hlavice (M, D ze skladu Bytes Tábor s.r.o.)	ks									0			
Elektroinstalace														
130.	Elektroinstalace - kompletní oprava rozvodů EI vč. revize	kpl	1								1	30000	30000	
131.	Drobná úprava elektroinstalace, kontrola	kpl									0		0	
132.	Výměna domácího telefonu	kpl									0		0	
133.	Porevizní opravy	kpl									0		0	
134.	Revize EI + dotažení spojů	kpl									0		0	
135.	Doprava a instalace AKU kamen ze skladu BYTES	kpl									0		0	
136.	Výměna radiátoru - pouze práce, materiál ze skladu BYTES	kpl									0		0	
Vnitřní vodovod														
137.	Provedení ZTI- rekonstrukce rozvodů vody	kpl	1								1	13000	13000	
138.	Drobná úprava ZTI, kontrola	kpl									0		0	
139.	Přípojka plynu ke spotřebiči v Cu s ventilem,vč. zkoušky a revize	kpl	1								1	2500	2500	
140.	Revize přípojky plynu ke spotřebiči	kpl	1								1	1500	1500	
141.	Připojení plynového spotřebiče - kombinovaný sporák, zkouška těsnosti	kpl									0		0	
Práce celkem												bez DPH		222 180,00 Kč

Popis:

Nová elektroinstalace, rozvody vody a plynu - vývod a uzávěr u sporáku bude maximálně ve výšce 50 cm na podlahou. Vybourat jádro a lehkou příčku komory. Nová vyzdívka s tím, že do WC budou nově posuvné dveře s pouzdrům, u vyzdívky a obezdívky VZT musí být dodržen rozměr min 182 cm pro následnou instalaci 180 cm KL. Do nových vyzdívek usadit zárubně; dodat nové dveře. Nové omítky, obklady, dlažby, nové PVC, prady. Nátěry zárubní, trubek ÚT a radiátorů; nová výmalba; seřídít O+D, úklid.

DPH 33 327,00 Kč

CELKEM 255 507,00 Kč

Pozn. V rámci elektroinstalace budou do bytu dodány svítidla do předsíně, koupelny WC, komory.

podpis