

Položkový rozpočet

S:	07	Oprava kanalizačních šachet Morkovice
O:	01	Oprava kanalizačních šachet Morkovice
R:	01	Oprava kanalizačních šachet Morkovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 14		Ostatní materiál				XXX
1	58344197	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	50,40000	xxx	xxx
Díl: 1		Zemní práce				XXX
2	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	40,00000	xxx	xxx
3	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	5,00000	xxx	xxx
4	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	48,00000	xxx	xxx
5	182001121	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	24,00000	xxx	xxx
6	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	6,00000	xxx	xxx
Díl: 15		Roubení				XXX
7	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	125,00000	xxx	xxx
8	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	125,00000	xxx	xxx
Díl: 16		Přemístění výkopku				XXX
9	162701102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	54,00000	xxx	xxx
10	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	91,80000	xxx	xxx
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				XXX
11	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	21,00000	xxx	xxx
Díl: 8		Trubní vedení				XXX
12	894201161	Dno šachet z betonu V 4 - C 25/30, tl. nad 20 cm	m3	6,60000	xxx	xxx
13	894412511	Osazení železobeton. skruží přechod. 59/80/60/10	kus	6,00000	xxx	xxx
14	894421112	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t	kus	18,00000	xxx	xxx
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				XXX
15	617451501	Potěry dna šachet hlazené ocelovým hladítkem	m2	6,00000	xxx	xxx
16	899104111	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	6,00000	xxx	xxx
17	55340325	Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odvětrání	kus	6,00000	xxx	xxx
18	59224172	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SPK (SLK)	kus	6,00000	xxx	xxx
19	59224348.A	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	6,00000	xxx	xxx
20	59224361.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	18,00000	xxx	xxx
21	59224373.A	Těsnění elastomerové pro šachtové díly EMT DN 1000	kus	24,00000	xxx	xxx
Díl: 96		Bourání konstrukcí				XXX
22	130901121	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	3,20000	xxx	xxx
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				XXX
23	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	8,00000	xxx	xxx
24	979091211	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	8,00000	xxx	xxx
25	979990103	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	8,00000	xxx	xxx
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				XXX
26	998274101	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	81,71823	xxx	xxx
Díl: ON		Ostatní náklady				XXX
27	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	xxx	xxx

Celkem

339 988,78

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	07	Oprava kanalizačních šachet Morkovice
O:	01	Oprava kanalizačních šachet Morkovice
R:	01	Oprava kanalizačních šachet Morkovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem