

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRO PROJEKT:**„Výměna výtahů ve skladu knihovního fondu na Macharově ulici“**

Rozpočet bude zpracován dle ČSN EN 81-20/50

	MJ	počet MJ	cena bez DPH	cena vč. 21% DPH	
1	Dodávka elektrického pohonu výtahu vč. roznášecího roštu	ks	2	175 800 Kč	212 718 Kč
2	Dodávka elektrických komponent výtahu vč. řídicího rozvaděče	ks	2	263 600 Kč	318 956 Kč
3	Dodávka výtahové kabiny vč. automatických kabinových dveří	ks	2	214 200 Kč	259 182 Kč
4	Dodávka šachetních dveří výtahu	ks	8	94 800 Kč	114 708 Kč
5	Dodávka vodiček kabiny a protizávaží vč. konzol pro jejich kotvení, nosná lana, dosedy, žebřík,	sada	2	62 800 Kč	75 988 Kč
6	Dodávka kompenzačního protizávaží	ks	2	48 400 Kč	58 564 Kč
7	Bezpečnostní komponenty výtahu	sada	2	63 600 Kč	76 956 Kč
8	Montáž výtahu vč. lešení	ks	2	211 600 Kč	256 036 Kč
10	Ekologická likvidace odpadů, drobné stavební práce, doprava materiálu a osob na stavbu	ks	2	9 000 Kč	10 890 Kč
11	Zhotovení výrobní projektové dokumentace výtahu	ks	2	9 000 Kč	10 890 Kč
12	Cena za projektovou dokumentaci (realizační)	ks	2	16 000 Kč	19 360 Kč
13	Demontáž a ekologická likvidace stávajícího výtahu	ks	2	14 000 Kč	16 940 Kč
14	Dodávka zámečnických prvků výtahu	sada	2	6 400 Kč	7 744 Kč
15	Posouzení shody nezávislou zkušební organizací	ks	2	20 000 Kč	24 200 Kč
16	Stavební práce (vybourání stávajících šachetních dveří výtahu, vybourání železobetonových fundamentů pod stávajícími stroji, vybourání stávajících železobetonových kompenzačních protizávaží, vybourání stávajících dosedů v prohlubních výtahových šachet, zhotovení nových otvorů v podlaze strojoven pro nová nosná lana, zazdění a štukatérské zapravení nových šachetních dveří výtahu, vyrovnání podlahy ve strojovnách a v prohlubních vč. aplikace protiprašného nátěru, výmalba výtahových strojoven a šachet, výmalba okolo nově nainstalovaných šachetních dveří výtahu)	ks	2	97 800 Kč	118 338 Kč
			1 168 800 Kč	1 414 248 Kč	